

Město / S / 083 / 2019

Smlouva o dílo

(Obchodní podmínky)

„Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020

Objednatel



Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDS):

Zástupce ve věcech autorského dozoru:

Koordinátor BOZP:

případný TDS, AD a koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.

dále jen „objednatel“

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zapsaná v OR, vedeného u KS Ostrava, pod spis. zn. odd. C, vl. 4047

Se sídlem: Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupena: Ing. Miroslav Hruška, ředitel společnosti

IČ: 47153849

DIČ: CZ47153849

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 1011705801/0100

Tel: +420 556 701 801

e-mail: smss@smss.cz

Zástupce ve věcech technických: Ing. Bohuslav Hruškovský, projektový manažer

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním stavebních prací stavby „REKONSTRUKCE DVOU UČEBEN A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU ZŠ POHOŘSKÁ V ODRÁCH“, která je realizována v rámci projektu „Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“ předloženého ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“) reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008258, a která byla předmětem výběrového řízení pod názvem „Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

RPB

3. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací, „Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách“ zpracovanou projekční společností PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava Poruba, IČ: 277 87 443 a s projektovou dokumentací s názvem „Multimediální učebny ZŠ Pohořská – drobné úpravy“ zpracovanou projekční společností BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/19, 721 00 Ostrava Svinov, IČ: 27848183 a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. odst. 1. této smlouvy. Tímto ujednáním objednatel nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace na zhotovitele.
4. Provádění stavby bude probíhat za provozu základní školy. Staveniště musí být po dobu provádění stavby zabezpečeno (zajištění zabezpečených přístupů k jednotlivým vstupům do objektu, koordinace s uživatelem objektu).
5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy a je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
6. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je nový poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako poddodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn provést změnu v osobě poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého i dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
8. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši odpovídající minimálně nabídkové ceně stanovené v Kč včetně DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.
9. Technický dozor stavebníka bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor není oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru stavebníka na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská**“, (dál jen „**dílo**“), a to

v rozsahu a na pozemcích vyjmenovaných v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „REKONSTRUKCE DVOU UČEBEN A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU ZŠ POHOŘSKÁ V ODRÁCH“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
- rozsahu předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný položkový rozpočet, Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství,
 - příslušné projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala projekční společnost PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava Poruba, IČ: 277 87 443,
 - příslušné projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala projekční společnost BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/19, 721 00 Ostrava Svinov, IČ: 27848183,
 - Rozhodnutí – společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, které vydal Městský úřad Odry, Stavební úřad dne 19.04.2017, č.j.: MěÚO/07621/2017 s nabytím právní moci dne 05.05.2017,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výběrového řízení.

(dále jen „dílo“).

3. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že je bezvadné.
4. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
5. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité.
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování čistoty v budově a jejím okolí, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.
7. Předmětem této smlouvy je dále zajištění servisních služeb výtahu, jejichž přesná specifikace je vymezena v příloze č. 2 této smlouvy.
8. Předmětem smlouvy je také zajištění kontrol a preventivní údržby specifikované v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Součástí díla je také (v případě, že to bude vyžadovat realizace předmětu plnění):
- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová

11/12

dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

- b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- c) zajištění vytýčení obvodu staveniště, oplocení staveniště a zabezpečení staveniště proti neoprávněnému vstupu,
- d) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,
- e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
- f) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- g) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodech a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- h) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, budou-li potřebné,
- m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- n) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
- o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
- p) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

10. Zhotovitel je povinen při provádění díla

- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
- b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

11. Realizační projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
13. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
14. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
15. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
16. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle jím zpracovaného podrobného harmonogramu prací, schváleného objednatelem při předání staveniště.
2. Smluvní strany mohou během plnění dle této smlouvy upravit harmonogram prací po vzájemné dohodě. Není-li dohoda možná, postupuje se v souladu s původním harmonogramem.
3. Smluvní strany si sjednávají pro zahájení a předání provedeného díla následující termíny:
 - a) Termín zahájení prací - do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, nejpozději však do **25.03.2019.**
 - b) Termín realizace rekonstrukce odborných učeben: 29.06.2019 do 31.08.2019.
 - c) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – **nejpozději do 31. 08. 2019.**
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepsají protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřijímá a z jakého důvodu.
5. Běžné klimatické podmínky v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
6. K prodloužení zhotovitele s provedením díla nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
7. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledků výběrového řízení ve výši:

cena celkem bez DPH	2.635.118,46 Kč
DPH celkem	553.374,88 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.188.493,- Kč

(slovy: třímiliónystoosmdesátosmtisícčtyřístadevadesáttři koun českých)

Zhotovitel je plátcem DPH.

Cena servisu za 5 let

cena celkem bez DPH: 72.000,- Kč

DPH celkem: 15.120,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 87.120 Kč

(slovy: osmdesátsedmtisícstodvacet korun českých)

Cena ročního servisu výtahu:

cena celkem bez DPH: 14.400,- Kč

DPH celkem: 3.024,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 17.424,- Kč

(slovy: sedumnácttisícčtyřístadvacetčtyři koun českých).

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla (zejména náklady na pojištění, zabezpečení hygieny a bezpečnosti práce, opatření k ochraně životního prostředí, zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu, veškeré náklady na skladování materiálu potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy do místa plnění apod.) a rovněž zisk zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládání náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do okamžiku bezvadného provedení díla sjednaného touto smlouvou.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do okamžiku provedení díla, komplexní proškolení všech pracovníků uživatele a náklady na koordinátora bezpečnosti práce v případě provádění části díla pomocí subdodavatele.
6. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy, přičemž tento dodatek musí obsahovat všechny podstatné náležitosti smlouvy.
7. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci otevřeného řízení na předmět plnění (dále jen „položkový rozpočet“).
8. Smluvní strany se dále zavazují k uzavření dodatku ke smlouvě o skutečnostech, které se vyskytnou při realizaci díla a které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezávinný a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
9. Při vzniku víceprací či méněprací je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
10. Cena díla v Kč včetně DPH může být dále měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.
11. Veškeré náklady na dodávku a měření energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrické energie, vody) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.
12. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat

okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací. Smluvní strany jsou povinny o změně ceny díla v důsledku méněprací uzavřít dodatek.

13. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
14. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele. Objednatel při schvalování případných víceprací bude postupovat analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020.
15. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
16. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocenění pro daný rozsah a typ prací maximálně ve výši cen z cenové soustavy URS. Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě individuální kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že o ceně víceprací budou vždy jednat, přičemž výše cen víceprací vždy podléhá schválení objednatelem, který není povinen zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. Objednatel je v takovém případě oprávněn provést vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za účelem řádného dokončení díla. Záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem tímto není dotčena.
17. Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamenaná zhotovitelem do deníku víceprací a záznam potvrdí TDS a zástupce objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí zhotovitel zpracování dodatku k projektu.
18. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

V. Platební podmínky

1. Zdanitelná plnění dle této smlouvy budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 a násl. ZDPH.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny za vybudování díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitelem pro objednatele, nedohodnou-li se strany na jedné konečné faktuře. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního

měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací technickým dozorem stavebníka a objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (dále jen „faktura“), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle ZDPH.

3. Dílčí plnění se pro účely této smlouvy stanoví jen pro účely fakturace. Na objednatele podpisem zjišťovacího protokolu či dílčího předávacího protokolu nepřechází nebezpečí škody na věci a rovněž záruční doba počíná běžet až řádným převzetím bezvadného kompletního díla objednatelem.
4. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny za servisní práce díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí, přičemž zahájení servisních prací je dáno předáním stavby a ukončení servisních prací je shodné s koncem záruční doby díla.
5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací dle odst. 2 tohoto článku. Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez soupisu provedených prací nebude faktura uhrazena.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého dluhu.
7. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008258,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
9. Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v článku 1 této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
11. Vráť-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury,

12. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – splní svoji povinnost zaplatit.
13. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami výběrového řízení předmětné veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.
14. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce či zádržné. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
15. Objednatel je oprávněn přefakturovat zhotoviteli pokuty, penále apod. uložené mu rozhodnutím orgánů státní správy či jiných orgánů za porušení právních a jiných předpisů zhotovitelem při realizaci díla nebo v přímé souvislosti s touto činností. Zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit. Nebudou-li tyto náklady uhrazeny ve lhůtě splatnosti, má objednatel právo započíst tyto náklady proti pohledávce zhotovitele.

VI. Způsob provádění díla a BOZP

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy. K těmto úkonům vždy zhotovitel přizve osobu vykonávající technický dozor stavebníka.
2. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osoby vykonávající stavební dozor na staveništi, a to každý den provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací sdělit objednateli a technickému dozoru stavebníka kontaktní údaje na osobu vykonávající stavební dozor.
3. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře omezit prašnost a hluchost prováděných prací.
4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
5. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut mezi stranami při předání staveniště. Ke stanovení kontrolního dne může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
6. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací, přičemž tato skutečnost nemá vliv na dokončení díla v souladu s termíny stanovenými touto smlouvou.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které svolá objednatel zápisem do stavebního deníku učiněným alespoň 3 pracovní dny předem.
9. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
10. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel a kterého si objednatel na své náklady zajišťuje. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny a nařízeními koordinátora BOZP.
11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí.
13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
14. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
15. Zhotovitel zajistí oddělení provozu stavby s provozem základní školy. Zhotovitel dále zamezí přístup neoprávněným osobám na staveniště a maximálně zamezí prašnosti v celém objektu školy.

VII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. K předání a převzetí díla objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad či s výhradami nebo jej nepřijímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele a pracovníka zajišťujícího technický dozor stavebníka o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 7 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen převzít dílo bez vad, které by bránily řádnému užívání. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení díla nebo jeho části,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

- d) číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008258,
 - e) popis případných vad díla,
 - f) termín pro odstranění zjištěných vad díla,
 - g) prohlášení objednatele, že dílo přijímá, případně přijímá s výhradami, nebo nepřijímá a z jakého důvodu,
 - h) datum a místo sepsání protokolu,
 - i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - j) seznam převzaté dokumentace,
 - k) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - l) datum vyklizení staveniště,
 - m) datum počátku běhu záruční doby,
 - n) datum ukončení záruční doby.
3. Smluvní strany jsou dále oprávněny uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné a objednatel má právo požadovat při předání díla také další doklady, vyžaduje-li to povaha díla.
4. Převezme-li objednatel dílo s vadami, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v protokole uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
5. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné k předání. Náklady spojené s vyhotovením dokladů dle odst. 5 tohoto článku smlouvy jsou již zahrnuty v ceně díla.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen po dobu záruky každoročně předložit protokol o servisní kontrole výtahu, přičemž počátek této lhůty je stanoven na datum předání díla.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
3. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k provádění díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému dozoru stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatel (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště zabezpečí v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a v souladu s požadavky objednatel.
8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského a technického dozoru, případně koordinátora BOZP při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatel nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
2. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.
3. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

X. Odpovědnost za vady a zajištění záruky, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatel, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatel z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné společnosti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítání prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
10. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
11. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 36 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve než záruka na celé dílo. Maximální výše záruky na provedenou opravu nepřesáhne výši záruky uvedenou v odst. 20 tohoto článku smlouvy.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 7 tohoto článku smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle odst. 7 tohoto článku smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstranímá objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
15. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

17. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese: Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v případě havárie e-mailem na adresu: smss@smss.cz. Adresa uvedená v předchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání veškerých písemností v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy, resp. čísla faxu neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu.
18. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
19. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
20. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 občanského zákoníku ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.

XI. Vlastnické právo k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Smluvní strany prohlašují a souhlasí s tím, že od počátku je a zůstane vlastníkem celého díla a všech jeho jednotlivých součástí objednatel, a to ať už v jakékoli fázi rozestavěnosti díla.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. I odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
8. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z účtované ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle termínů plnění dle čl. III odst. 3 této smlouvy.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,015 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště z důvodů na straně zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo vč. DPH nejvýše však 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý i započatý den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP, a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána náprava.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdější.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.
4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech, že:
 - a) zhotovitel nezahájí provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem,
 - b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - c) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení,
 - d) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo

- e) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem stavebníka výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.
6. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
7. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele se zaplacením daňových dokladů bude delší než 60 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí. Zhotovitel je po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí povinen provést zabezpečení rozestavěné stavby.
9. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby, a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelém.
10. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.
11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
12. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
13. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo, včetně všech příloh a dodatků na profilu zadavatele.
15. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Ke zveřejnění do registru smluv ji odešle objednatel; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana.
16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy a projektu „Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“ předloženého ke spolufinancování z IROP reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008258 včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení

kontroly vztahující se k realizaci předmětu smlouvy a projektu „Rekonstrukce dvou učeben a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Komenského v Odrách“ předloženého ke spolufinancování z IROP reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008258 a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

19. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

20. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Oder na své 7. schůzi dne 7.3.2019 svým usnesením č.:

13 / 7 / 2019 d.

21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet);
2. Specifikace servisu výtahu
3. Plán kontrol a preventivní údržby

25. 03. 2019

V Odrách dne

.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel



V Šenově u Nového Jičína dne 18.3.2019

.....
Ing. Miroslav Hruška
ředitel společnosti
zhotovitel

.....
SEVENOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
s.r.o.
Šenov u Nového Jičína
Miroslav Hruška
TEL. FAX 71 536 49 - TEL. FAX 71 536 801

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách**

JKSO:

Místo: **Odry**

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

MĚSTO ODRY

IČ:

00298221

DIČ:

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1) Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách	2 333 917,50
2a) Rekonstrukce dvou učeben ZŠ Pohořská v Odrách	177 442,04
2b) Multimediální učebny ZŠ Podhořská - drobné úpravy	123 758,92

Cena bez DPH **2 635 118,46**

DPH základní	21,00%	ze	553 374,88
snížená	15,00%	ze	

Cena s DPH **v** **CZK** **3 188 493,34**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Město Odry

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 **2**
SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Smlouva na stavbu ZŠ Pohořská v Odrách
IČ: 47153849 DIČ: CZ47153849

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0
Stavba: Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách
Místo: Odry
Objednatel: MĚSTO ODRY
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
1)	Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách	2 333 917,50 zde vyplnit
2a)	Rekonstrukce dvou učeben ZŠ Pohořská v Odrách	177 442,04 zde vyplnit
2b)	Multimediální učebny ZŠ Podhořská - drobné úpravy	123 758,92 zde vyplnit
Celkové náklady za stavbu 1) + 2a) + 2b)		2 635 118,46

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: RZP03201_VVZ

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

JKSÓ:

Místo: ZŠ Pohořská Odry

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel:

Město Odry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 333 917,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 333 917,50
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 333 917,50	490 122,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 824 040,18
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Stavební společnost s r.o. s ústředním sídlem
IČ: 47153849 - DIČ: CZ47153849

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: RZP03201_VVZ

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry
Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 333 917,50	2 824 040,18
SO 01	Bezbariérový výtah	2 333 917,50	2 824 040,18
SO 01_H	hlavní náklady	2 231 717,50	2 700 378,18
SO 01_H	hlavní náklady	275 820,00	333 742,20
H_EL	Elektroinstalace pro výtah	27 663,50	33 472,84
H_VŠ	Výtahová šachta	901 834,00	1 091 219,14
H_VY	Výtah	1 026 400,00	1 241 944,00
SO 01_V	vedlejší náklady	102 200,00	123 662,00
		0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 333 917,50	2 824 040,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

JKSO:

Místo: ZŠ Pohořská Odry

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel:

Město Odry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	275 820,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	275 820,00

DPH základní	21,00%	ze	275 820,00	57 922,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	333 742,20
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
s.r.o.
IČ: 47153849 DIČ: CZ47153849
Tel.: 701 701 801

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	275 820,00
HSV - Práce a dodávky HSV	177 996,28
1 - Zemní práce	24 746,29
2 - Zakládání	18 926,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 220,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 671,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 671,62
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 175,04
94 - Lešení a stavební výtahy	26 382,59
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	465,72
96 - Bourání konstrukcí	20 475,03
997 - Přesun sutě	14 344,83
998 - Přesun hmot	4 940,69
PSV - Práce a dodávky PSV	79 673,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 666,17
713 - Izolace tepelné	11 647,90
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	457,02
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 188,00
763 - Konstrukce suché výstavby	22 360,85
767 - Konstrukce zámečnické	14 720,81
776 - Podlahy povlakové	9 560,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 097,18
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 975,00
N00 - Nepojmenované práce	18 150,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 275 820,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohorská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Místo: ZŠ Pohorská Odry

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

275 820,00

HSV - Práce a dodávky HSV

177 996,28

1 - Zemní práce

24 746,29

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	1,500	83,75	125,63
			(1*1,5)		1,500		
2	K	113107012	Odstranění plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	1,800	271,22	488,20
			"kačírek"(0,5*2,6+0,5*1)		1,800		
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	5,000	46,31	231,55
			5		5,000		
4	K	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho se zalitými spárami	m3	0,175	644,32	112,76
			(0,7*0,1*2,5)		0,175		
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,395	164,06	64,80
			(3*0,1*3)-((1,5+1,75+1,8)*0,1)		0,395		
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,200	723,70	11 723,94
			(3*1,8*3)		16,200		
7	K	131201209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	4,860	49,22	239,21
			16,2*0,3		4,860		
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	21,600	96,85	2 091,96
			(3*1,8)*4		21,600		
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	21,600	30,17	651,67
			21,6		21,600		
10	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	16,200	54,77	887,27
			16,2		16,200		
11	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	16,200	12,09	195,86
			16,2		16,200		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,246	300,33	3 377,51
			(2,45*1,8*2,55)		11,246		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,246	19,71	221,66
			11,246		11,246		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,556	185,22	3 436,94
			11,246*1,65		18,556		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,955	105,18	521,17
			16,2*(2,45*1,8*2,55)		4,955		
16	K	181111111	Plošná úprava terenu do 500 m ² zemina tříšť až 4 nerovností do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2,560	28,31	72,47
			2,56		2,560		
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,560	20,37	52,15
			(3*3)-(2,2*2,2*1,6)		2,560		
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,038	120,00	4,56
			2,56*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,038		
19	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	2,560	16,93	43,34
			2,56		2,560		
20	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	0,148	1 375,95	203,64
			2,56*0,058 "Přepočtené koeficientem množství		0,148		

2 - Zakládání

18 926,00

21	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	15,840	37,57	595,11
			(2,2*1,8)*4		15,840		
22	M	693110030	geotextilie tkaná 200 g/m ²	m2	18,216	36,52	665,25
			15,84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		18,216		
23	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	0,625	1 561,18	975,74
			(2,45*0,1*2,55)		0,625		
24	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,250	3 545,72	4 432,15
			(2,55*0,2*2,45)		1,250		
25	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,924	4 141,08	3 826,36
			"Výtahová šachta" (2,2*0,2*2,1)		0,924		
26	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,060	287,10	878,53
			(2,6*0,3)*2+(2,5*0,3)*2		3,060		
27	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	3,060	71,84	219,83
			3,060		3,060		
28	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karí	t	0,214	34 266,48	7 333,03
			"deska"((2,55*2,45)*0,0079*1,25)*2		0,123		
			"šachta"((2,2*2,1)*0,0079*1,25)*2		0,091		
			Mezisoučet		0,214		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

37 220,68

29	K	310279842	Zazdívká otvorů pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,462	5 741,95	2 652,78
			"1.NP"(0,3*2,2*0,7)		0,462		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,090	5 940,40	12 415,44
			"výtahová šachta" $(1,65 \times 0,2 \times 1,2) + (1,65 \times 0,2 \times 1,4) + (2,2 \times 0,2 \times 1,4) \times 2$		2,090		
31	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	9,735	711,79	6 929,28
32	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	9,735	168,02	1 635,67
33	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,133	49 087,38	6 528,62
			"příložky" 0,121		0,121		
			0,121*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,133		
34	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,206	34 266,48	7 058,89
			"výtahová šachta" $((1,65 \times 1,2) + (1,65 \times 1,4) + (2,2 \times 1,4) \times 2) \times 0,0079 \times 1,25 \times 2$		0,206		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							21 671,14
35	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	1,540	109,94	169,31
			"1.NP" $(2,2 \times 0,7)$		1,540		
36	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000	243,44	243,44
			"rýha 3.NP" 1		1,000		
37	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 786,09	1 786,09
			"1.NP dozdivka" 1		1,000		
38	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,735	213,01	2 073,65
			9,735		9,735		
39	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	1,980	640,35	1 267,89
			"nadzemní část šachta" $(2,2 \times 0,3) \times 3$		1,980		
40	M	283763710	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 1250 x 600 x 80 mm	m2	2,020	543,77	1 098,42
			1,980		1,980		
			1,98*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,020		
41	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1,540	738,25	1 136,91
			"doplění ETICS - 1.NP" $(0,7 \times 2,2)$		1,540		
42	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	1,571	461,74	725,39
			1,54*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,571		
43	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	9,735	316,20	3 078,21
			"po odstranění ETICS" $(1,65 \times 11,9) - (6,2 \times 3,7)$		9,735		
44	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,980	727,67	1 440,79
			$(2,2 \times 0,3) \times 3$		1,980		
45	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,540	369,13	568,46
			$(0,7 \times 2,2)$		1,540		
46	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,296	4 194,01	5 435,44
			"doplnění podlah u výtahu" $(1 \times 0,24 \times 1,8) \times 3$		1,296		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	632453372	Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 30/37 (1*1,5)*3	m2	4,500	412,79	1 857,56
48	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním (0,4*4)	m2	1,600	493,49	789,58
					1,600		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) "výťahová šachta"((1,65*1,2)+(1,65*1,4)+(2,2*1,4)*2)+(1,8*1,7)	m2	13,510	405,00	5 471,55
50	K	985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stisněném prostoru	m2	13,510	87,10	1 176,72
					13,510		

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

51	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	246,08	1 230,40
52	M	592174170	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm "průřez"1 Mezisoučet	kus	6,000	157,44	944,64
					5,000		
					1,000		
					6,000		

94 - Lešení a stavební výtahy

53	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m (2,5*11)	m2	27,500	112,46	3 092,65
54	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití 27,5*14	m2	385,000	1,12	431,20
55	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 27,5	m2	27,500	39,69	1 091,48
56	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m 1	kus	1,000	1 733,17	1 733,17
57	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití 60	kus	60,000	317,54	19 052,40
58	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m 1	kus	1,000	981,69	981,69
					1,000		

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

59	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm "3.NP"4	m	4,000	116,43	465,72
					4,000		

96 - Bourání konstrukcí

60	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,864	8 480,62	7 327,26
							20 475,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2.,3.NP(1,2*0,4*0,9)*2					0,864		
61	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	1,350	7 144,36	9 644,89
"plocha před výtahem" (1*0,3*1,5)*3					1,350		
62	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	10,530	138,92	1 462,83
"ETICS v místě výtahové šachty" (1,65*11,9)					19,635		
"odpočet výplně" -((1,65*2,1)+(1,2*2,35)*2)					-9,105		
Mezisoučet					10,530		
63	K	968082017	Vybourání plastových rámců oken zdvojených včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,240	214,33	1 337,42
(1,3*2,4)*2					6,240		
64	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	3,740	187,87	702,63
(1,7*2,2)					3,740		
997 - Přesun sutě							14 344,83
65	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	6,124	174,64	1 069,50
66	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	91,860	14,69	1 349,42
6,124*15					91,860		
Součet					91,860		
67	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,124	680,04	4 164,56
68	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	1 237,03	3 711,09
3					3,000		
69	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,500	185,22	92,61
0,5					0,500		
70	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,624	1 508,25	3 957,65
6,124+3,5					2,624		
998 - Přesun hmot							4 940,69
71	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	18,956	260,64	4 940,69
PSV - Práce a dodávky PSV							79 673,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 666,17
72	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	1,980	23,81	47,14
(0,3*2,2)*3					1,980		
73	M	111631520	lak asfaltový	t	0,001	57 684,11	57,68
1,98*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"					0,001		
74	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	15,840	24,87	393,94
(2,2*1,8)*4					15,840		
75	M	111631520	lak asfaltový	t	0,007	57 684,11	403,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15,84*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství"					0,007		
76	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,980	740,90	1 466,98
(0,3*2,2)*3					1,980		
77	M	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	2,277	152,15	346,45
1,980					1,980		
1,98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					2,277		
78	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,840	123,04	1 948,95
(2,2*1,8)*4					15,840		
79	M	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	19,008	152,15	2 892,07
15,84*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"					19,008		
80	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,098	1 113,99	109,17
							11 647,90
713 - Izolace tepelné							
81	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,800	199,78	3 356,30
"XPS 40 mm" (2,2*1,6)*1					3,520		
"XPS 60 mm" (0,2*2,2)*3					1,320		
"XPS 80 mm" (2,2*1,6)*3					10,560		
Mezisoučet					15,400		
"komprimační pásy" (0,4*3,5)					1,400		
Mezisoučet					1,400		
Součet					16,800		
82	M	283763650	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 1250 x 600 x 40 mm	m2	4,039	272,54	1 100,79
(2,2*1,8)*1					3,960		
3,96*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					4,039		
83	M	283763700	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 1250 x 600 x 60 mm	m2	1,346	408,82	550,27
(0,2*2,2)*3					1,320		
1,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					1,346		
84	M	283763710	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 1250 x 600 x 80 mm	m2	10,771	543,77	5 856,95
(2,2*1,6)*3					10,560		
10,56*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					10,771		
85	M	283550210.R	páska komprimační	m	3,570	138,92	495,94
3,5					3,500		
3,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					3,570		
115	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,000	39,43	39,43
"detail hroní část atíky, spodní část zatsřešení" (0,4*2,5)					1,000		
116	M	631515050	deska minerální izolační tl. 20 mm	m2	1,020	109,81	112,01
1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					1,020		
86	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,136	1 001,53	136,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							457,02
87	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článekového	m2	1,200	250,00	300,00
			(1*0,6)*2		1,200		
88	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1,200	17,10	20,52
			1,2		1,200		
89	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	10 500,00	136,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud							2 188,00
90	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	10,000	29,80	298,00
			"3.NP"10		10,000		
91	M	345713580	trubka elektroinstalací ohebná, HDPE+LDPE 160	m	10,000	189,00	1 890,00
763 - Konstrukce suché výstavby							22 360,85
92	K	763164636	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15	m	21,000	1 050,00	22 050,00
			"ostění+ nadpraží" (3,5*2)*3		21,000		
93	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,367	847,00	310,85
767 - Konstrukce zámečnické							14 720,81
94	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	145,000	68,80	9 976,00
			"kotevní L120/120, 7,5m"145		145,000		
95	M	130104440	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 120 x 10 mm	t	0,160	28 312,84	4 530,05
			0,145		0,145		
			0,145*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,160		
96	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,167	1 285,99	214,76
776 - Podlahy povlakové							9 560,79
97	K	771591161	Montáž profilu dilatačního	m	3,000	22,36	67,08
			(1*3)		3,000		
98	M	590541530	profil dilatační hliník	m	3,300	598,01	1 973,43
			3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,300		
99	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	4,500	36,12	162,54
			(1*1,5)*3		4,500		
100	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	4,500	287,10	1 291,95
			4,5		4,500		
101	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	4,500	54,11	243,50
			4,5		4,500		
102	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4,500	370,45	1 667,03
			(1*1,5)*3		4,500		
103	M	284110000.RPVC	PVC se stupněm zátěže tř.43 do prostor škol, tl.2,0 mm, odolnost proti skluzu - DS	m2	4,590	635,05	2 914,88
			4,5		4,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					4,590		
104	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	3,000	70,25	210,75
1*3					3,000		
105	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	3,000	178,61	535,83
(0,5*2)*3					3,000		
106	M	284110100	lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 50 m	m	3,300	144,21	475,89
3					3,000		
3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					3,300		
107	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,036	497,46	17,91

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 097,18

108	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,740	22,00	808,28
"SDK"21*1,2					25,200		
"nová omítka"(0,7*2,2)+10					11,540		
Mezísoučet					36,740		
109	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,740	62,30	2 288,90
36,740					36,740		

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

7 975,00

110	K	789421211.RŽZ	Žárové zinkování L 120/120	kg	145,000	55,00	7 975,00
145					145,000		

N00 - Nepojmenované práce

18 150,00

111	K	N00ELEKTRIKAR	Elektroinstalační (hromosvodné) práce dle TZ a PD neobsažené v položkách vč.dodávky potřebného materiálu (přeložení - prodloužení stávajícího FeZN zemnicího pásu v místě výtahové šachty -7,5 hod)	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00
1					1,000		
112	K	N00TOPENAR	Topenářské práce dle TZ a PD neobsažené v položkách vč.dodávky potřebného materiálu (zaslepení stávajícího rozvodu ÚT po dmtž těles v místě vstupu do výtahu vč.úpravy rozvodů na navazující těleso- 15 hod)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
1					1,000		
113	K	N00TRUHLAR	Truhlářské práce dle TZ a PD neobsažené v položkách vč.dodávky potřebného materiálu (demontáž interiérových prvků v místě vstupu do výtahu, úprava Interiérového prvku na navazující obložení - 15 hod)	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00
1					1,000		
114	K	N00ZEDNIK	Zednické práce dle TZ a PD neobsažené v položkách vč.dodávky potřebného materiálu (začištění omítek, odseknutí omítky, úprava betonové podlahy atd. - 15 hod)	kpl	1,000	6 400,00	6 400,00
1					1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Úroveň 3: H_EL - Elektroinstalace pro výtah

JKSO:

Místo: ZŠ Pohořská Odry

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel:

Město Odry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 663,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 663,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	27 663,50	5 809,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 472,84
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
S r. o.
IČ: 47153849
DIČ: CZ47153849
2

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Úroveň 3: H_EL - Elektroinstalace pro výtah

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum:

19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 663,50
Ostatní - Samostatné rozpočty PSV	27 663,50
799.1 - Elektroinstalace pro výtah-rozvaděč	3 625,00
799.1.1 - Elektroinstalace pro výtah - elektroinstalace	24 038,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 663,50

ROZPOČET

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Úroveň 3: H_EL - Elektroinstalace pro výtah

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 663,50

Ostatní - Samostatné rozpočty PSV

27 663,50

799.1 - Elektroinstalace pro výtah-rozvaděč

3 625,00

1	M	EL0000000.R1	Dodávka materiálu - jistič B6/1 barevná páčka	kus	1,000	118,00	118,00
			1		1,000		
6	M	EL0000000.R2	Dodávka materiálu - jistič B16/1 barevná páčka	kus	1,000	128,00	128,00
			1		1,000		
7	M	EL0000000.R3	Dodávka materiálu - jistič B16/3 barevná páčka	kus	1,000	268,00	268,00
			1		1,000		
2	K	EL0000000.R4	Elektromontáže - jistič - vypínač, vzduch do 80A 3 pól	kus	1,000	85,00	85,00
			1		1,000		
8	K	EL0000000.R5	Elektromontáže - jistič - vypínač, vzduch do 80A 1 pól	kus	2,000	98,00	196,00
			2		2,000		
9	K	EL0000000.R6	Úprava rozvaděčů NN	hod	4,000	350,00	1 400,00
			4		4,000		
4	K	EL0000000.R7	Výchozí revize - rozvaděč	hod	2,000	380,00	760,00
			2		2,000		
5	M	EL0000000.R8	Drobný materiál-rozvaděč	kpl	1,000	120,00	120,00
			"5%"1		1,000		
10	M	EL0000000.R9	Přidružené pracovní výkony-rozvaděč	kpl	1,000	550,00	550,00
			"3%"1		1,000		

799.1.1 - Elektroinstalace pro výtah - elektroinstalace

24 038,50

11	M	EL0000000.R10	Dodávka elektromateriálu - kabel CYKY J 5x6	m	45,000	92,00	4 140,00
			45		45,000		
12	M	EL0000000.R11	Dodávka elektromateriálu - kabel CYKY J 3x2,5	m	30,000	24,00	720,00
			30		30,000		
13	M	EL0000000.R12	Dodávka elektromateriálu - kabel CYKY J 3x1,5	m	40,000	22,00	880,00
			40		40,000		
14	M	EL0000000.R13	Dodávka elektromateriálu - vodič H07V 6Zz CY	m	50,000	18,00	900,00
			50		50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	EL0000000.R14	Dodávka elektromateriálu - lišta instalační LV 40x20	m	10,000	64,00	640,00
			10		10,000		
16	K	EL0000000.R15	Elektromontáže - CYKým 750 do 5x10 pevně uložený	m	45,000	32,00	1 440,00
			45		45,000		
17	K	EL0000000.R16	Elektromontáže - CYKým 750 do 3x2,5 pevně uložený	m	30,000	32,00	960,00
			30		30,000		
18	K	EL0000000.R17	Elektromontáže - CYKým 750 do 3x1,5 pevně uložený	m	40,000	32,00	1 280,00
			40		40,000		
19	K	EL0000000.R18	Elektromontáže - CY 6pevně uložený	m	50,000	32,00	1 600,00
			50		50,000		
20	K	EL0000000.R19	Elektromontáže - montáž instalačních lišt	m	10,000	24,00	240,00
			10		10,000		
21	K	EL0000000.R20	Elektromontáže - ukončení vodičů do 16 mm2	kus	10,000	18,00	180,00
			10		10,000		
22	K	EL0000000.R21	Elektromontáže - ukončení vodičů do 4 mm2	kus	12,000	18,00	216,00
			12		12,000		
23	K	EL0000000.R22	Elektromontáže - vysekání rýh strop beton	m	10,000	68,00	680,00
			10		10,000		
24	K	EL0000000.R23	Elektromontáže - začištění rýh	m	10,000	120,00	1 200,00
			10		10,000		
25	K	EL0000000.R24	Elektromontáže - průraz bet.zdi	m2	0,250	1 250,00	312,50
			0,25		0,250		
26	K	EL0000000.R25	Elektromontáže - stavební práce	hod	4,000	250,00	1 000,00
			4		4,000		
27	K	EL0000000.R26	Elektromontáže - výchozí revize	hod	8,000	350,00	2 800,00
			8		8,000		
28	K	EL0000000.R27	Elektromontáže - ztížené výrobní podmínky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			"5%"1		1,000		
29	K	EL0000000.R28	Elektromontáže - přidružené pracovní výkony	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			"3%"1		1,000		
30	M	EL0000000.R29	Elektromontáže - drobný materiál	kpl	1,000	850,00	850,00
			"5%"1		1,000		
31	K	EL0000000.R30	Elektromontáže - rezerva rozpočtu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
			"2%"1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Úroveň 3: H_VŠ - Výtahová šachta

JKSO:

Místo: ZŠ Pohořská Odry

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel:

Město Odry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

901 834,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

901 834,00

DPH základní

21,00%

ze

901 834,00

189 385,14

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 091 219,14

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
s.r.o.
Jihlava

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Úroveň 3: H_VŠ - Výtahová šachta

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

901 834,00

Ostatní - Samostatné rozpočty PSV

901 834,00

799.2 - Výtahová šachta

901 834,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

901 834,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Úroveň 3: H_VŠ - Výtahová šachta

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

901 834,00

Ostatní - Samostatné rozpočty PSV

901 834,00

799.2 - Výtahová šachta

901 834,00

1	K	VŠ0000000.R1	Ocelová konstrukce (materiál, výroba, dodávka, montáž)	kg	1 820,000	168,00	305 760,00
			1820		1 820,000		
2	K	VŠ0000000.R2	Kotevní prvky, pryžové podložky pro kotvení, chemie	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
			1		1,000		
3	K	VŠ0000000.R3	Povrchová úprava (základní+2xemail dle RAL)	kg	1 820,000	34,00	61 880,00
			1820		1 820,000		
4	M	VŠ0000000.R4	Izolační dvojsklo s Connexem dle 81-1 Stopsol clasic clear	m2	65,000	2 850,00	185 250,00
			65		65,000		
5	M	VŠ0000000.R5	Bezpečnostní skloconnex 5.5.1	kpl	12,000	6 500,00	78 000,00
			12		12,000		
6	K	VŠ0000000.R6	Montáž zasklení vč.provazců	m2	90,000	640,00	57 600,00
			90		90,000		
7	K	VŠ0000000.R7	AL fasádní lišty	m	54,000	586,00	31 644,00
			54		54,000		
8	K	VŠ0000000.R8	ZN systémové rámečky portálů	kus	3,000	3 600,00	10 800,00
			3		3,000		
9	K	VŠ0000000.R9	Střešní klíny EPS	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
			1		1,000		
10	K	VŠ0000000.R10	Klempířské práce na střeše , u fasády a základu v pozinku	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00
			1		1,000		
11	K	VŠ0000000.R11	Automatický ventilační systém, přímotop, větrací mříže, automatické servopohony 2 ks	kpl	1,000	58 000,00	58 000,00
			1		1,000		
12	K	VŠ0000000.R12	Elektroinstalace topení, větrání, revize	kpl	1,000	11 400,00	11 400,00
			1		1,000		
13	K	VŠ0000000.R13	Lešení pro montáž a opláštění šachty	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	VŠ0000000.R14	Doprava, přesun hmot	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00
					1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Úroveň 3: H_VY - Výtah

JKSO:

Místo: ZŠ Pohořská Odry

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel:

Město Odry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 026 400,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 026 400,00

DPH základní

21,00%

ze

1 026 400,00

215 544,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 241 944,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
s.r.o. IČ: 47153849 DIČ: CZ47153849
Jiří Štěpánek

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Úroveň 3: H_VY - Výtah

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 026 400,00

Ostatní - Samostatné rozpočty PSV

1 026 400,00

799.3 - Výtah

1 026 400,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 026 400,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_H - hlavní náklady

Úroveň 3: H_VY - Výtah

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant:

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 026 400,00

Ostatní - Samostatné rozpočty PSV

1 026 400,00

799.3 - Výtah

1 026 400,00

1	M	VY0000000.R1	Dodávka technologie výtahu	kpl	1,000	685 400,00	685 400,00
			1		1,000		
2	K	VY0000000.R2	Montáž technologie výtahu	kpl	1,000	284 000,00	284 000,00
			1		1,000		
3	K	VY0000000.R3	Lešení pro montáž výtahu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
			1		1,000		
4	K	VY0000000.R4	Revize, zkoušky	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
			1		1,000		
5	K	VY0000000.R5	Likvidace odpadu, transport	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
			1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách
 Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah
 Část: SO 01_V - vedlejší náklady

JKSO:
 Místo: ZŠ Pohořská Odry

CC-CZ:
 Datum: 19. 1. 2017

Objednatel:
 Město Odry

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ: 47153849
 DIČ: CZ47153849

Projektant:
 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				102 200,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				102 200,00
DPH základní	21,00%	ze	102 200,00	21 462,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		123 662,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Sídlo: Pohořská 175, 787 01 Odry
 DIČ: CZ47153849

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_V - vedlejší náklady

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	102 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	102 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	41 000,00
VRN6 - Územní vlivy	43 200,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	102 200,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 01 - Bezbariérový výtah

Část: SO 01_V - vedlejší náklady

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 19. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

102 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
"výškopisné a polohopisné zaměření stavby" 1					1,000		
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
"geometrický plán"1					1,000		

VRN3 - Zařízení staveniště

41 000,00

3	K	032002000.RS	Vybavení staveniště- mobilní sklad (pronájem po dobu realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
"mobilní sklad" 1					1,000		
4	K	032002000.RWC	Vybavení staveniště- mobilní WC (pronájem po dobu realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
"mobilní WC" 1					1,000		
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště - mobilní oplocení (pronájem po dobu realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
1					1,000		

VRN6 - Územní vlivy

43 200,00

6	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	m2	7,200	6 000,00	43 200,00
"práce v prostoru mezi výtahem a rohem vedlejší budovy" (12*0,6)					7,200		

VRN9 - Ostatní náklady

4 000,00

7	K	091504000	Náklady související s publikační činností - plakát (dodávka+montáž)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
1					1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: RZPD42017_IROP
Stavba: Rekonstrukce dvou učeben ZŠ Pohořská v Odrách

JKSO:
 Místo: ZŠ Pohořská Odry

CC-CZ:
 Datum: 25. 1. 2017

Objednatel:
 Město Odry

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ: 47153849
 DIČ: CZ47153849

Projektant:
 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				177 442,04
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				177 442,04
DPH základní	21,00%	ze	177 442,04	37 262,83
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				214 704,87

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 s.r.o.
 IČ: CZ47153849 - TEL, FAX: 58 701 801

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: RZP042017_IROP

Stavba: Rekonstrukce dvou učeben ZŠ Pohořská v Odrách

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 25. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	177 442,04	214 704,87
SO 02	Úpravy učeben č.44 a 54	177 442,04	214 704,87
SO 02_H	hlavní náklady	177 442,04	214 704,87
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		177 442,04	214 704,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce dvou učeben ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 02 - Úpravy učeben č.44 a 54

Část: SO 02_H - hlavní náklady

JKSO:

Místo: ZŠ Pohořská Odry

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2017

Objednatel:

Město Odry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	177 442,04
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	177 442,04
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	177 442,04	37 262,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	214 704,87
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
S. R. O.
Pohořská 54
752 01 Odry
IČ: 47153849
DIČ: CZ47153849

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce dvou učeben ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 02 - Úpravy učeben č.44 a 54

Část: SO 02_H - hlavní náklady

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 25. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

177 442,04

HSV - Práce a dodávky HSV

9 711,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 992,78

997 - Přesun sutě

718,53

PSV - Práce a dodávky PSV

167 730,73

776 - Podlahy povlakové

167 730,73

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

177 442,04

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce dvou učeben ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: SO 02 - Úpravy učeben č.44 a 54

Část: SO 02_H - hlavní náklady

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 25. 1. 2017

Objednatel: Město Odry

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

177 442,04

HSV - Práce a dodávky HSV

9 711,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 992,78

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m vč. vystěhování a nastěhování vybavení učeben (lavice+židle)	m2	115,440	77,90	8 992,78
70,2+45,24					115,440		

997 - Přesun sutě

718,53

2	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,307	132,00	40,52
3	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	4,605	11,10	51,12
0,307*15					4,605		
Součet					4,605		

4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,307	902,00	276,91
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,307	1 140,00	349,98

PSV - Práce a dodávky PSV

167 730,73

776 - Podlahy povlakové

167 730,73

6	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	115,440	223,00	25 743,12
70,2+45,24					115,440		
7	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	115,440	27,30	3 151,51
70,2+45,24					115,440		
8	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	115,440	217,00	25 050,48
70,2+45,24					115,440		
9	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	115,440	40,90	4 721,50
"m.č. 44+54" 70,2+45,24					115,440		
10	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	115,440	240,00	27 705,60
70,2+45,24					115,440		
11	M	284110000.RPVC	PVC se stupněm zátěže tř. 43 do prostor škol, tl. 2,0 mm, odolnost proti skluzu - DS	m2	126,984	480,00	60 952,32
115,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					126,984		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	85,000	53,10	4 513,50
			50+35		85,000		
13	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	60,600	10,20	618,12
			33,6+27		60,600		
14	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	60,600	135,00	8 181,00
			33,6+27		60,600		
15	M	284110100	lišta speciální soklová PVC 20 x 100 mm role 50 m	m	61,812	109,00	6 737,51
			33,6+27		60,600		
			60,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		61,812		
16	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,947	376,00	356,07

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 19001B
Stavba: ZŠ Pohořská

JKSO:
 Místo: ZŠ Pohořská Odry

CC-CZ:
 Datum: 14. 1. 2019

Objednatel:
 Město Odry

IČ: 00298221
 DIČ: CZ00298221

Zhotovitel:
 Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ: 47153849
 DIČ: CZ47153849

Projektant:
 BYVAST pro s.r.o.

IČ: 27848183
 DIČ: CZ27848183

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	123 758,92
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	123 758,92
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	123 758,92	25 989,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	149 748,29
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 s.r.o.
 sídlo: Pohořská 123, 742 01 Odry
 DIČ: CZ47153849 • TEL. FAX: 58 701 801

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 19001B

Stavba: ZŠ Pohořská

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Město Odry

Projektant: BYVAST pro s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	123 758,92	149 748,29
01	Učebna č. 44	48 487,37	58 669,72
02	Učebna č. 54	75 271,55	91 078,58
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		123 758,92	149 748,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohořská
Objekt: 01 - Učebna č. 44

JKSO:
Místo: ZŠ Pohořská Odry

Objednatel:
Město Odry

Zhotovitel:
Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Projektant:
BYVAST pro s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 1. 2019

IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

IČ: 47153849
DIČ: CZ47153849

IČ: 27848183
DIČ: CZ27848183

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				48 487,37
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				48 487,37
DPH základní	21,00%	ze	48 487,37	10 182,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				58 669,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Stavební společnost s.r.o. Seč u Lového Jícna
IČ: 47153849 DIČ: CZ47153849

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohořská

Objekt: 01 - Učebna č. 44

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Město Odry

Projektant: BYVAST pro s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	48 487,37
HSV - Práce a dodávky HSV	7 636,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 343,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 089,10
997 - Přesun sutě	1 152,43
998 - Přesun hmot	52,21
PSV - Práce a dodávky PSV	40 850,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	14 691,49
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 086,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 204,24
766 - Konstrukce truhlářské	403,65
767 - Konstrukce zámečnické	2 515,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 949,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 487,37

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Pohořská

Objekt: 01 - Učebna č. 44

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Město Odry

Projektant: BYVAST pro s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 487,37

HSV - Práce a dodávky HSV

7 636,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 343,00

1	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,000	702,00	2 106,00
			2*3*0,5		3,000		
			Součet		3,000		
2	K	632451431	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,000	237,00	237,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 089,10

3	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	45,000	77,90	3 505,50
4	K	974042532	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	3,000	118,00	354,00
5	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm	m	6,000	28,60	171,60
6	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	0,500	116,00	58,00

997 - Přesun sutě

1 152,43

7	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,382	1 260,00	481,32
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,910	55,20	105,43
			0,382*5 "Přepočtené koeficientem množství"		1,910		
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,382	210,00	80,22
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,730	9,12	52,26
			0,382*15 "Přepočtené koeficientem množství"		5,730		
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,380	1 140,00	433,20

998 - Přesun hmot

52,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,197	265,00	52,21

PSV - Práce a dodávky PSV

40 850,63

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

14 691,49

13	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	1,920	26,90	51,65
			"2x27článků" 2*1,2*0,8		1,920		
			Součet		1,920		

14	K	735151385	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2600 mm / 2543 W	kus	2,000	6 630,00	13 260,00
15	K	73515R1	Zamražení potrubí	kus	4,000	250,00	1 000,00
16	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1,920	17,10	32,83
			"2x27článků" 2*1,2*0,8		1,920		
			Součet		1,920		

17	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,386	899,00	347,01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

7 086,00

18	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	20,000	56,00	1 120,00
			12		12,000		
			"přeložení lišt pod okny" 8		8,000		
			Součet		20,000		

19	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m	20,000	68,00	1 360,00
20	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	3,000	281,00	843,00
21	M	34571111	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 44,1/50 mm, délka 3m	m	3,000	388,00	1 164,00
22	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	2,000	89,00	178,00
23	M	345715R1	krabice elektroinstalační na stěnu	kus	2,000	165,00	330,00
24	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích	m	6,000	20,00	120,00
25	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	15,000	24,00	360,00
26	M	34111036	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	15,000	22,00	330,00
27	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	3,000	119,00	357,00
28	M	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	3,000	168,00	504,00
29	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	112,00	112,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	108,00	108,00
31	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,010	15 000,00	150,00
32	K	998741192	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,010	5 000,00	50,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5 204,24

33	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	42,000	24,00	1 008,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"Aktivní USB" 10

10,000

"ozvučení 2-linka" 20

20,000

"RJ-45" 12

12,000

Součet

42,000

34	M	341215R1	kabel audio 2-linka	m	20,000	22,00	440,00
35	M	341215R2	kabel USB aktivní	m	10,000	18,00	180,00

"Aktivní USB" 10

10,000

Součet

10,000

36	M	341215R3	kabel UTP cat6	m	12,000	12,00	144,00
----	---	----------	----------------	---	--------	-------	--------

"RJ-45" 12

12,000

Součet

12,000

37	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	10,000	18,40	184,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

"HDMI" 10

10,000

Součet

10,000

38	M	341215R4	kabel HDMI	m	10,000	320,00	3 200,00
39	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,009	3 800,00	34,20
40	K	998742192	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,009	1 560,00	14,04

766 - Konstrukce truhlářské

403,65

41	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	5,850	69,00	403,65
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

767 - Konstrukce zámečnické

2 515,50

42	K	767151810	Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m	m2	5,850	430,00	2 515,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"konstrukce parapetu" 5,85*1

5,850

Součet

5,850

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 949,75

43	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	125,700	24,30	3 054,51
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

2*(7,6+5,85)*3+45

125,700

Součet

125,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	42,60	426,00
45	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m ²	45,000	10,00	450,00
46	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m ²	47,250	15,00	708,75
45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					47,250		
47	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m ²	15,000	5,26	78,90
48	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m ²	15,750	8,50	133,88
15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					15,750		
49	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	125,700	12,90	1 621,53
50	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	125,700	32,60	4 097,82
51	K	784221141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m ²	125,700	3,01	378,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohořská
Objekt: 02 - Učebna č. 54

JKSO:
Místo: ZŠ Pohořská Odry

Objednatel:
 Město Odry

Zhotovitel:
 Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Projektant:
 BYVAST pro s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 1. 2019

IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

IČ: 47153849
DIČ: CZ47153849

IČ: 27848183
DIČ: CZ27848183

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				75 271,55
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				75 271,55
DPH základní	21,00%	ze	75 271,55	15 807,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	91 078,58

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 s.r.o.
 2
 ověřeno
 JEDNATEL

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohořská

Objekt: 02 - Učebna č. 54

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Město Odry

Projektant: BYVAST pro s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	75 271,55
HSV - Práce a dodávky HSV	14 825,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 869,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 672,20
997 - Přesun sutě	3 294,62
998 - Přesun hmot	1 989,50
PSV - Práce a dodávky PSV	60 445,73
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	22 143,80
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	8 478,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	8 036,00
766 - Konstrukce truhlářské	614,10
767 - Konstrukce zámečnické	6 052,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 121,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	75 271,55

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Pohořská

Objekt: 02 - Učebna č. 54

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Město Odry

Projektant: BYVAST pro s.r.o.

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 271,55

HSV - Práce a dodávky HSV

14 825,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 869,50

1	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,750	702,00	2 632,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

7,5*0,5

3,750

Součet

3,750

2	K	632451431	Doplnění cementového povrchu na mazaninacích betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,000	237,00	237,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 672,20

3	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	70,000	77,90	5 453,00
4	K	974042532	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	3,000	250,00	750,00
5	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm	m	7,500	44,00	330,00
6	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	1,200	116,00	139,20

4*0,3

1,200

Součet

1,200

997 - Přesun sutě

3 294,62

7	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,558	2 860,00	1 595,88
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,790	255,00	711,45

0,558*5 "Přepočtené koeficientem množství

2,790

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,558	810,00	451,98
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,370	12,20	102,11

0,558*15 "Přepočtené koeficientem množství

8,370

11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,380	1 140,00	433,20
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

1 989,50

12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,230	8 650,00	1 989,50
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

60 445,73

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

22 143,80

13	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových "3x27článků" 3*1,2*0,8	m2	2,880	55,00	158,40
Součet					2,880		

14	K	735151385	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2600 mm / 2543 W	kus	3,000	6 630,00	19 890,00
15	K	73515R1	Zamražení potrubí	kus	6,000	250,00	1 500,00
16	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží "3x27článků" 3*1,2*0,8	m2	2,880	26,00	74,88
Součet					2,880		

17	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,579	899,00	520,52
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

8 478,00

18	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	28,000	56,00	1 568,00
19	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m	28,000	68,00	1 904,00
20	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	3,000	281,00	843,00
21	M	34571111	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 44,1/50 mm, délka 3m	m	3,000	388,00	1 164,00
22	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovací nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	2,000	89,00	178,00
23	M	345715R1	krabice elektroinstalační na stěnu	kus	2,000	165,00	330,00
24	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	25,000	24,00	600,00
25	M	34111036	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	25,000	22,00	550,00
26	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	3,000	119,00	357,00
27	M	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	3,000	168,00	504,00
28	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	112,00	112,00
29	M	35822111	Jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	108,00	108,00
30	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,013	15 000,00	195,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	998741192	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,013	5 000,00	65,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

32	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	97,000	24,00	2 328,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"Aktivní USB" 10

10,000

"ozvučení 2-linka" 4*7+3+3*5+2*9+8

72,000

"RJ-45" 15

15,000

Součet

97,000

33	M	341215R1	kabel audio 2-linka	m	72,000	22,00	1 584,00
----	---	----------	---------------------	---	--------	-------	----------

"ozvučení 2-linka" 72

72,000

Součet

72,000

34	M	341215R2	kabel USB aktivní	m	10,000	18,00	180,00
----	---	----------	-------------------	---	--------	-------	--------

"Aktivní USB" 10

10,000

Součet

10,000

35	M	341215R3	kabel UTP cat6	m	15,000	12,00	180,00
----	---	----------	----------------	---	--------	-------	--------

36	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	10,000	18,40	184,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

"HDMI" 10

10,000

Součet

10,000

37	M	341215R4	kabel HDMI	m	10,000	320,00	3 200,00
----	---	----------	------------	---	--------	--------	----------

38	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	15 000,00	285,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

39	K	998742192	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,019	5 000,00	95,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

766 - Konstrukce truhlářské

40	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	8,900	69,00	614,10
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

767 - Konstrukce zámečnické

41	K	767151810	Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m	m2	8,900	680,00	6 052,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"konstrukce parapetu" 8,9*1

8,900

Součet

8,900

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

42	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,260	24,30	4 137,32
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

2*(8,91+7,8)*3+70

170,260

Součet

170,260

43	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000	42,60	639,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

44	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	70,000	10,00	700,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

45	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	73,500	15,00	1 102,50
----	---	----------	-----------------------------------	----	--------	-------	----------

70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

73,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	784171111	Zakrytí nermalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	20,000	5,26	105,20
47	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	21,000	8,50	178,50
20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					21,000		
48	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,260	12,90	2 196,35
49	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,260	32,60	5 550,48
50	K	784221141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	170,260	3,01	512,48

19

Příloha č. 2 smlouvy o dílo **Specifikace servisu výtahu**

1. Pravidelná a preventivní údržba

Údržba je prováděna vyškolenými servisními technikami respektujícími platné vyhlášky, technické normy a technické požadavky výrobců výtahů jako technického zařízení.

Údržba výtahu je prováděna dle plánu pro údržbu, popsaneho v příloze č. 3 a zahrnuje:

- a) Mazání dle mazacího plánu vydaného výrobcem.
- b) Doplnění oleje do převodovky (doplnění oleje do hydraulického agregátu).
- c) Soustavu preventivní činnosti a kontrol dílů výtahů: výtahový stroj (motor, převodovka, brzda), hydraulický agregát, kladky, vyvažovací závaží, vodítka, nosné orgány, omezovač rychlosti, rozvaděč, hlavní a koncové vypínače, spínače a přepínače, šachetní a kabinové dveře, ovladačové tlačítkové kombinace.
- d) Použitý materiál bude účtován

2. Periodické odborné prohlídky

Budou prováděny v termínech dle současně platných ČSN.

3. Odstraňování běžných provozních poruch

Odstraňování běžných provozních poruch bude prováděno v rámci paušální ceny. Odstraněním běžné provozní poruchy se považuje zprovoznění výtahu po seřízení, opravě nebo výměně dílu, který poruchu způsobil. Použitý materiál bude účtován.

Zahájení opravy je garantováno do 4 hodin po nahlášení v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod.

V ostatní dobu a dny nejpozději do 24 hodin od nahlášení.

Závady způsobené vandalismem budou účtovány v plné výši včetně materiálu.

4. Provozní prohlídky

Činnost dozorce výtahu bude prováděna dle současně platných ČSN

5. Paušální cena

Paušální cena zahrnuje činnosti pod bodem č. 1, 2, 3.

6. Vedlejší služby

Budou prováděny na základě objednávky objednatele a jedná se o tyto práce:

- úpravy, které ke zvýšení bezpečnosti nařídí Inspektorát bezpečnosti práce
- provedení modernizací a rekonstrukcí
- opravy a převíjení el. motorů
- dílenské práce
- výroba a montáž kesonů
- přetáčení a výměna trakcí
- výměna nosných orgánů
- čištění výtahových šachet a prohlubní
- výměna náplně hydraulického agregátu

- el. revize přívodů
- revize hasících přístrojů
- zednické práce
- sklenářské práce
- natěračské práce
- dozor při provádění prací na výtahu (čištění skel, zednické práce apod., prováděných objednatelem)
- zajištění předepsaného osvětlení strojoven, šachet výtahů a přístupových cest
- odstraňování poruch a oprav způsobených úmyslně nebo neodbornou manipulací
- odstraňování poruch mimo dobu uvedenou v bodě č. 3
- vyprošťování osob
- provádění odborných zkoušek a zajištění inspekčních prohlídek
- provádění podstatných změn a odstraňování zjištěných rizik
- školení řidičů, obsluhy, vyprošťovačů a dozorců výtahů

POZNÁMKA: Zhotovitel zajistí sledování termínů provádění odborných zkoušek a inspekčních prohlídek (formou zápisu do protokolu z odborné prohlídky, resp. zkoušky), jejich realizace bude provedena na základě zvláštní objednávky objednatele, nebo schváleného montážního listu.

Fakturace prací dle bodu č. 6 bude prováděna smluvní cenou po dohodě s objednatelem se splatností 14 dnů.

7. Adresa, číslo telefonu a e-mailová adresa pro hlášení poruch:

VÝTAHY, s.r.o.
Na Svobodě 3152/80
Ostrava – Martinov
723 00
Roman Miko
+420 602 304 007
Email: roman.miko@vytahy.com

8. Odpovědný zástupce provozovatele:


Základní škola Odry, Pohořská 1010/8, příspěvková organizace, IČ: 60336269


V Odrách dne 25. 03. 2019

V Šenově u Nového Jičína dne 18.3.2019

_____ 
objednatel



_____ 
zhotovitel



AB

9

Příloha č. 3 smlouvy o dílo
Plán kontrol a preventivní údržby

Část výtahu	Kontrola, zda jsou všechny díly ve funkčním stavu a preventivní údržba - četnost
Strojovna a prostor pro kladky	
- přístup, žebřík, poklopy, dveře a ohrazení	Každé 3 měsíce
- osvětlení, větrání, hasící přístroj, montážní lampa	Každé 3 měsíce
- vybavení - tabulky, návody, příslušenství	Každé 3 měsíce
- pohon výtahu (výtahový stroj, hydraulický agregát)	Každé 3 měsíce
- koncový vypínač	Každé 3 měsíce
- výtahový rozváděč	Každé 3 měsíce
- omezovač rychlosti	Každé 3 měsíce
- převáděcí kladky	Každé 3 měsíce
- nosné prostředky	Každé 3 měsíce
- lano omezovače rychlosti	Každé 3 měsíce
- dorozumívací zařízení	Každé 3 měsíce
- elektrická instalace	Každé 3 měsíce
Výtahová šachta	
- vybavení nástupišť/nákladišť	Každé 3 měsíce
- ohrazení šachty	Každé 3 měsíce
- vodítka, kotvy	Každé 3 měsíce
- nárazníky	Každé 3 měsíce
- elektrická instalace šachty	Každé 3 měsíce
- vyvažovací závaží, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače, vodící kladky	Každé 3 měsíce
- vyvažovací(kompenzační prostředky)	Každé 3 měsíce
- závěsné kabely	Každé 3 měsíce
- zařízení pro zastavování klece ve stanicích	Každé 3 měsíce
- hydraulický válec	Každé 3 měsíce
- přístup do prohlubně	Každé 3 měsíce
- napínací zařízení lana OR	Každé 3 měsíce
- bezpečnostní lanko	Každé 3 měsíce
- bezpečnostní a ovládací spínače	Každé 3 měsíce
Klec	
- osvětlení	Každé 3 měsíce
- ovládače	Každé 3 měsíce
- nouzová signalizace	Každé 3 měsíce

- dorozumívací zařízení	Každé 3 měsíce
- tabulky, návody, výrobní štítek	Každé 3 měsíce
- dveře klece, pohon, spínače	Každé 3 měsíce
- bezpečnostní clona, bezpečnostní práh	Každé 3 měsíce
- podlaha (spínače)	Každé 3 měsíce
- stěny, strop	Každé 3 měsíce
- hlídač lan, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače	Každé 3 měsíce
- váhící zařízení	Každé 3 měsíce
- odkláněcí a převáděcí kladky	Každé 3 měsíce
- upevnění vyvažovacích (kompenzačních) prostředků	Každé 3 měsíce
- upevnění závěsných kabelů	Každé 3 měsíce
- bezpečnostní a ovládací spínače	Každé 3 měsíce
- revizní jízda	Každé 3 měsíce
- systém zastavování ve stanicích	Každé 3 měsíce
Šachetní dveře	
- funkce šachetních prvků	Každé 3 měsíce
- funkce dveřních mechanismů a pohonů	Každé 3 měsíce
- zavírače, dovírače	Každé 3 měsíce
- nouzové otevírání	Každé 3 měsíce
Nástupiště	
- ovládače	Každé 3 měsíce
- signalizace	Každé 3 měsíce
- návody	Každé 3 měsíce

Dále dle návodu na obsluhu a údržbu vydaného výrobcem a příslušných ČSN


 SEVEROMORAVSKÁ ENERGETICKÁ SPOLEČNOST
 S. r. o.
 Sídlo: Horní 573, 782 02, Dobruška u Nového Jičína
 IČO: 252708340, DIČ: CZ252708340, tel.: 75 791 251