

PB

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací s názvem „NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI ZŠ Odry, Komenského 6, parc. č. 841, k.ú. Odry, kterou vypracovala společnost Hydroelko, s. r. o., se sídlem Vítovka 68, 742 35 Odry, IČ: 05511071, a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy

Článek III. – Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedenou stavbu (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - rozsahu předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný položkový rozpočet, Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství,
 - projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala společnost Hydroelko, s. r. o., se sídlem Vítovka 68, 742 35 Odry, IČ: 05511071,
 - Územního souhlasu vydaného Městským úřadem Odry, Odborem Stavební úřad, dne 02.04.2020 čj.: MěÚO/06590/2020 328.7/,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výběrového řízení veřejné zakázky.(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také (v případě, že to bude vyžadovat realizace předmětu plnění):
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zajištění vydání souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů,
 - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány a osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, oplocení staveniště a zabezpečení staveniště proti neoprávněnému vstupu,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,
 - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné

dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

- h) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
 - k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, budou-li potřebné,
 - o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - r) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
4. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
9. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ustanoveními uvedenými v Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020.
10. Zhotovitel je povinen každou změnu popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a objednatele. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy je podmíněno uzavřením písemného dodatku k této smlouvě.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Článek IV. – Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu do **80-ti dnů od podpisu smlouvy, přičemž bourací práce v budově budou probíhat výhradně v období 01.07.2021 – 15.08.2021**. Realizace díla bude probíhat za plného provozu objektu základní školy (vyjma školních prázdnin).
2. Místem plnění je parc. č. 841 v k.ú. Odry (Základní škola Odry, Komenského 609/6, 742 35 Odry).
3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1. tohoto článku.

Článek V. – Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena bez DPH	1.875.099,73 Kč
DPH	393.770,94 Kč
cena celkem včetně DPH	2.268.870,67 Kč

(slovy: dvamiliondvěstěšedesátosmtisícosmsetsedmdesát korun českých a šedesátšedm haléřů).

Zhotovitel je plátcem DPH.

Vyplněný položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; dále zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Náklady na tyto vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku stavebních prací spol. ÚRS CZ a.s. max. do výše těchto sborníkových cen. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází v položkovém rozpočtu a není možné použít položku z použité cenové soustavy a ani nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn,
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1. tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI. – Platební podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány. Platby budou prováděny v Kč (Korunách českých).
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
3. Na každou část stavby (označenou v článku II. odst. 2 jako část a) a b)) bude vystavena samostatná faktura. Každá faktura, týkající se stavby a) „Nakládání s dešťovými vodami – ZŠ Komenského Odry,“ musí být označena názvem projektu „Nakládání s dešťovými vodami v ZŠ Komenského Odry“ a číslem projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013499. Fakturace bude probíhat v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, na zdanitelné plnění vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem, osobou vykonávající technický dozor stavebníka a zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě dodatečných prací (víceprací) fakturovaných samostatně na základě dodatků uzavřených k této smlouvě, bude soupis těchto prací tvořit přílohu faktury.
4. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky 10 % z ceny díla vč. DPH až do odstranění všech drobných vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 14 pracovních dnů po podepsání zápisu o odstranění poslední vady či nedodělků. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury. Objednatel umožňuje zhotoviteli stanovenou pozastávku nahradit bankovní zárukou, a to za stejných podmínek, jak je definováno právo pozastávky.
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Článek VII. – Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujících občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám pověřeným jednat ve věcech technických a jimi přizvanými osobami, a to zejména osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývajících z § 2593 občanského zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

100 ps.

staveništi. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta.

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména jeho odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III. odst. 8. této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy.
5. Vlastníkem díla je objednatel, a to včetně všech věcí, mechanismů, materiálů a konstrukcí, které vnesl na místo plnění nebo zapracoval či zabudoval do díla zhotovitel, po celou dobu realizace předmětu smlouvy. Nositelem nebezpečí vzniku škod na dodávkách a stavebních pracích a na skladovém materiálu v době jeho realizace je do doby dokončení a předání předmětu smlouvy objednateli zhotovitel.
6. Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude přenášet povinnosti, vyplývající z plnění zakázky – realizace a vedení stavby na jiné poddodavatele, nebo třetí osoby, než ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy) bez souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Změnu poddodavatele není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Článek VIII. – Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti materiálů a díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. – Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od splnění díla (viz čl. VII. odst. 4. této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a

za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek X. – Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) provést dílo na svůj náklad své nebezpečí a postupovat s odbornou znalostí a pečlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy,
- d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
- e) vyhotovit a průběžně aktualizovat harmonogram výstavby a aktualizace neprodleně předkládat objednateli k odsouhlasení.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: podatelna@odry.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopii příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů

osobami, které tuto podmínku splňují.

10. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. V případě zjištění vad díla je zhotovitel povinen tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín jejich odstranění.
15. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo technickému dozorci stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho

aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

20. Po zahájení stavebních prací se budou konat 1x týdně kontrolní dny. Zhotovitel bude na tato jednání vysílat pouze kvalifikované pracovníky s právem okamžitého rozhodnutí o opatřeních, nutných pro hladký průběh stavby. Stejnou povinnost má také objednatel. V případě potřeby je možné svolat mimořádný kontrolní den.
21. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Článek XI. – Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při provádění kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedeně.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

10. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XII. – Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2. tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3. tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepiše protokol.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, certifikátů a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

Článek XIII. – Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto článku, záruku za jakost v délce 60 měsíců.
4. Dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
5. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mallem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz, nebo
 - b) adresu: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady, která nebrání řádnému užívání díla, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie (vady, která brání řádnému užívání díla) započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku uvedených dob, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději

do 10 dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak), v případě havárie pak ve lhůtě stanovené písemnou dohodou smluvních stran.

8. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavců 3. a 4. tohoto článku smlouvy.
9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení občanského zákoníku. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele.
10. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z ceny díla,
 4. na odstoupení od smlouvy.

Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body 1. a 2. dle předešlé věty.

Článek XIV. – Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám s minimálním limitem plnění ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen mít pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Kopii pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli na jeho vyžádání.

Článek XV. – Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle termínu plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,015 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH dle čl. V odst. 1 za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně

13.

vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek XVI. – Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že dojde k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli.
4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

Článek XVII. – Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců obou smluvních stran. Pokud nedoručí ke smírnému vyřešení věci, mohou se smluvní strany se svými nároky vyplývajícími z této smlouvy obrátit na soud.
3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Odry na svém 67. jednání, konaném dne 10.06.2021, a to usnesením č. RM/15/67/2021 b).
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy a projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.
10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související

s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní fond životního prostředí, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

29. 06. 2021

29. 06. 2021


V Odrách dne




za objednatele
Ing. Libor Helis
starosta

V Rožnově pod Radhoštěm




za zhotovitele
Jaroslav Bolcek
jednatel

MB

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Nakládání s dešťovými vodami v ZŠ Komenského Odry

JKSO:

Místo: Odry

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

MĚSTO ODRY

IČ:

00298221

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

a) Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry	393 258,19
b) Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry	1 481 841,54

Cena bez DPH	1 875 099,73
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	393 770,94
snížená	15,00%	ze	

Cena s DPH	v	CZK	2 268 870,67
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Město Odry

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Nakládání s dešťovými vodami v ZŠ Komenského Odry

Místo: Odry

Datum:

Objednatel: MĚSTO ODRY

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

a) Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry 393 258,19 zde vyplnit

b) Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry 1 481 841,54 zde vyplnit

Celkové náklady za stavbu a) + b) 1 875 099,73

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020/04-341** **Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry**

Zadavatel **Město Odry** IČO: **00298221**
Masarykovo náměstí 16/25 DIČ: **CZ00298221**
74235 Odry

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.** IČO: **26826411**
Meziříčská 2304 DIČ: **CZ26826411**
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			206 394,81
PSV			165 363,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			21 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			393 258,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	393 258,19 CZK
Základní DPH	21 %	82 584,22 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **475 842,41 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	21 500,00	4 515,00	26 015,00	####
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	21 500,00	4 515,00	26 015,00	####
	Stavební objekt			0,00		
1	Nakládání s dešťovými vodami	0,00	371 758,19	78 069,22	449 827,41	####
1	Nakládání s dešťovými vodami	0,00	371 758,19	78 069,22	449 827,41	####
Celkem za stavbu		0,00	393 258,19	82 584,22	475 842,41	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			57 174,02	15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 230,20	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			58 730,60	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 496,75	5
5	Komunikace	HSV			18 157,53	5
8	Trubní vedení	HSV			27 140,10	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 644,76	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 426,03	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 362,68	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 319,67	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			21 965,19	6
724	Strojní vybavení	PSV			126 878,00	32
741	Elektromontáže	PSV			12 689,80	3
773	Podlahy teracové	PSV			1 510,72	0

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 032,14	2
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	VN			15 000,00	4
VRN3	Zařízení staveniště	VN			5 000,00	1
VRN6	Územní vlivy	VN			500,00	0
VRN7	Provozní vlivy	VN			1 000,00	0
Cena celkem					393 258,19	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00		
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00		
4	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: VRN6		Územní vlivy				500,00		
5	060001000	Územní vlivy	...	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: VRN7		Provozní vlivy				1 000,00		
6	072002000	Silniční provoz	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Celkem						21 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				57 174,02		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	19,20000	59,20	1 136,64	822-1	RTS 20/I
		19,2 :						
		19,2		19,20000				
2	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	3,06000	673,00	2 059,38	822-1	RTS 20/I
		5,1*0,6 :						
		3,06		3,06000				
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,06000	201,00	615,06	822-1	RTS 20/I
		5,1*0,6 :						
		3,06		3,06000				
4	113202111R00	Vytváření ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	16,50000	91,00	1 501,50	822-1	RTS 20/I
		16,5 :						
		16,5		16,50000				
5	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud' s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, $(5,8*3,2)*(2,2+0,5+0,1+0,1)$:	m3	53,82400	131,50	7 077,86	800-1	RTS 20/I
		53,824		53,82000				
6	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za leplivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud' s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, VYK03 :	m3	53,82400	23,10	1 243,33	800-1	RTS 20/I
		53,824		53,82400				
7	13220110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek.	m3	2,98800	460,00	1 374,48	800-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7+1,3)*0,6*0,6 : 2,988						
8	13220119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepitost, v hornině 3, zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. VÝK01 : 2,988	m3	2,98800	140,00	418,32	800-1	RTS 20/ I
9	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (8,8+2,1+1)*0,6*1 : 7,14	m3	7,14000	400,00	2 856,00	800-1	RTS 20/ I
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek (1+1+1+1+1)*0,6*0,6 : 1,8	m3	7,14000	35,70	254,90	800-1	RTS 20/ I
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek (1+1+1+1+1)*0,6*0,6 : 1,8	m3	1,80000	1 220,00	2 196,00	800-1	RTS 20/ I
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (mezi deponie) VÝK01+VÝK02+VÝK03+VÝK04-ODVOZ01 : 38,296	m3	38,29600	105,50	4 040,23	800-1	RTS 20/ I
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice ODVOZ : 38,296	m3	38,29600	16,30	624,22	800-1	RTS 20/ I
14	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách ODVOZ : 38,296	m3	27,45600	80,00	2 196,48	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, VVK01+VVK02+VVK03+VVK04-ZA01-ZA02-ZA04-ZA05-BET01-(4*1,25)*(1,25) :						
						27,46000		
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,13600	121,00	1 831,46	800-1	RTS 20/I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, (5,8*3,2)*(2,2+0,1)-(4,8*2,2*2,2+BET01) :						
						15,14000		
16	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, (16+10+6+4)*0,6*(0,125+0,3) :	m3	9,18000	835,00	7 665,30	800-1	RTS 20/I
						9,18		
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	68,93300	220,00	15 165,26	800-1	RTS 20/I
		ODVOZ*1,8 :						
						68,933		
18	58330002.AR	šterkopisek	t	24,58800	200,00	4 917,60	SPCM	RTS 20/I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
19	279311114R00	Postupné podbetonování základového zdíva z betonu třídy C 15/20 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,37800	5 900,00	2 230,20	801-4	RTS 20/I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
20	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 (0,152*0,150*3,14)/4 :	m3	0,01800	1 700,00	30,60		Vlastní
						0,02000		
21	R01	Zemní nádrž objemu 12,6 m3 z PE/PE na dešťovou a dešťovou vodu samonosná pro běžné zatížení. Dodávka, nádrže a jejího osazení, vč. napojení na přírodní a odvodní potrubí.	kus	1,00000	58 000,00	58 000,00		Vlastní
22	R02	Montáž a dodávka ocelové pásoviny s okem pro zámek (pozinkované). Dodání visacího zámku.	kus	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
23	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamenná drobného těžebného 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	2,16000	900,00	1 944,00	827-1	RTS 20/I
						19 496,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(16*10+6*4)*0,6*0,1 : 2,16		2,16000				
24	452321131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu železového třídy C -/12.5 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 5*2,5*0,1 : 1,25	m3	1,25000	2 735,00	3 418,75	827-1	RTS 20/ I
25	452322131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu sedlové lože, z betonu železového třídy C -/12,5 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 4,8*0,45*2 : 4,32	m3	4,32000	2 700,00	11 664,00	827-1	RTS 20/ I
26	452368113R00	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců z betonářské oceli 10 505(R) v otevřeném výkopu, 4,8*3*2*(0,4/1000) : 0,012	t	0,01200	38 000,00	456,00	827-1	RTS 20/ I
27	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari 4,8*2,5*(4,44/1000) : 0,053	t	0,05300	38 000,00	2 014,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace						
28	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm 5,8*3,2 : 18,56	m2	18,56000	143,50	2 663,36	822-1	RTS 20/ I
29	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 5,1*0,6 : 3,06	m2	3,06000	264,50	809,37	822-1	RTS 20/ I
30	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	19,20000	358,50	6 883,20	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vhlčením a zhutněním						
		19,2 :						
		19,2		19,20000				
31	564113310R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 32-80 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm	m2	3,06000	76,70	234,70	822-1	RTS 20/I
		s rozprostřením, vhlčením a zhutněním						
		5,1*0,6 :						
		3,06		3,06000				
32	572952112R00	Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	3,06000	450,00	1 377,00	822-1	RTS 20/I
		5,1*0,6 :						
		3,06		3,06000				
33	573911113R00	Postřik regenerační z asfaltu s posypem z kameniva v množství 0,3 kg/m2	m2	3,06000	15,00	45,90	822-1	RTS 20/I
		ARP 30 A s posypem kameniva,						
		5,1*0,6 :						
		3,06		3,06000				
34	596841111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm	m2	19,20000	320,00	6 144,00	822-1	RTS 20/I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		19,2 :						
		19,2		19,20000				
Díl: 8 Trubní vedení					27 140,10			
35	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	6,00000	220,00	1 320,00	827-1	RTS 20/I
		v otevřeném výkopu,						
		6 :						
		6		6,00000				
36	286134111R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	6,00000	80,00	480,00	SPCM	RTS 20/I
37	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	27,50000	140,00	3 850,00	827-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 16+10+0,5+0,5+0,5 : 27,5						
38	28611147.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm	kus	14,00000	250,00	3 500,00	SPCM	RTS 20/ I
39	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	8,00000	78,20	625,60	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu, 8 : 8						
40	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	7,00000	75,10	525,70	SPCM	RTS 20/ I
		7 : 7						
41	28651861.AR	přechod plast-litina DN 125,0 mm; l = 149 mm; PVC	kus	1,00000	320,00	320,00	SPCM	RTS 20/ I
		1 : 1						
42	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	4,00000	147,00	588,00	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu, 4 : 4						
43	28651702.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 mm	kus	2,00000	335,00	670,00	SPCM	RTS 20/ I
		2 : 2						
44	28697935R	šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop PE; připojení DN 150	kus	2,00000	7 510,00	15 020,00	SPCM	RTS 20/ I
45	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 0,35*0,35*0,35*2 :	m3	0,08600	2 800,00	240,80	827-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,086		0,09000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
46	91656111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	16,50000	254,00	4 191,00	822-1	RTS 20/ I

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

16,5 :

16,5

47	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,80000	77,20	833,76	822-1	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

16,50000

včetně spotřeby vody

5,1*2+0,6 :

10,8

48	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	10,80000	150,00	1 620,00	822-1	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

10,80000

včetně spotřeby vody

5,1*2+0,6 :

10,8

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
49	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2	m2	0,25000	150,50	37,63	801-3	RTS 20/ I

4 426,03

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

50	971026591R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky přes 900 mm	m3	0,37800	2 800,00	1 058,40	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

0,7*0,6*0,9 :

0,378

51	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	2,00000	1 665,00	3 330,00	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

0,38000

2 :

2

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
52	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	39,28700	136,50	5 362,68	827-1	RTS 20/ I

5 362,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů					

Díl: 721	Vnitřní kanalizace						2 319,67
53	721176223R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	0,90000	650,00	585,00	800-721 RTS 20/I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

0,9 :

0,9

54	721176116R00	Potrubi HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	1,60000	800,00	1 280,00	800-721 RTS 20/I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	------------------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

0,6+1 :

1,6

55	28651841.AR	kus čistící DN 125,0 mm; PVC	kus	1,00000	420,00	420,00	SPCM RTS 20/I
		1 :					
		1		1,00000			

56	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	1,60000	20,00	32,00	800-721 RTS 20/I
57	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,00400	667,00	2,67	800-721 RTS 20/I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722	Vnitřní vodovod						21 965,19
58	722130233R00	Potrubi z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, včetně	m	2,00000	680,00	1 360,00	800-721 RTS 20/I
		dodávky materiálu					
		2 :					
		2		2,00000			

59	722172413R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	9,80000	447,50	4 385,50	800-721 RTS 20/I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	------------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

7,3+2,5 :

9,8

60	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	9,80000	200,00	1 960,00	800-721 RTS 20/I
61	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	9,80000	150,00	1 470,00	800-721 RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	722181233RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	9,80000	100,00	980,00	800-721	RTS 20/ I
63	722235653R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz	kus	1,00000	550,00	550,00	800-721	RTS 20/ I
64	722232173	Kohout kulový rohový G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	2,00000	780,00	1 560,00		Vlastní

2: 2,00000

65	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

1:

1,00000

66	722262161	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 20 x 190 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,00000	9 400,00	9 400,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

1:

1,00000

67	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,03100	635,00	19,69	800-721	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------

Díl: 724	Strojní vybavení					126 878,00		
68	RAT01	Domovní vodárny automatické tlakové stanice s dopravní výškou H (m) a maximální průtok Q (m3/h) 22, m/80 ú/min, pro přepínání pitné a užitkové vody. Doplňeno o pomocné ponorné čerpadlo pro zvláštní sací výšky. Vč. pomocného kotveního a instalačního materiálu	soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00		Vlastní

69	724232121	Domovní vodárna ovládací spínač tlakový a průtokový se zapínacím tlakem 2,2 barů pro napětí 230 V	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
70	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,03000	2 600,00	78,00	800-721	RTS 20/ I

Díl: 741	Elektromontáže					12 689,80		
71	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena volně	m	14,00000	35,20	492,80		Vlastní

8+4+2:

14

72	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	6,00000	48,40	290,40		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	-------	--------	--	---------

4+2:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
73	345713550R	příslušenství krabic podpora krabice do betonu; 80 x 80 x 30; na upevnění mezi stěny bednění, upraveno pro vložení trubky; mat. PE bezhalogenový; teplot.rozsah -30 až 70 °C	kus	8,00000	385,00	3 080,00	SPCM	RTS 20/ I
		6+2 :						
		8		8,00000				
74	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	13,80000	57,20	789,36		Vlastní
		7,3+2,5+4 :						
		13,8		13,80000				
75	345718200	lišta elektroinstalační hranatá LH 15 x 10	kus	13,80000	20,25	279,45		Vlastní
76	741122214	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený volně (CYKY)	m	27,80000	19,80	550,44		Vlastní
		14+13,8 :						
		27,8		27,80000				
77	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	27,80000	36,22	1 006,92		Vlastní
78	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,00000	132,00	132,00		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
79	358890500	chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 typ AC	kus	1,00000	1 819,75	1 819,75		Vlastní
80	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jističí	kus	1,00000	33,00	33,00		Vlastní
81	358223050	jistič 2pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/2	kus	1,00000	180,68	180,68		Vlastní
82	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
83	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,01400	2 500,00	35,00		Vlastní
		Díl: 773 Podlahy teracové				1 510,72		
84	773500930R00	Opravy teracových podlah kolem proniků stoupaček instalací	m2	0,25000	6 000,00	1 500,00	800-773	RTS 20/ I
		0,5*0,5 :						
		0,25		0,25000				
85	998773101R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 6 m	t	0,01900	564,00	10,72	800-773	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-341	Nakládání s dešťovými vodami - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky 50 m vodorovně	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 032,14		
86	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,88632	220,00	2 174,99	801-3	RTS 20/I
87	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	88,97688	15,70	1 396,94	801-3	RTS 20/I
88	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,88632	350,00	3 460,21	801-3	RTS 20/I
Celkem						371 758,19		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020/04-342** **Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry**

Zadavatel: **Město Odry** IČO: **00298221**
Masarykovo náměstí 16/25 DIČ: **CZ00298221**
74235 Odry

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.** IČO: **26826411**
Meziříčská 2304 DIČ: **CZ26826411**
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			474 634,62
PSV			987 706,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			19 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 481 841,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 481 841,54 CZK
Základní DPH	21 %	311 186,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 793 028,26 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	19 500,00	4 095,00	23 595,00	####
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	19 500,00	4 095,00	23 595,00	####
	Stavební objekt			0,00		
1	Sociální zařízení	0,00	1 462 341,54	307 091,72	1 769 433,26	####
1	Demolice	0,00	177 681,54	37 313,12	214 994,66	####
2	Stavební řešení	0,00	900 311,02	189 065,31	1 089 376,33	####
3	Vnitřní instalace	0,00	384 348,98	80 713,29	465 062,27	####
Celkem za stavbu		0,00	1 481 841,54	311 186,72	1 793 028,26	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			60 650,85	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			33 968,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			167 538,23	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			827,68	0
64	Výplně otvorů	HSV			26 085,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 237,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			70 043,76	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 845,60	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			37 979,66	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			34 816,15	2
725	Zařizovací předměty	PSV			163 623,22	11
726	Předstěnové systémy	PSV			50 828,99	3

733	Rozvod potrubí	PSV			18 659,58	1
734	Armatury	PSV			13 746,07	1
735	Otopná tělesa	PSV			14 296,76	1
741	Elektromontáže	PSV			60 445,81	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 069,26	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			233 475,86	16
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			59 036,93	4
781	Obklady keramické	PSV			283 238,67	19
784	Malby	PSV			13 489,96	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			95 438,50	6
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	VN			9 000,00	1
VRN3	Zařízení staveniště	VN			10 000,00	1
VRN6	Územní vlivy	VN			500,00	0
Cena celkem					1 481 841,54	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Soubor	1,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
				1,00000		3 000,00		

2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
				3,00000				

Díl: VRN3 Zařízení staveniště								
3	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: VRN6 Územní vlivy								
4	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Celkem						19 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	1	Demolice

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	Bourání konstrukcí						
1	96203116R00	Bourání příček z cihel palených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (1,6*2,3*3+3,2*3,8+(5,1*2,3-(0,6*2*5)))^2+(1,6*2,3*3+3,2*3,4+(5,1*2,3-(0,6*2*5))) :	m2	85,51000	150,00	12 826,50	801-3	RTS 20/ I
		85,51						
2	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 16,6*3 : 49,8	m2	49,80000	63,40	3 157,32	801-3	RTS 20/ I
3	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 18,6*2,3-0,8*2+(1,6*2,3*3*2+3,2*3,8*2+(5,1*2,3-(0,6*2*5)))^2+(1,6*2,3*3*2+3,2*3,4*2+(5,1*2,3-(0,6*2*5)))^2 : 212,2	m2	212,20000	140,00	29 708,00	801-3	RTS 20/ I
4	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 16,6*(3,9-2,3)^2+16,6*(3,4-2,3) : 71,38	m2	71,38000	75,00	5 353,50	801-3	RTS 20/ I
5	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	71,38000	71,30	5 089,39	801-3	RTS 20/ I
6	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 6*3 : 18 5*3 : 15	kus	18,00000	9,70	174,60	801-3	RTS 20/ I
7	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 6*3 : 18 5*3 : 15	kus	15,00000	9,70	145,50	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	1	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	968072455R00	Vybourání a výmuty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	30,00000	300,00	9 000,00	801-3	RTS 20/ I
		30,0		30,00000				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
9	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100	m	41,10000	80,00	3 288,00		RTS 20/ I
		5,5*3+3,2*3+5*3 :						
		41,1		41,10000				
10	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	16,30000	90,00	1 467,00		RTS 20/ I
		16,3 :						
		16,3		16,30000				
Díl: 722 Vnitřní vodovod								
11	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	112,20000	15,00	1 683,00		RTS 20/ I
		5,5*3*2+3,2*3*2+5*3*2+15*2 :						
		112,2		112,20000				
12	722220855R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 2 1/2	kus	24,00000	25,00	600,00		RTS 20/ I
		(2+2+4)*3 :						
		24		24,00000				
13	722220872R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4	kus	6,00000	25,00	150,00		RTS 20/ I
		2*3 :						
		6		6,00000				
Díl: 725 Zařizovací předměty								
14	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	12,00000	120,00	1 440,00		RTS 20/ I
		4*3 :						
		12		12,00000				
15	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	6,00000	110,00	660,00		RTS 20/ I
		2*3 :						
		6		6,00000				
16	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	90,00	540,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	1	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2*3 : 6 6,00000								
Díl: 733 Rozvod potrubí								
17	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	52,20000	22,00	1 148,40		RTS 20/I
2,5*3*2+1,2*3*2+15*2 : 52,2 52,20000								
18	733190801R00	Odřezání potrubních objímků dvojitých do DN 50	kus	12,00000	2,95	35,40		RTS 20/I
2*2*3 : 12 12,00000								
19	733191823R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76	kus	12,00000	2,50	30,00		RTS 20/I
2*2*3 : 12 12,00000								
20	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	0,17900	2 130,00	381,27		RTS 20/I
0,179 : 0,179 0,18000								
Díl: 735 Otopná tělesa								
21	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	2,52000	150,00	378,00		RTS 20/I
0,7*0,6*2*3 : 2,52 2,52000								
22	735890803R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m	t	0,02700	2 025,00	54,68		RTS 20/I
0,027 : 0,027 0,03000								
Díl: 741 Elektromontáže								
23	R01	Demontáž svítidla zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	6,00000	100,00	600,00		Vlastní
2*3 : 6 6,00000								
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
319,50								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	1	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu rš od 100 do 330 mm	m	10,65000	30,00	319,50	800-764	RTS 20/I
5*0,6*3+1*0,55*3 : 10,65				10,65000				

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						4 620,00		
25	766622811	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2 k opětovnému použití	m2	18,00000	240,00	4 320,00		Vlastní
6*3 : 18				18,00000				

26	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	15,00000	20,00	300,00		RTS 20/I
5*3 : 15				15,00000				

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						94 831,48		
27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,99015	220,00	11 217,83	801-3	RTS 20/I
28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	713,86213	15,70	11 207,64	801-3	RTS 20/I
29	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením..na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	50,99015	230,00	11 727,73	800-2	RTS 20/I
30	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	407,92122	105,00	42 831,73	800-2	RTS 20/I
31	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,číhel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	50,99015	350,00	17 846,55	801-3	RTS 20/I

Celkem						177 681,54		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	2	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				60 650,85		
1	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 100 mm	t	0,03200	15 000,00	480,00	801-1	RTS 20/I

profilu I, nebo IĚ, nebo U, nebo UE, nebo L

$((0,9*5*2)^3)*(1,2/1000)$:

0,032

0,03000

2	13231010R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 20,0 mm; b = 20,0 mm	t	0,03200	27 000,00	864,00	SPCM	RTS 20/I
3	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnice nepaléných příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	89,55000	527,00	47 192,85	801-1	RTS 20/I

včetně pomocného lešení

$((3,2+1,7*3+5,1)*2,75-(0,7*2*5))^3$:

89,55

89,55000

4	346275111R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	20,19000	600,00	12 114,00	801-1	RTS 20/I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

$(3,8*1,1+3,8*0,15+1,65*1,1+1,65*0,1)^3$:

20,19

20,19000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				33 968,00		
5	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	49,80000	660,00	32 868,00	801-1	RTS 20/I

$16,6^3$:

49,8

49,80000

6	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	1,00000	500,00	500,00	801-1	RTS 20/I
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	----------

1 :

1

1,00000

7	590307140	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm	kus	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				167 538,23		
8	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	410,62500	180,00	73 912,50	801-1	RTS 20/I

$(18,6*3,9*2+18,6*3,4)+(3,2*2,75*3*2)+(1,7*2,75*3*3*2)+(5,1*2,75*3*2)-$

$(0,7*2*5*3)+(3,8*0,15*3)+(1,65*0,1*3)$:

410,625

410,62500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	2	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	602011141RT1	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách (18,6*3,9*2+18,6*3,4)+(3,2*2,75*3*2)+(1,7*2,75*3*3*2)+(5,1*2,75*3*2)- (0,7*2*5*3)+(3,8*0,15*3)+(1,65*0,1*3) : 410,625	m2	410,62500	119,00	48 864,38	801-1	RTS 20/ I
10	612474510R00	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství (18,6*(3,9-2)+18,6*(3,4-2))+(3,2*(2,75-2)*3*2)+(1,7*(2,75-2)*3*3*2)+(5,1*(2,75-2)*3*2) : 157,02	m2	157,02000	272,50	42 787,95	801-1	RTS 20/ I
11	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa, (0,25*0,9*2+0,25*0,6)*5+(0,25*0,9*2+0,25*0,55)*1 : 3,588	m2	3,58800	550,00	1 973,40	801-4	RTS 20/ I
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
12	621477225R00	Oprava vnějších štukových omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 41 až 50 % navlčení podkladu, cementový postřík, jádrová omítka a štuk na uvedeném procentu plochy podhledu (0,6*0,15*5)+(0,55*0,15*1) : 0,533	m2	0,53300	367,50	195,88	801-4	RTS 20/ I
13	622477225R00	Oprava vnějších štukových omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 41 až 50 % navlčení podkladu, cementový postřík, jádrová omítka a štuk na uvedeném procentu plochy fasády (0,9*2*0,15*6) : 1,62	m2	1,62000	390,00	631,80	801-4	RTS 20/ I
Díl: 64 Výplně otvorů								
14	64294211R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5.m2	kus	15,00000	865,00	12 975,00	801-1	RTS 20/ I
						26 085,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	2	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5*3 : 15,00000								
15	55330368R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P: závěsy pevné	kus	15,00000	874,00	13 110,00	SPCM	RTS 20/I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 237,00								
16	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	49,80000	65,00	3 237,00	800-3	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 49,80000								
Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 413,95								
17	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	28,87500	83,60	2 413,95	801-3	RTS 20/I
((2,75*7)*3)/2 : 28,875								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 843,20								
18	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	12,03086	1 400,00	16 843,20	801-4	RTS 20/I
výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 749,76								
19	764816133R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	10,65000	350,00	3 727,50	800-764	RTS 20/I
5*0,6*3+1*0,55*3 : 10,65								
20	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,02226	1 000,00	22,26	800-764	RTS 20/I
50 m vodorovně 10,65000								
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 228 855,86								
21	766623022R00	Montáž oken kompletizovaných zdvojených do dřevěných konstrukcí, otevíracích nebo sklápěcích, jednokřídlových, o ploše přes 0,40 do 0,81 m2	kus	18,00000	2 053,92	36 970,56	800-766	RTS 20/I
6*3 : 18								
18,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	2	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	611320030	okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí TTK klasik 60 x 90 cm	kus	15,00000	5 346,00	80 190,00		Vlastní
				5*3 : 15	15,00000			
23	611R01	okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí TTK klasik 55 x 90 cm	kus	3,00000	5 148,00	15 444,00		Vlastní
				3*1 : 3	3,00000			
24	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	15,00000	500,00	7 500,00	800-766	RTS 20/ I
				5*3 : 15	15,00000			
25	61161802R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	15,00000	4 490,00	67 350,00	SPCM	RTS 20/ I
26	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	15,00000	371,00	5 565,00	800-766	RTS 20/ I
27	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	15,00000	520,00	7 800,00	SPCM	RTS 20/ I
28	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	18,00000	175,50	3 159,00	800-766	RTS 20/ I
				6*3 : 18	18,00000			
29	60775373R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý	m	18,00000	206,50	3 717,00	SPCM	RTS 20/ I
30	60775392R	krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá	kus	18,00000	21,80	392,40	SPCM	RTS 20/ I
				18 : 18	18,00000			
31	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,68076	1 128,00	767,90	800-766	RTS 20/ I
				50 m vodorovně				
				18	18,00000			
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
32	771575109RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	49,80000	500,00	24 900,00	800-771	RTS 20/ I
				16,6*3 : 59 036,93				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	2	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				49,80000				
33	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4	m2	54,78000	350,00	19 173,00	SPCM	RTS 20/I
34	771579793R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	49,80000	5,00	249,00	800-771	RTS 20/I
		16,6*3 :						
		49,8						
35	632421115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	55,80000	245,00	13 671,00	801-1	RTS 20/I
		s rozprostřením a uhlazením						
		18,6*3 :						
		55,8						
36	998771103R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	1,75451	595,00	1 043,93	800-771	RTS 20/I
		50 m vodorovně						
Díl: 781	Obklady keramické					283 238,67		
37	781475115RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	265,89400	500,00	132 947,00	800-771	RTS 20/I
		18,6*2*3+3,2*2,75*2*3+1,7*2*2*3*3+5,1*2*2*3-0,7*2*5*3+1,65*0,1*3,8*0,15 :						
		265,894						
38	597813660R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	292,48300	315,00	92 132,15	SPCM	RTS 20/I
39	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	265,89400	10,00	2 658,94	800-771	RTS 20/I
		18,6*2*3+3,2*2,75*2*3+1,7*2*2*3*3+5,1*2*2*3-0,7*2*5*3+1,65*0,1*3,8*0,15 :						
		265,894						
40	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	2,70000	700,00	1 890,00	800-787	RTS 20/I
		0,5*0,6*3*3 :						
		2,7						
41	63465122R	sklo plavené zrcadlo; číré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 3,0 mm	m2	2,97000	1 600,00	4 752,00	SPCM	RTS 20/I
42	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	363,00000	70,00	25 410,00		Vlastní
		2*(4*5+8+8)*3+3,8*2*3+1,65*2*3+18,6*3+3,2*2*3+1,65*3*2*3+(5,1*2-0,7*5*2)*3 :						
		363						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	2	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 18,6*3+1,65*3*2*3+3,2*2*3+5,1*2*3-(0,7*2*3*5) : 114,3	m	114,30000	70,00	8 001,00		Vlastní
44	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady 16,6*3+18,6*2*3+3,2*2,75*2*3+1,7*2*2*3+5,1*2*2*3-0,7*2*5*3+1,65*0,1*3,8*0,15 : 315,694	m2	315,69400	35,00	11 049,29	800-771	RTS 20/I
45	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm 2*2*3 : 12	kus	12,00000	20,00	240,00	800-771	RTS 20/I
46	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm 4*3+3*2*3 : 30	kus	30,00000	20,00	600,00	800-771	RTS 20/I
47	781111117	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.nad 90 mm 4*3 : 12	kus	12,00000	24,00	288,00		Vlastní
48	781495153	Otvor v obkladačce hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace 4*3 : 12	kus	12,00000	26,00	312,00		Vlastní
49	999781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	4,97192	595,00	2 958,29	800-771	RTS 20/I
Díl: 784		Malby				13 489,96		
50	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace (18,6*(3,4-2))+(3,2*(2,75-2)*3*2)+(1,7*(2,75-2)*3*3*2)+(5,1*(2,75-2)*3*2)+16,6 : 102,94	m2	102,94000	70,00	7 205,80	800-784	RTS 20/I
51	784442002RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace (18,6*(3,9-2)*2)+16,6 : 87,28	m2	87,28000	72,00	6 284,16	800-784	RTS 20/I
				87,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	2	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				375,93		
52	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,20213	220,00	44,47	801-3	RTS 20/ I
53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,82975	15,70	44,43	801-3	RTS 20/ I
54	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,20213	230,00	46,49	800-2	RTS 20/ I
55	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každý dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,61700	105,00	169,79	800-2	RTS 20/ I
56	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,20213	350,00	70,75	801-3	RTS 20/ I
Celkem						900 311,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	3	Vnitřní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 175,00		
1	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	13,000000	150,00	1 950,00	801-3	RTS 20/I

bez odstranění podlahy a násypu,

4*3+1 :

13

13,000000

2	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	2,250000	100,00	225,00	801-3	RTS 20/I
---	--------------	--	---	----------	--------	--------	-------	----------

1,5*3-0,25*3*3 :

2,25

2,250000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2,40		
3	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu objektů pro opravy a udržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	0,00110	2 180,00	2,40	801-4	RTS 20/I

všškv do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				33 224,66		
4	28651841.AR	kus čistící DN 125,0 mm; PVC	kus	3,000000	420,00	1 260,00	SPCM	RTS 20/I

3 :

3

3,000000

5	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,200000	350,00	770,00	800-721	RTS 20/I
---	--------------	--	---	----------	--------	--------	---------	----------

1+1,2 :

2,2

2,200000

6	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	5,500000	550,00	3 025,00	800-721	RTS 20/I
---	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	----------

4,5+1 :

5,5

5,500000

7	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	15,400000	680,00	10 472,00	800-721	RTS 20/I
---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	3	Vnitřní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15,4 :								
15,4								
8	721176102R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	14,70000	260,00	3 822,00	800-721	RTS 20/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
(1,9+3)*3 :								
14,7								
9	721176103R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,50000	275,00	1 237,50	800-721	RTS 20/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
3*1,5 :								
4,5								
10	721176105R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	14,00000	680,00	9 520,00	800-721	RTS 20/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
2,6+3*0,8+2,9*2+0,8*4 :								
14								
11	95376113	Odvětrání trubami PVC kruhovými DN 125	m	4,40000	500,00	2 200,00		Vlastní
3,4+1 :								
4,4								
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	56,30000	15,00	844,50	800-721	RTS 20/ I
2,2+5,5+15,4+14,7+4,5+14 :								
56,3								
13	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,10160	725,00	73,66	800-721	RTS 20/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722 Vnitřní vodovod 32 383,15								
14	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	60,70000	319,00	19 363,30	800-721	RTS 20/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
5,8*3+8,6+1*5*3+1,9*3+1,8*3+1,1+1*3+0,25*6*3 :								
60,7								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	3	Vnitřní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	722181232RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyethylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm 5,8*3+8,6+1*5*3+1,9*3+1,8*3+1,1*3+0,25*6*3 : 60,7	m	60,70000	88,70	5 384,09	800-721	RTS 20/ I
16	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 5*3+6*3 : 33	kus	33,00000	180,00	5 940,00		Vlastní
17	722290226R00	Díličky tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 5,8*3+8,6+1*5*3+1,9*3+1,8*3+1,1*3+0,25*6*3 : 60,7	m	60,70000	25,00	1 517,50	800-721	RTS 20/ I
18	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,26968	661,00	178,26	800-721	RTS 20/ I
Díl: 725								
19	725119306R00	Zařizovací předměty Klozetové mísy montáž závěsné 4*3 : 12	soubor	12,00000	749,00	8 988,00	800-721	RTS 20/ I
20	642400531R	mísa klozetová díturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 510 mm; splach. hluboké; bílá 3*3 : 9	kus	9,00000	1 835,00	16 515,00	SPCM	RTS 20/ I
21	642401620	Závěsná wc mísa se zabudovanou bidetovou tryskou Slim SM320 1*3 : 3	kus	3,00000	4 408,00	13 224,00		Vlastní
22	725122222R00	Pisoár díturvit, bílý, s automatickým splachovačem 1*3 : 3	soubor	3,00000	9 515,00	28 545,00	800-721	RTS 20/ I
23	725214152	Umyvadlo nerezové automatické se senzorovou baterií na stěnu dva přívoody vody 360x390 mm 3*3 : 9	soubor	9,00000	6 100,00	54 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	3	Vnitřní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	6,00000	475,00	2 850,00		Vlastní
2*3 : 6 6,00000								
25	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	6,00000	695,00	4 170,00		Vlastní
26	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	12,00000	1 750,00	21 000,00		Vlastní
4*3 : 12 12,00000								
27	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	6,00000	1 750,00	10 500,00		Vlastní
2*3 : 6 6,00000								
28	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,38778	751,00	291,22	800-721	RTS 20/I
vodorovně do 50 m								
Díl: 726 Předstěnové systémy 50 828,99								
29	726211121R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předežděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávk. materiálu	soubor	12,00000	3 250,00	39 000,00	800-721	RTS 20/I
4*3 : 12 12,00000								
30	726211341R00	Pisoár montážní prvek pro pisoár univerzální, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, pro bezdotykové ovládání, stavební výška 112 - 130 cm, včetně dodávk. materiálu	soubor	3,00000	3 100,00	9 300,00	800-721	RTS 20/I
1*3 : 3 3,00000								
31	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	15,00000	160,00	2 400,00		Vlastní
4*3+1*3 : 15 15,00000								
32	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,15750	819,00	128,99	800-721	RTS 20/I
vodorovně do 50 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	3	Vnitřní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvod potrubí				17 064,51		
33	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 1,8*3*2 : 10,8	m	10,80000	380,00	4 104,00	800-731	RTS 20/ I
34	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 8,6*2 : 17,2	m	17,20000	590,00	10 148,00	800-731	RTS 20/ I
35	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 10,8+17,2 : 28	m	28,00000	25,00	700,00	800-731	RTS 20/ I
36	733811231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm 1,8*3*2 : 10,8	m	10,80000	60,00	648,00		Vlastní
37	733811242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 45 mm 8,6*2 : 17,2	m	17,20000	82,00	1 410,40		Vlastní
38	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,03924	1 379,00	54,11	800-731	RTS 20/ I
Díl: 734		Armatury				13 746,07		
39	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	6,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
40	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
41	734229144	Montáž ventilu závitového se směšovačem dvoubodové připojení	kus	6,00000	240,00	1 440,00		Vlastní
42	551292360	souprava radiátorová čtyřcestná, ruční hlava, bez R194, bez adaptérů R436 1/2"x16	kus	6,00000	1 600,00	9 600,00		Vlastní
43	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00582	1 043,00	6,07	800-731	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	3	Vnitřní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 735		Otopná tělesa				13 864,08		
44	735151173.	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W	kus	6,00000	2 240,00	13 440,00		Vlastní
45	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,36000	1 178,00	424,08	800-731	RTS 20/I
Díl: 741		Elektromontáže				59 845,81		
46	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	40,50000	59,80	2 421,90		Vlastní
		(9,5+3+1)*3 : 40,5		40,50000				
47	345718270	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 25 x 20	kus	40,50000	35,71	1 446,25		Vlastní
		(9,5+3+1)*3 : 40,5		40,50000				
48	741122214	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený volně (CYKY)	m	177,60000	20,70	3 676,32		Vlastní
		(9,5*2+3*2+1*2+4,5*2+3,2*2+(3,2+2,7+0,5)+(3,2+4+2,7+0,5))*3 : 177,6		177,60000				
49	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	177,60000	34,27	6 086,35		Vlastní
50	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	6,00000	138,00	828,00		Vlastní
		2*3 : 6		6,00000				
51	358890500	chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 typ AC	kus	6,00000	1 902,47	11 414,82		Vlastní
		2*3 : 6		6,00000				
52	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jistič	kus	6,00000	34,50	207,00		Vlastní
53	358223050	jistič 2pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/2	kus	6,00000	376,86	2 261,16		Vlastní
54	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
55	741372111	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2	kus	27,00000	207,00	5 589,00		Vlastní
		9*3 : 27		27,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-342	Sociální zařízení - ZŠ Komenského Odry
O:	1	Sociální zařízení
R:	3	Vnitřní instalace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	348SV01	svítidlo stropní vestavně do podhledu, rozměr do 300x300 mm, LED, s vestavěným chladičem, IP42	kus	27,00000	567,13	15 312,51		Vlastní
57	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	3,00000	2 875,00	8 625,00		Vlastní

3 :
3

58	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,23900	2 500,00	597,50		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
59	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,12425	220,00	27,34	801-3	RTS 20/I
60	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,73950	15,70	27,31	801-3	RTS 20/I
61	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,12425	230,00	28,58	800-2	RTS 20/I
62	979087392R00	nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každý dalších i započatých 10 m vzdáleností vybouraných hmot	t	0,99400	105,00	104,37	800-2	RTS 20/I
63	979990107R00	nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,12425	350,00	43,49	801-3	RTS 20/I

Celkem						384 348,98		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Identifikační údaje poddodavatelů			Část plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
Nakládání s dešťovými vodami v ZŠ Komenského Odry				
1	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			



.....
Jaroslav Bolcek - jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí