



Smlouva o dílo

Uzavřená mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. – Smluvní strany

1. Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města
IČO: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel. 556 768 120,
email: olga.veverkova@odry.cz
Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121,
email: michal.czerny@odry.cz

Další pověřené osoby ve věcech technických a realizace stavby – technický dozor investora, koordinátor BOZP a autorský dozor budou uvedeny ve stavebním deníku

(dále jen „objednatel“)

2. První KEY-STAV, a.s.

Se sídlem: 8.pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Roman Michlíček, předseda představenstva
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu: 19-3834900287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 1781

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: Ing. Michael Moldrzyk tel. 603 177 379 email: moldrzyk@key-stav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen tato „smlouva“).
2. Podzhotovitelem se v této smlouvě rozumí osoba uvedená v příloze č. 2 této smlouvy, která pro zhotovitele zajišťuje část sjednaného plnění podle této smlouvy.
3. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednavatele vymezené množství.
5. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním stavebních prací stavby „Stavební úpravy pošty v Odrách“, a která byla předmětem zadávacího řízení s názvem odpovídajícím názvu stavby.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
8. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací DPS, kterou v v 02/2021 Ing. Marek Jašek, IČO: 03191583, zodpovědný projektant Ing. Michal Mokroš, autorizovaný projektant, ČKAIT 1103353 (dále jen „DPS č. 1“), přičemž tímto zhotovitel zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy. Zodpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace je na objednateli.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy.

Článek III. – Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedenou stavbu v rozsahu dle:
- předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný položkový rozpočet. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství;
 - projektové dokumentace DPS č. 1;
 - stavebního povolení vydaného pro předmětnou stavbu příslušným stavebním úřadem;
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky;
- (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také (v případě potřeby):
- a) geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla;
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM nebo jiném datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť;
 - c) zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla;
 - d) zajištění vydání souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů;
 - e) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány a osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správců;
 - f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);
 - g) zajištění vytyčení obvodu staveniště, jeho oplocení;
 - h) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu;
 - i) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;
 - j) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a podmínek orgánu ochrany životního prostředí v povolení stavby, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, veškeré účtované částky za odvoz a uložení odpadů budou doloženy vážnými lístky s datem, názvem stavby, označením původce odpadu (firma, IČ) a RZ vozidla. Položky takto nepodložené nebudou

zhotoviteli hrazeny a budou vypořádány jaké méněpráce. Pokud u nepodložených položek za odvoz a uložení odpadu nepůjde o méněpráce dle článku V., bod 5., bude objednatel zhotoviteli uložena smluvní pokuta dle článku XV., bod 8;

- k) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy;
- l) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona;
- m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- n) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
- o) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek, doložených příslušnými protokoly, je podmínkou k převzetí díla;
- p) provedení všech ostatních zkoušek, atestů, revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, doložených příslušnými protokoly, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- q) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
- r) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
- s) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- t) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací (např. dílenské dokumentace) potřebných pro provedení díla;
- u) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- v) provádění všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostních opatření apod.);
- w) koordinace všech činností, jež jsou součástí realizace díla.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla

- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby;
- b) splnit podmínky vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby;
- c) respektovat pokyny TDI a koordinátora BOZP.

4. Realizační projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě. Vícepráce budou realizovány po jejich odsouhlasení ve stavebním deníku stvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran s odkazem na příslušný podepsaný změnový list obsahující

důvody, rozsah a cenu víceprací. Uzavření příslušného dodatku ke smlouvě je možné později nebo ke konci stavebních prací, kde se zohlední všechny dříve odsouhlasené vícepráce ze stavebního deníku a neprovedené méněpráce. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a možné předchozí schválení poskytovatele dotace, pokud bude vyžadováno či vložení návrhu dodatku před jeho podpisem do systému poskytovatele dotace, pokud bude vyžadováno. Finanční náklady a odpovědnost za jakékoli vícepráce realizované bez odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku jdou na vrub zhotovitele. Vícepráce budou fakturovány samostatně. Méněpráce nebudou fakturovány.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Článek IV. – Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do **180 dnů** od předání staveniště a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.

Do 10 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel předá objednateli závazný harmonogram výstavby konzultovaný od podpisu smlouvy s objednatelem a schválený objednatelem, respektující termíny uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, členěný po týdnech výstavby a dílech stavebních prací dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (Zemní práce, Základy a zvláštní zakládání, ...). Zhotovitelem nastavený a objednatelem schválený harmonogram bude podkladem pro časovou realizaci díla. Neplnění harmonogramu ze strany zhotovitele, tzn. prodloužení zhotovitele delší jak 30 dnů oproti závaznému harmonogramu, může být ze strany objednatele sankcionováno, viz článek XV., bod 2. smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí možné posuny harmonogramu způsobené důvody na straně objednatele. Harmonogram bude objednatelem zhotoviteli dodatečně potvrzen a případně změněn. Tyto změny (způsobené důvody na straně objednatele) nepovedou ke zpoždění zhotovitele a nebudou na ně navázány smluvní sankce.

2. Místo plnění je Masarykovo náměstí 1, 742 35 Odry, parc. č.. 40/2, 40/3 a 40/5, Odry [709085].
3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
4. Objednavatel si vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy, a to v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ takto:
 - a. Lhůty plnění platí pouze za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost pro provádění díla, a že nedojde k prodloužení lhůty pro realizaci stavebních prací v důsledku provedení takové změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, která si prodloužení lhůty objektivně vyžádá nebo k přerušení prací z důvodu jiných objektivních okolností, jako jsou např. nepříznivé klimatické podmínky či zimní období, které si vyžádají přerušení stavebních prací,
 - b. Termíny sjednané v čl. IV. smlouvy se prodlužují o dobu prodloužení objednatele s poskytnutím jeho součinnosti nebo o dobu, po kterou budou práce přerušeny z jiných objektivních okolností, jako jsou např. nepříznivé klimatické podmínky,
 - c. Podrobnosti jsou obsaženy i v bodech níže.
5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti úpravy termínů plnění. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů v souvislosti se skutečnými klimatickými podmínkami. V případě sporného posouzení vhodnosti provádění prací z důvodu klimatických podmínek je povinen zhotovitel doložit záznamy o počasí vydané Českým hydrometeorologickým úřadem. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve

věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

6. Objednatel je oprávněn, pokud to bude z objektivních důvodů nezbytné, nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. Dále objednatel předpokládá přerušení prací v zimním období. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku z důvodů na straně objednatele, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě, ale možné to je.

Článek V. – Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena bez DPH	8.991.265,75 Kč
DPH	1.888.165,81 Kč
cena celkem včetně DPH	10.879.431,56 Kč

(slovy: deset milionů osm set sedmdesát devět tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých a padesát šest haléřů).

Vyplněný položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Předmětnou stavbu, jejíž provedení je předmětem díla podle této smlouvy, bude objednavatel využívat pro ekonomickou činnost. Pokud jsou proto poskytnuté stavební a montážní práce v rámci sjednaného díla zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), bude použit. Cena bude účtována bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a DPH odvede státu sám objednavatel.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, jak jsou uvedeny v čl. III. odst. 1 a 2, a také jakékoliv další vedlejší náklady související s umístěním stavby a další ostatní náklady s plněním podmínek zadávacích dokumentace.
4. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit při nezměněném předmětu smlouvy a je platnou po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodu vzniklých na straně objednatele.
5. Cenu díla bude možné měnit pouze:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla; dále zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Náklady na tyto vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku stavebních prací spol. RTS a.s. nebo ÚRS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen.
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní

strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1. tohoto článku budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI. – Platební podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány. Platby budou prováděny v Kč (Korunách českých).
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol, obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor investora. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Případné vícepráce budou fakturovány samostatně až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Objednatel odsouhlasený soupis víceprací bude součástí faktury.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasených objednatelem a potvrzené zhotovitelem a v případě konečné faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Článek VII. – Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujících občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytovat těmto osobám plnou součinnost.

Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této

smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta a osobě vykonávající činnost koordinátora projektu.

3. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména jeho odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je splněno předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III. odst. 8. této smlouvy převzato. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy.
5. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Nositelem nebezpečí vzniku škod na dodávkách a stavebních pracích a na skladovém materiálu v době jeho realizace je do doby dokončení a předání předmětu smlouvy objednateli zhotovitel.
6. Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude přenášet povinnosti, vyplývající z plnění zakázky – realizace a vedení stavby na jiné podzhotovitele, nebo třetí osoby než ty, které jsou uvedeny v seznamu podzhotovitelů (příloha č. 2 této smlouvy) bez souhlasu objednatele.
7. Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, nesplnění této povinnosti může být sankcionováno smluvní pokutou do výše až 3 % z ceny díla včetně DPH.

Článek VIII. – Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. – Staveniště

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy převzít staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace v tištěné podobě. S tištěnou podobou projektové dokumentace je zhotovitel povinen nakládat v režimu řízení dokumentace.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od splnění díla (viz čl. VII. odst. 4. této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek X. – Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad své nebezpečí a postupovat s odbornou znalostí a pečlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: podatelna@odry.cz) a následně písemně na adresu sídla objednatele nebo do jeho datové schránky. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluknost a prašnost a zajistí čištění stávkou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných podzhotoviteli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky.

Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení podzhotovitelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění podzhotovitelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení podzhotovitelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen na výzvu stavebníka nebo provozovatele dotčené sítě ve lhůtě do pěti pracovních dnů na vlastní náklady odkrýt takové místo v rozsahu nezbytném pro provedení dodatečné kontroly splnění podmínek pro práce v ochranném pásmu sítí nebo jejich při dotyku nebo křížení. O dodatečné kontrole průběhu prací a převzetí místa dotyku nebo křížení sítí bude vyhotoven protokol potvrzený správcem dotčené sítě.
11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. V případě zjištění vad díla je zhotovitel povinen tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín jejich odstranění.
15. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo technickému dozor stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
 19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své podzhotovitele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
- Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
- Po zahájení stavebních prací se budou konat 1x týdně kontrolní dny. Zhotovitel bude na tato jednání vysílat pouze kvalifikované pracovníky s právem okamžitého rozhodnutí o opatřeních, nutných pro hladký průběh stavby. Stejnou povinnost má také objednatel.
20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců podzhotovitelů, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
 21. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Článek XI. – Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své

stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedení zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
10. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit, pokud se nejedná o případ uvedený v článku III., bod 9) této smlouvy.

Článek XII. – Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol.
3. Protokol dle předchozího odstavce bude obsahovat tyto náležitosti:
 - a) V protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně či esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuji) či bez výhrad;
 - b) Hodnocení prací, zejména jejich jakosti;
 - c) Prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá;
 - d) Soupis zjištěných vad a nedodělků dle bodu a) tohoto ustanovení smlouvy a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla;
 - e) Dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran;
 - f) Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy byly provedeny do 5 dnů po předání a převzetí díla
 - g) Objednateli byly předány následující doklady
 - o Stavební deník
 - o Geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů v dohodnutém množství
 - o Podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen
 - o Dokumentace skutečného provedení stavby
 - o Doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
 - o Zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků
 - o Doklady o shodě, certifikáty k výrobkům aj.

- Jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky
- 4. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
- 5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami bránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do 10 dnů od sepsání zápisu, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu odstranění vad a nedodělků.
- 6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
- 7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, certifikátů a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
- 8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

Článek XIII. – Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době a dále za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto článku, záruku za jakost v délce **60 měsíců**, čímž se zhotovitel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
4. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců**.
5. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání) objednatelem.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: dockalkova@key-stav.cz, nebo
 - b) adresu: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - MístekJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nebude-li vada zhotovitelem odstraněna ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
8. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavce 3. a 4. tohoto článku smlouvy, tj. do uplynutí záruky dle bodu XIII. odstavce 3 smlouvy, minimálně však v délce 24 měsíců.

9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení občanského zákoníku. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele.
10. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:
1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z ceny díla,
 4. na odstoupení od smlouvy.
- Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body 1. a 2. dle předešlé věty.
11. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do odstranění uplatněných vad, ledaže zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohl objednatel předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Článek XIV. – Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatel.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám s minimálním limitem plnění ve výši 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen mít pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. V případě ukončení sjednané stávající pojistné smlouvy v době realizace díla dle §§ 2803 – 2807, občanského zákoníku, je zhotovitel povinen předložit nově sjednanou pojistnou smlouvu do 3 dnů ode dne účinnosti nové pojistné smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen mít sjednáno stavebně montážní pojištění v hodnotě prováděného díla. V případě sjednané rámcové pojistné smlouvy musí být do pojištění zahrnuty díla s hodnotou minimálně v hodnotě prováděného díla. Spoluúčast sjednaná v pojistné smlouvě musí být maximálně ve výši 10%. Zhotovitel je povinen mít pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. V případě ukončení sjednané stávající pojistné smlouvy v době realizace díla dle §§ 2803 – 2807, občanského zákoníku, je zhotovitel povinen předložit nově sjednanou pojistnou smlouvu do 3 dnů ode dne účinnosti nové pojistné smlouvy.
7. Zhotovitel předloží objednateli pojistné smlouvy sjednané v souladu s odst. 5 a 6 tohoto článku nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané smluvní ceně.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tímto spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
9. Zhotovitel též odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povahu strojů, přístrojů a jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
10. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (škoda), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 dnů vzniklou škodu.

Článek XV. – Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
2. Bude-li uplatněna ze strany objednatele sankce za neplnění harmonogramu dle článku IV., bodu 1. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla vč. DPH, za každý i započatý den prodlení s předáním díla, je-li prodlení zhotovitele delší jak 30 dnů oproti závaznému harmonogramu.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, vč. DPH za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště z důvodů na straně zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, záruční vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním takové vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě nedoložení bankovní záruky dle článku XVI., bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě nedoložení vážných listků dle článku III, odst. 2., písm. j), pokud se nebude jednat o méněpráce dle článku V., bod 5., bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou t (tunu) nedoloženou příslušným dokladem o uložení odpadů na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn se domáhat náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
13. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně.

Článek XVI. – Bankovní záruka a její alternativy

1. Pro účely těchto obchodních podmínek se jakoukoliv bankovní zárukou rozumí finanční záruka podle ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, vystavená tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky podle příslušných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném a účinném znění, jejímž obsahem bude neodvolatelný a bezpodmínečný závazek banky poskytnout objednateli za dále stanovených podmínek plnění z bankovní záruky ve stanovené výši, a to bez jakýchkoliv námitek na první výzvu objednatele.
2. Finanční částky z bankovních záruk, předložených zhotovitelem podle dále uvedených ustanovení této smlouvy, jak rovněž instituty, které za dále uvedených podmínek bankovní záruku nahrazují (tj. směnky vystavené zhotovitelem či částky složené zhotovitelem na bankovní účet objednatele podle čl. XVI. odst. 6 této smlouvy, může objednatel využít – při nedodržení dále uvedených smluvních závazků zhotovitele – k úhradě jakýchkoliv svých splatných finančních nároků vůči zhotoviteli sjednaných v této smlouvě nebo vyplývajících z této smlouvy (např. sjednaných smluvních pokut, nároků na náhradu škody, nákladů na odstranění vad díla, apod.). Ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady nebo výše smluvních pokut však jinak nejsou ustanoveními článku XVI. této smlouvy o bankovní záruce nijak dotčeny.

3. Zhotovitel ke dni uzavření smlouvy o dílo předá objednateli bankovní záruku ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, která bude sloužit k zajištění závazku za řádné provádění díla (dále jen „bankovní záruka za řádné provedení díla“). Tato bankovní záruka bude platná po dobu realizace předmětu díla a bude vrácena zpět ke dni předání díla objednateli bez vad a nedodělků na základě písemné výzvy zhotovitele. Objednatel uplatní nároky z bankovní záruky v případě, že dodavatel z objektivně předvídatelných okolností nedodrží termín plnění stanovený v čl. IV této smlouvy nebo provede neodsouhlasenou změnu vyplývající z podmínek smlouvy (např. na stavbě budou bez souhlasu objednatele jiní poddodavatelé než ti, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy). Části smlouvy týkající se odpovědnosti za vady nebo výše smluvních pokut nejsou tímto ustanovením dotčeny.

Bankovní záruka může být uplatněna rovněž tehdy, pokud zhotovitel nebude plnit podmínky této smlouvy i po prokazatelném třetím písemném upozornění objednatele.

Při podpisu smlouvy musí být bankovní záruka platná alespoň 10 kalendářních dní po termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

4. K uplatnění bankovní záruky za řádné provedení díla postačí písemná výzva objednatele adresovaná bance a obsahující čestné prohlášení objednatele, že některá z podmínek pro uplatnění bankovní záruky podle předchozího odstavce je splněna.
5. V případě, že dílo nebude dokončeno v průběhu trvání bankovní záruky za řádné provádění díla, je zhotovitel povinen objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti bankovní záruky předložit bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 2 měsíce ode dne skončení platnosti bankovní záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka za řádné provedení díla zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla.
6. Nejpozději ke dni předání díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, která bude sloužit k zajištění závazků zhotovitele odstranit během záruční doby reklamované vady díla za podmínek stanovených v čl. XIII. smlouvy o dílo (dále jen „bankovní záruka za záruční dobu“). Bankovní záruka za záruční dobu bude u objednatele uložena po dobu záruční doby stanovené v článku XIII. odst. 3, 4 a smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit své nároky z bankovní záruky za záruční dobu v případě, že nastane některá z dále uvedených skutečností:
- zhotovitel bude v prodlení delším než 1 den se započítáním odstraňování reklamované vady díla, která nebrání jeho řádnému užívání, nebo bude v prodlení delším než 12 hodin se započítáním odstraňování havárie;
 - zhotovitel bude v prodlení delším než 7 dnů s odstraněním reklamované vady díla, která nebrání jeho řádnému užívání nebo v prodlení delším než 24 hodin s odstraněním reklamované vady díla v případě havárie.
7. Bankovní záruka bude u objednatele uložena po dobu celé délky záruční doby – 60 měsíců a bude vrácena zpět po uplynutí záruční doby na základě písemné výzvy zhotovitele, v termínu do 15 dnů po uplynutí záruční doby.
- K uplatnění bankovní záruky za záruční dobu postačí písemná výzva objednatele adresovaná bance a obsahující čestné prohlášení objednatele, že některá z podmínek pro uplatnění bankovní záruky podle předchozího odstavce je splněna.
8. Zhotovitel může bankovní záruku za záruční dobu ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH nahradit jeho vlastní směnkou, vystavenou na stejnou částku a splatnou „na viděnou“. Směnka bude u objednatele uložena po dobu celé délky záruční doby – 60 měsíců a bude vrácena zpět po uplynutí záruční doby na základě písemné výzvy zhotovitele. Možnost uplatnění nároku objednatele ze směnky je stejná jako u bankovní záruky.
9. Pokud objednatel podle výše uvedených odstavců využije zcela nebo z části vystavenou bankovní záruku nebo instituty ji nahrazující k úhradě svých pohledávek za zhotovitelem vzniklých podle této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednateli bankovní záruku novou, která v plném rozsahu a za stejných podmínek nahradí původní bankovní záruku.

Článek XVII. – Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
 - e) jiného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 15 dnů.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) V případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen, proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce. Odstoupení podle této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky.
5. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, protože by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned opustit staveniště a předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. V takovém případě bude o takovém předání a převzetí pořízen zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná další práva a povinnosti v případě takového zániku závazku.
7. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

Článek XVIII. – Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho podzhotovitelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho podzhotovitelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho podzhotovitelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich

zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho podzhotovitelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho podzhotovitelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek XIX. – Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Ustanovení podle předchozí věty se vztahuje i na změny v osobách oprávněných jednat ve věcech technických a realizace stavby a osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele uvedených v čl. 1 odst. 2 této smlouvy.

V případě změny osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby musí zhotovitel prokázat, že příslušná osoba splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci k souvisejícímu zadávacímu řízení.

2. Technický dozor u téže stavby v případě zakázky na stavební práce nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.
3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaná elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo, včetně všech příloh a dodatků na profilu zadavatele, pokud ze zákona o zadávání veřejných zakázek tato povinnost plyne.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy a projektu „Stavební úpravy pošty v Odrách“, včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.
9. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 a v ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku

10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Odry na své 69. schůzi, konané dne 22.07.2021, a to usnesením č. RM/04/69/2021.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby

V Odrách dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Helis
starosta

Ve Frýdku-Místku, dne

**Roman
Michlíček**

Digitálně podepsal Roman Michlíček
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-12654078,
o=Roman Michlíček, ou=1, cn=Roman
Michlíček, sn=Michlíček,
givenName=Roman,
serialNumber=P274901
Datum: 2021.08.16 10:36:38 +02'00'

.....
za zhotovitele
Roman Michlíček
předseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb



Digitálně podepsal:
Ing. Libor Helis
16.8.2021 10:01:58

Stavba: 002 Pošta v Odrách
Objekt: 1 Stavební úpravy pošty v Odrách
Rozpočet: 4 Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s.
8.pěšího pluku 2173
738 01 Frydek-Místek IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 775 112,43
PSV			3 466 628,32
MON			599 525,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			150 000,00
Celkem			8 991 265,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 991 265,75 CZK
Základní DPH	21 %	1 888 165,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 879 431,56 CZK

v _____ dne _____
Roman Michlíček
Digitálně podepsal Roman Michlíček
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-12654078,
o=Roman Michlíček, ou=1, cn=Roman
Michlíček, sn=Michlíček,
givenName=Roman,
serialNumber=P274901
Datum: 2021.08.16 10:37:22 +02'00'
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			229 504,39	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			84 547,61	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			944 336,20	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			222 671,70	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			433 320,71	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			117 166,44	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			799 809,46	9
64	Výplně otvorů	HSV			1 105 927,00	12
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			83 962,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			38 895,26	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			419 447,45	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			99 204,98	1
711	Izolace proti vodě	PSV			159 325,74	2
713	Izolace tepelné	PSV			102 823,74	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			409 868,15	5
728	Vzduchotechnika	PSV			414 117,53	5
730	Ústřední vytápění	PSV			595 704,92	7
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 684,26	0

764	Konstrukce klempířské	PSV			23 614,77	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			505 923,59	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			468 256,88	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			335 054,09	4
776	Podlahy povlakové	PSV			74 715,62	1
781	Obklady keramické	PSV			132 169,53	1
783	Nátěry	PSV			22 000,00	0
784	Malby	PSV			141 769,50	2
799	Ostatní	PSV			79 600,00	1
M21	Elektromontáže	MON			599 525,00	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			196 318,73	2
ON	Ostatní náklady	ON			60 000,00	1
VN	Vedlejší náklady	ON			90 000,00	1
Cena celkem					8 991 265,75	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1 Zemní práce 229 504,39									
1	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nulovým přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	135,90000	170,00	23 103,00	800-1	RTS 21/1	
2	139601103R00	0,6*295,5-0,6*1*(20,5+8,5+19,8+6,2)+0,4*1,3+0,6*2,2+0,4*1,3*5+0,6*1,3*2+1*4*2) Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	135,90000	8,32830	1 678,00	13 974,89	800-1	RTS 21/1
3	139711101R00	plošina : 3,1*1,65*1,52+0,45*0,3*(1,3*2+1,5) Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek šatny : 7,5*5,2*0,4 kanalizace pod rampou : 0,9*2,38*1,5 zasílení základu : 0,87*0,6*(0,3+0,4+4,4+5,6)	m3	8,32830	24,39840	2 225,00	54 286,44	800-1	RTS 21/1
4	162201102R00	Vodotorné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 135,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,39840	m3	160,29840	45,10	7 229,46	800-1	RTS 21/1	
5	162301102R00	Vodotorné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 144,22830 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,39840	m3	168,62670	64,72	10 913,38	800-1	RTS 21/1	
6	162701109R00	Vodotorné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 2884,566 312	m3	3 196,56600	12,82	40 979,88	800-1	RTS 21/1	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýnách, šachtách, včetně případných vzpěr, plošina : 2,2*(1*2+1,5+0,3*2+1,3*2+2,1) zasílení základu : 1,2*(0,3+0,4+4,4+5,6) 0,3*(2*(0,6+0,6+2,2)+1,3+(0,4+2,6)) 19,36000 12,84000 3,33000						
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstavení	m2	35,53000	127,00	4 512,31	801-1	RTS 21/1
		světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýnách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 35,53000						
15	274361821R00	Vyztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,24300	38 560,00	9 370,08	801-1	RTS 21/1
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,07500*0,04 0,24300						
Díl: 3		Světlé a kompletní konstrukce				944 336,20		
16	310271625R00	Zazdívká otvorů z porobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 250 mm	m3	2,95600	274,50	811,42	801-4	RTS 21/1
		ve zdívu nadzákladovým, včetně pomocného pracovního řešení šatny : 0,25*(1,55*2,53*2-1,18*0,8+1,65*1+3,275*1) 2,95600						
17	311271176R00	Zdívno nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K	m2	39,97150	6 975,00	278 801,21	801-1	RTS 21/1
		1np : 4,95*4,15-1*2,4+0,35*(1+0,8)+0,55*0,9+1,03*1,8+0,4*2,5 šatny : 5,5*3,9-1,2*1,5*2 17,85000						
18	311271177R00	Zdívno nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K	m2	49,99800	1 904,00	95 196,19	801-1	RTS 21/1
		1np : 4,08*(0,4+4,4+2,4+5,5)-0,9*2,02 49,99800						
19	311271663R00	Zdívno nosné z kvádrů vápenopískových tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 10,21 MPa	m2	37,57200	2 300,00	86 415,60	801-1	RTS 21/1
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 4,08*(4,4+2,15+3,55)-0,9*2,02*2 37,57200						
20	317121047RT2	Překlady porobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	1 832,00	1 832,00	801-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1np : 1								
21	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	20,00000	1 035,58	20 711,52	801-1	RTS 21/I
1np : 14								
šatny : 6								
22	317145337R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	2 755,00	2 755,00	801-1	RTS 21/I
23	317121043RT4	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	1,00000	604,44	604,44	801-1	RTS 21/I
1np : 1								
24	317121044RT2	Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	2,00000	2 268,84	4 537,68	801-1	RTS 21/I
šatny : 2								
25	317238121R00	Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překlád šířky 145 mm	m	11,50000	1 668,00	19 182,00	801-1	RTS 21/I
1np : 0,9+1,2*2+1,9*2								
šatny : 1,1*2*2								
26	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm	t	0,03002	151,00	4,53	801-1	RTS 21/I
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L								
3*1,2*0,00834								
27	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm	t	0,11544	35 910,00	4 145,45	801-1	RTS 21/I
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L								
1np : 2*1,9*0,0111								
šatny : 1,1*3*2*0,0111								
28	317941123RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 140 mm	t	0,07200	35 910,00	2 585,52	801-1	RTS 21/I
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L								
1np : (0,9+1,4+2,2)*0,016								
29	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	3,00000	200,00	600,00	801-1	RTS 21/I
Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.								
30	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	25,06400	735,00	18 422,04	801-1	RTS 21/I
1np : 4,08*(0,4*2+0,45+0,25*2+0,4*2+1,8+1,7)-0,8*2								
23,08400								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	34225028RT1	šatny : 0,9*2,2 Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových porobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 1np : 4,08*(5,23+5,35+8,8+5,05+9,19+3,25+0,18+2,75+3,6*4+4,595+1,875+1,825+0,5+2,1+0,65+0,4+2,15+1,25+2,9) -(1,8*2,15+0,9*2*2+0,8*2*3+1*2*2+1,1*2) šatny : 4,07*(0,1+0,4+2,05+5,35*2+2*2+0,1+0,35+5,6+0,1+1,5) -(0,9*2,02*6)	m2	1,98000 381,20860	998,00	360 446,18	801-1	RTS 21/1
32	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvení na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 1np : 4,08*23 šatny : 4,07*14	m	150,82000	46,70	7 043,29	801-1	RTS 21/1
33	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 1,2*(0,3+0,15*2) 1,9*(0,25+0,15*2) 1np : (0,9+1,4+2,2)*(0,15+0,1*2) šatny : 1,1*2*(0,15*2+0,25)	m2	4,55000	127,50	580,13	801-1	RTS 21/1
34	380941123RT3	Dodatečná nealkální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 2 pruhy, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbravení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo šmelu, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1*16	m	16,00000	807,00	12 912,00	801-4	RTS 21/1
35	28349012R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá u svíselného potrubí : 3	kus	3,00000	2 250,00	6 750,00	SPCM	RTS 21/1
				16,00000				
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šáten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4 Vodotrvné konstrukce						222 671,70		
36	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvoulůrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1np : 46,11+43,3-7,6*2-1,7*2,4+17,91+13,96+46,86+39,49+35,4+8,33+20,48+9,7+14,56+15,13 šatny : 4,35+18,26+3	m2	317,56000	635,00	201 650,60	801-1	RTS 21/ I

291,95000

25,61000

37	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvoulůrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1np : 2,31+4,33+3,76+3,66+1,75 šatny : 5,89+3,65+2,98	m2	28,33000	670,00	18 981,10	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

15,81000

12,52000

38	416093111R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	3,40000	600,00	2 040,00	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

bez dodávky izolace

šatny : 3,4

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						433 320,71		
39	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrsiva šluková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách 1np : 674,9472 šatny : 1,55*2,53*2-1,18*0,8+1,65*1+3,275*1 0,15*(1,2*2+1,5*2) 3,7*(3,05+1,95+0,4+0,25+2,05+2,15*2+2,05*2+3,4+5,35*2*2+2*2+1,5*2+2*2+4,4+7,5)+2*(0,9*2+0,1) -(0,9*2,02*2*6)	m2	907,55520	125,00	113 444,40	801-1	RTS 21/ I

674,94720

11,82400

1,26000

241,34000

-21,81600

40	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	1 255,54320	20,00	25 110,86	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce - stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : 751,8072		751,80720				
		šatny : 503,736		503,73600				
41	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	15,00000	56,90	853,50	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šifky rýhy, venkovní přívod elektr. : 15						
		15,00000						
42	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	250,00000	107,50	26 875,00	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv šifky rýhy, 1np : 200						
		200,00000						
		šatny : 50						
		50,00000						
43	612425931R00	Omítka vápenatá vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	1,68000	667,00	1 120,56	801-4	RTS 21/ I
		šatny : 0,15*(0,8*2+2,4*2*2)						
		1,68000						
44	612475111R00	Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 5 mm v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství	m2	309,88190	205,50	63 680,73	801-1	RTS 21/ I
		1np : 4*(0,45*3*8+0,45*4*8+0,9+5,8+3,85+2,5+0,8+13+7,7+5,4+17,8)- (1,4*2,18+1,5*1,8+0,75*0,9+1,15*0,9+1,5*2,4+1*2,4+0,8*2,4+1,75*2,4+2,4*2,4+0,4*2,4+2,4*2,4)						
		297,98800						
		0,83*(5,75+4,28+4,3)						
		11,89390						
45	612481211R00	Vyzružení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrčového tmelu	m2	1 003,67520	180,00	180 661,54	801-1	RTS 21/ I
		1np : (4,08*(0,4+4,4+2,4+5,5)-0,9*2,02)*2 (4,08*(0,4*2+0,45+0,25*2+0,4*2+1,8+1,7)-0,8*2)*2 (4,08*(5,23+5,6+5,35+3,35+8,8+5,05+9,19+3,25+0,18+2,75+3,6*4+4,595+1,875+1,825+0,5+2,1+0,65+0,4+2,15+1,25+2,9))*2 -(1,8*2,15+0,9*2*8+0,8*2*3+1*2*2+1,1*2)*2 šatny : 1,55*2,53*2-1,18*0,8+1,65*1+3,275*1						
		99,99600						
		46,16800						
		664,18320						
		-58,54000						
		11,82400						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šáten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*(1,2*2+1,5*2*2)		1,26000				
		4*(3,05+1,95+0,4+0,25+2,05+2,15*2+2,05*2+3,4+5,35*2+2*2*2+1,5*2+2*2+1,55*2+2*2+4,4+7,5)+2*(0,9*2+0,1)		260,60000				
		-(0,9*2,02*2*6)		-21,81600				
46	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výtuzné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	270,74500	51,30	13 889,22	801-1	RTS 21/ I
		1np :		235,14500				
		4,08*37+3,68+4,3+(1,62+1,45)*3+4,28+0,97+5,75+2,4+2,4*9+1+1,75+1,75+1+0,8+1,5+1,15+0,75+1,5+1,4+0,435+0,9*4+1,8*2+2,18*2+2,5*2						
		šatny : 2*2+4*3+0,8*2+2,4*2*2+1,2*2+1,5*2*2		35,60000				
47	61001	Provedení detailu hydroizolace/stávající hydroizolace - celý objekt	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		šatny : 1		1,00000				
48	28350202R	profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm	m	282,50225	9,50	2 684,90	SPCM	RTS 21/ I
		1np : 246,90225		246,90225				
		šatny :						
		35,6		35,60000				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						117 166,44		
49	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo sftáč. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	11,77000	222,50	2 618,83	800-2	RTS 21/ I
50	602011102R00	Omitka stěn z hotových směsí posilík, báze, cementová , , po jednotlivých vrstvách	m2	11,82400	70,30	831,23	801-1	RTS 21/ I
		šatny : (1,55*2,53*2-1,18*0,8+1,65*1+3,275*1)		11,82400				
51	602011112RT5	Omitka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	11,82400	381,50	4 510,86	801-1	RTS 21/ I
52	602011176R00	Omitka stěn z hotových směsí vrstva břizolitová, vápenocementová , tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	40,52775	440,00	17 832,21	801-1	RTS 21/ I
		šatny : (1,55*2,53*2-1,18*0,8+1,65*1+3,275*1+7)		18,82400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,025*5,75-(1,2*1,5*2) 0,2*(1,2*2*2+1,5*2*2)		19,54375				
53	602015183RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatěraň, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednolitých vrstvách šatny : 0,25*(1,2*2+1,5*2*2)	m2	2,10000	323,00	678,30	801-1	RTS 21/1
54	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednolitých vrstvách šatny : 0,25*(1,2*2+1,5*2*2)	m2	2,10000	37,10	77,91	801-1	RTS 21/1
55	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednolitých vrstvách	m2	11,82400	71,60	846,60	801-1	RTS 21/1
56	622319130RT5	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmeleu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. vyrovnaní vybouleného zdíva : 4,925*5,25-1,5*2,4+0,2*(1,5+2,4*2)	m2	23,51625	1115,00	26 220,62	801-1	RTS 21/1
57	622319130RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmeleu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. šatny : 4,025*5,75-(1,2*1,5*2)	m2	19,54375	691,00	13 504,73	801-1	RTS 21/1
58	622319152RV1	Zateplení osění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmeleu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapníkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. šatny : 0,2*(1,2*2*2+1,5*2*2)	m2	2,16000	1 607,00	3 471,12	801-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy poštý v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	622476316RT1	Omítka vnějších stěn brizolitová, složitost fasády 1-2, skladba: cementový postřík, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, , minerální brizolitová škrábaná vrstva 10 mm doplnění fasády : 0,33*(0,8+1)+1,03*1,8+0,4*2,5+0,55*0,9 venkovní přívod elektr. : 15*0,2	m2	6,94300	975,00	6 769,43	801-1	RTS 21/ I
60	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrkového tmelu šatny : (1,55*2,53*2-1,18*0,8+1,65*1+3,275*1)	m2	11,82400	260,00	3 074,24	801-1	RTS 21/ I
61	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 nakládací rampa : (8,8+4,4-1,5-1)*1,1	m2	11,77000	58,20	685,01	801-1	RTS 21/ I
62	62231983a	Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 50 mm, s omítkou weberpas silikát, zrno 2 mm šatny : 0,9*5,75	m2	5,17500	1 561,00	8 078,18		Vlastní
63	62447265a	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 50% povrchu, včetně dodávky Sanifix 251 a Sanifix 260 (MFC)	m2	11,77000	1 200,00	14 124,00		Vlastní
64	612430020RA0	Sanační omítky tloušťky 25 mm, jednovrstvá, zasolení střední očišťení podkladu ocelovými kartáči, provedení sanační omítky dle předpisu výrobce, dodávka hmot, pomocné lešení. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	11,77000	1 176,14	13 843,17	AP-HSV	RTS 21/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						799 809,46		
65	464451111R00	Prolití vrstvy z lom.kamene cementovou maltou malta MC 5 pod celou poštou : (32*10+5*6,5)*0,2	m3	70,50000	500,00	35 250,00	832-1	RTS 21/ I
66	564851111RT4	Podklad ze šířkodorit s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm (295,5-(1*(20,5+8,5+19,8+6,2)+0,4*1,3+0,6*2,2+0,4*1,3*5+0,6*1,3*2+1*4*2))*2	m2	453,00000	178,50	80 860,50	822-1	RTS 21/ I
67	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 295,5-(1*(20,5+8,5+19,8+6,2)+0,4*1,3+0,6*2,2+0,4*1,3*5+0,6*1,3*2+1*4*2)	m2	226,50000	458,50	103 850,25	822-1	RTS 21/ I
68	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) Hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	22,27883	370,00	8 243,17	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : 0,071*(46,11+46,86+35,4+8,33+20,48+2,31+3,76+15,07+15,13) 0,079*(43,39+17,91+13,96+9,7+14,56) 0,07*(4,33+3,66+1,75)		13,73495 7,86208 0,68180				
69	631313711FM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 0,079*(4,35+18,26) 0,07*(5,89+3,65+3+2,98)	m3	2,87259	3 670,00	10 542,41	801-1	RTS 21/1
70	631315711F00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní vstva : (295,5- 1*(20,5+8,5+19,8+6,2)+0,4*1,3+0,6*2,2+0,4*1,3*5+0,6*1,3*2+1*4*2))*0,15*1,03 doplnění podlahy rampy : 0,15*(1,8*0,5*2+2,1*0,5)+0,15*1,5*1 kanalizace na plošině : 0,9*2,38*0,15 šatny : 7,5*5,2*0,15	m3	41,81805	3 560,00	148 872,26	801-1	RTS 21/1
71	631319151F00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 22,27883	m3	22,27883	1 269,00	28 271,84	801-1	RTS 21/1
72	631319171F00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny lať před vložním výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 1np : 22,27883 šatny : 2,87259	m3	25,15142	385,50	9 695,87	801-1	RTS 21/1
73	631319175F00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny lať před vložním výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 1np : 35,64675 šatny : 5,85 kanalizace na plošině : 0,9*2,38*0,15	m3	41,81805	96,30	4 027,08	801-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy INP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
74	631319181R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm přes 15° do 35° od vodorovné roviny šatny :	m3	0,32000	143,00	45,76	801-1	RTS 21/1
75	631351101R00	sprchy - koupelny : 0,08*(1,8*1+1,1*2) Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení vyrovnáčka podkladu pod nové stěny : šatny : 5,5*0,1	m2	0,55000	316,00	173,80	801-1	RTS 21/1
76	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 0,55000	m2	0,55000	101,50	55,83	801-1	RTS 21/1
77	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků 1np : (46,11+46,86+35,4+8,33+20,48+2,31+3,76+15,07+15,13)*0,00303*1,1 (43,39+17,91+13,96+9,7+14,56)*0,00303*1,1 (4,33+3,66+1,75)*0,00303*1,1 šatny : (4,35+18,26+5,89+3,65+3+2,98)*0,00302*1,15	t	1,14136	30 850,00	35 210,96	801-1	RTS 21/1
78	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků podkladní vstva : (295,5- (1*(20,5+8,5+19,8+6,2)+0,4*1,3+0,6*2,2+0,4*1,3*5+0,6*1,3*2+1*4*2))*2*1,15*0,0079 doplnění podlahy rampy : (1,8*0,5*2+2,1*0,5+1*1,5)*2*1,15*0,0079 kanalizace na plošině : 0,9*2,38*2*1,15*0,0079 šatny : 7,5*5,2*0,0079	t	4,84966	30 840,00	149 563,51	801-1	RTS 21/1
79	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, šatny : 7,5*5,2*0,3	m3	11,70000	716,00	8 377,20	801-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	632411104R00	Polěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	56,13000	239,50		13 443,14 801-1	RTS 21/1

s rozprostřením a uhlazením
1np : 17,91+13,96+9,7+14,56
56,13000

81	632411904R00	Polěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	56,13000	77,20		4 333,24 801-1	RTS 21/1
----	--------------	--	----	----------	-------	--	----------------	----------

s rozprostřením a uhlazením

82	632441491R00	Polěr ližy anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	23,67000	41,50		982,31 801-1	RTS 21/1
----	--------------	--	----	----------	-------	--	--------------	----------

dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, liží hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

83	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	56,26200	354,50		19 944,88 801-1	RTS 21/1
----	--------------	---	----	----------	--------	--	-----------------	----------

na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

vyrovnávka podkladu pod nové stěny :

(5,23+3,4+3,25+5,05+5,5+2,76+6,43+3,55+2,75+14,94+4,65+2+5,35*2+2+1,5+5,35+4,595+1,875+1,825+0,5+2,9+3,6*4+2,1+2,15+1,25+1,7+1,8)*0,4
46,46200

(5,35*2+3,3)*0,7

9,80000

84	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	325,05000	41,00		13 327,05 800-713	RTS 21/1
----	--------------	--	----	-----------	-------	--	-------------------	----------

1NP : 295,5*1,1

325,05000

85	63001	Provedení drážky pro koupelnové žlaby	kus	3,00000	459,00		1 377,00	Vlastní
----	-------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--	----------	---------

86	6311	Přislavení a pronájem čerpadla na beton	hod	20,00000	2 500,00		50 000,00	Vlastní
----	------	---	-----	----------	----------	--	-----------	---------

87	6312	Kotvení podkladního betonu do stávající žb konstrukce, výztuž R10 do cementové malty	m	427,60000	150,00		64 140,00	Vlastní
----	------	--	---	-----------	--------	--	-----------	---------

podkladní vsíva : 0,4*883+0,8*69+0,3*24

kanalizace na plošině : 0,4*30

415,60000

88	912 R00	Hzs - Žedník tř.7	h	5,00000	459,00		2 295,00	Prav.M
----	---------	-------------------	---	---------	--------	--	----------	--------

šatny :

Provedení detailů žlabu ve sprchách : 5

5,00000

89	583417033R	kamenitvo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	18,72000	370,00		6 926,40	SPCM
----	------------	--	---	----------	--------	--	----------	------

RTS 21/1

Díl: 64	Výplně otvorů						1 105 927,00	
---------	---------------	--	--	--	--	--	--------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy INP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	64294211RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 969,00	1 969,00	801-1	RTS 21/1
1np : 1				1,00000				
91	64294211RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 335,00	4 670,00	801-1	RTS 21/1
1np : 2				2,00000				
92	64294211RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 16 cm	kus	14,00000	2 350,00	32 900,00	801-1	RTS 21/1
1np : 9				9,00000				
šatny : 5				5,00000				
93	64294211RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm	kus	3,00000	2 365,00	7 095,00	801-1	RTS 21/1
1np : 3				3,00000				
94	64294211RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 110 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	2 435,00	2 435,00	801-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce - stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1np : 1								
95	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm	m	30,40000	407,50	12 388,00	801-1	RTS 21/1

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

96	642942111a	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m ² , včetně dodávky zárubně bezp. EI30 80 x 197 x 15 cm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
97	64294221a	Osazení zárubně do sádrokarton. přičky tl. 150 mm, včetně dodávky zárubně třída bezp.FC3 800/150	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
98	7622	Okno, dveře výkladce hliníkové dle PD	m ²	86,62250	12 000,00	1 039 470,00		Vlastní

0,75*0,9+1,15*0,9+3*1,2*1,5+0,75*2,4+0,8*2,4+1,5*2,4+1,75*1+1,75*1+1*2,4+1,75*2,4+2,4*2,4*2+0,4*2,4+4,3*3,15+0,45*3,15+0,28*3,15+0,97*3,15+5,75*3,15

Díl: 94								
Lešení a stavební výtahy								
99	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlaží do 1,2 m	m ²	150,00000	108,50	16 275,00	800-3	RTS 21/1
100	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlaží přes 1,9 do 2,5 m	m ²	375,00000	180,50	67 687,50	800-3	RTS 21/1

Díl: 95								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách								
101	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předem před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m ²	328,23000	118,50	38 895,26	801-1	RTS 21/1

1np :
(84,73+33,23+6,43+6,57+8,12+11,05+9,57+9,73+4,45+39,13+3+1,4+4,12+11,35+1,25+1,3+3,09+2,56+1,24+7,59+16,52+8,47+15,2)
5,89+4,35+18,26+3,65+3+2,98

Díl: 96								
Bourání konstrukcí								
102	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m ³	93,42570	561,40	52 449,19	801-3	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošt v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		1np : 4*(0,15*(3,83+2,9+1,69+3,17+2,8+1+2,9+5,5+5,2+4,3+5,5+5,2*2+3,29+6+2,7+2+4,95))		40,87800				
		- (0,15*(0,6*2*6+0,8*2*2+0,9*2*6))		-3,18000				
		4*0,1*(2,8+1,24+1,42+1,05+1,01+1,49+0,3*2+0,4*2*4+0,9+0,45*2+0,4+1,56*2+0,9+1,2*2+2,4+1,95+0,45+0,4+0,2)		10,73200				
		- (0,6*2*7)*0,1		-0,84000				
		4*0,05*(2+1,3)-(0,6*2*0,05)		0,60000				
		0,25*0,975*1,8+0,25*2,5*3,75+0,25*1,35*2,4+0,25*2,4*1*2		4,79250				
		4*0,34*(0,9+3+3,01+3,4)+4*0,44*3,01-1*2*0,44+0,25*4*(4,2+0,4+1,7+2,3)-0,25*1*2*2		26,58320				
		šatny : 4*0,3*(7,5-0,35+4,4)		13,86000				
103	962032551R00	Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tváří,	m3	4,65000	364,70	1 695,86	801-3	RTS 21/I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		0,25*5,5*3,9		5,36250				
		-0,25*3,8*0,75		-0,71250				
104	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,27875	3 083,50	7 026,53	801-3	RTS 21/I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1np : 0,22*4*6,9-0,9*1,5*2-1*2		1,37200				
		plošina : 3,1*0,25*1,17		0,90675				
105	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tváří, tloušťky do 100 mm	m2	11,28000	111,30	1 255,46	801-3	RTS 21/I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1np : 0,4*2,5+2,57*4		11,28000				
106	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	25,87233	2 611,00	67 552,65	801-3	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1np :								
				14,53920				
(84,73+33,23+6,43+6,57+8,12+11,05+9,57+9,73+4,45+39,13+3+1,4+4,12+11,35+1,25+1,3+3,09+2,56+1,24)*0,06				1,82259				
0,077*(8,47+15,2)				0,14994				
kanalizace : 0,9*2,38*0,07				0,39060				
plošina : 3,1*1,8*0,07				8,97000				
šatny : 7,5*5,2*(0,08+0,15)								
107	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,00000	2 520,00	2 520,00	801-3	RTS 21/1
odhad m2 bouraného betonu, v přední části, při provedení sondy : 10*0,1				1,00000				
108	965042241RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,17739	1 694,00	8 770,50	801-3	RTS 21/1
0,249*7,59+16,52*0,199				5,17739				
109	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	44,67330	1 148,70	51 316,22	801-3	RTS 21/1
1np - podkladní beton :				43,51500				
(84,73+33,23+6,43+6,57+8,12+11,05+9,57+9,73+4,45+39,13+3+1,4+4,12+11,35+1,25+1,3+3,09+2,56+1,24+7,59+16,52+8,47+15,2)*0,15				0,83700				
plošina : 3,1*1,8*0,15				0,32130				
kanalizace na plošině : 0,9*2,38*0,15								
110	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyzluzovaných svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	25,72239	1 141,00	29 349,25	801-3	RTS 21/1
šatny : 8,97				8,97000				
1np : 16,75239				16,75239				
111	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyzluzovaných svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	49,52939	952,00	47 151,98	801-3	RTS 21/1
112	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	23,36000	45,57	1 064,52	801-3	RTS 21/1
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
1np : 3+1,4+0,99+3,01+1,4+4,12+1,25+1,3+3,09+2,56+1,24				23,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šáten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	965081728R00	Bourání podlah z dlaždic kameninových, tloušťky do 25 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 84,73+11,35	m2	96,08000	63,07	6 059,77	801-3	RTS 21/I
114	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 33,23+6,43+6,57+8,12+11,05+9,57+9,73+4,45+39,19+7,59+16,52	m2	152,39000	98,70	15 040,89	801-3	RTS 21/I
115	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1np : 27 šatny : 6	kus	33,00000	11,83	390,39	801-3	RTS 21/I
116	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1np : 2	kus	2,00000	21,28	42,56	801-3	RTS 21/I
117	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1np : 1,15*0,9*2+1,5*1,8	m2	4,77000	176,05	839,76	801-3	RTS 21/I
118	968072247R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2 1np : 2,4*(2,4+2,4+1,75+1,75)+2,4*2,4	m2	25,68000	81,55	2 094,20	801-3	RTS 21/I
119	968072456R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1np : 3,68*3,9 šatny : 1,55*2,53*2	m2	22,19500	205,10	4 552,19	801-3	RTS 21/I
				14,35200				
				7,84300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce - stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíracích, plochy přes 4 m2 1np : (4,3+4,28+9,7+5,85)*(1,62+1,45)	m2	74,07910	97,30	7 207,90	801-3	RTS 21/1
121	971035541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,25*(0,8*1,4+0,22*0,8)	m3	0,32400	1 788,50	579,47	801-3	RTS 21/1
122	971042121R00	Vyvrtání otvorů v betonových příchách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pro propojení nové podkladní desky se stávajícím základem : podkladní vstava : 883+69+24 kanalizace na plošně : 30	kus	1 006,00000	43,82	44 082,92	801-3	RTS 21/1
123	971042341R00	Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), průraz pro kanalizaci, rampa : 2	kus	2,00000	393,40	786,80	801-3	RTS 21/1
124	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1np překlady : 2*1,2+2*1,9	m	6,20000	51,87	321,59	801-3	RTS 21/1
125	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1np : 300 šatny : 50	m	350,00000	59,43	20 800,50	801-3	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
126 97504311R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m (4,5+4,4+3,5*2+3,2)*2	m	38,20000	311,15	11 885,93	801-3	RTS 21/ I
127 975048111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků příplatek k ceně za dřevění za každý další 1 m výšky podchycení přes 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m	m	38,20000	21,14	807,55	801-3	RTS 21/ I
128 978013191R00	Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 38,20000 Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 1np : 4*(0,45*3*8+0,45*4*8+0,9+5,8+3,85+2,5+0,8+13+7,7+5,4+17,8)- (1,4*2,18+0,4*2,5+1,5*1,8+1,15*0,9*2+0,8*0,355+1*0,355+1,75*1+1,75*2,4+2,4*2,4+2,4*2,4) 0,83*(5,75+4,28+4,3) šatny : 3,9*(7,5+0,35) -1,55*2,53*2-1*(1,55*2+3,375)	m2	332,09990	61,46	20 410,86	801-3	RTS 21/ I
129 978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně očištění podkladní omítky až na zdivo, 102 : 1,8*(5,339*2+6,4*2+2,3*2+1,8*2)-(2,4*2,4*2+0,9*2*2) 103 : 1,8*(2,57*2)-0,9*2 104 : 1,8*(2,62*2+2,57)-0,9*2 105 : 1,8*(1,52*2+5,34*2)-0,9*2*2-0,75*1 115 : 1,8*(2,29*2+1,56*2)-0,6*2*2 116 : 1,8*(1,56*2+0,9*2)-(0,6*2+1,15*0,9) 117 : 1,8*(0,9*2+1,2*2)-0,9*2 118 : 1,8*(2,29*2+1,56*2)-0,6*2*2 119 : 1,8*(1,56*2+0,9*2)-(0,6*2+1,15*0,9) 121 : 2*(1,85*2+2,4*2)-0,6*2	m2	303,90900 11,89390 30,61500 -14,31800 171,58240	78,05	13 392,01	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	1,6*(1,24*2+1,05*2)-(0,6*2*2)			4,92800				
125	1,6*(1,49*2+2,16*2+1,49*2)-0,6*2*3			12,84800				
126	1,6*(1,8*2+1,42*2)-0,6*2*2			7,90400				
127	1,6*(0,9*2+1,42*2)-0,6*2			6,22400				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				99 204,98			
1301	998011002P00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	1	793,63388	125,00	99 204,98	801-1	RTS 21/1
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou								

Díl: 711	Izolace proti vodě				159 325,74			
131	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiály za studena na ploše vodorovné náterem penetračním, 1 x náter, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	334,50000	144,50	48 335,25	800-711	RTS 21/1
Hl podlaha 1NP : 295,5								
šáluny : 7,5*5,2								
39,00000								

132	7111112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiály za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. náterem penetračním, 1x náter, materiál ve specifikaci	m2	21,74600	40,20	874,19	800-711	RTS 21/1
0,2*(24,1+10,45+31,9+15,28+0,45*4*15)								
21,74600								
133	7111141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	295,50000	30,90	9 130,95	800-711	RTS 21/1
134	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	39,00000	25,50	994,50	800-711	RTS 21/1
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.								
7,5*5,2								
39,00000								

135	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	21,74600	17,40	378,38	800-711	RTS 21/1
136	711140101R00	Odstištění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva	m2	334,68000	17,40	5 823,43	800-711	RTS 21/1
1np :								
(84,73+33,23+6,43+6,57+8,12+11,05+9,57+9,73+4,45+39,13+3+1,4+4,12+11,35+1,25+1,3+3,09								
+2,56+1,24+7,59+16,52+8,47+15,2)								
290,10000								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		plošina : 3,1*1,8 šatny : 7,5*5,2		5,58000 39,00000				
137	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textlie, 300 g/m2	m2	249,15000	112,00	27 904,80	800-711	RTS 21/I
138	711212000R00	(295,5-(1*(20,5+8,5+19,8+6,2))+0,4*1,3+0,6*2,2+0,4*1,3*5+0,6*1,3*2+1*4*2))*1,1 Izolace proti vodě náter podkladní pod hydroizolační stěrky 1np : 4,33+3,66+1,75 šatny : 5,89+2*(0,9*2+1) 3,65+2*(1,1*2+2)	m2	249,15000 33,28000 9,74000 11,49000 12,05000	189,40	6 303,38	800-711	RTS 21/I
139	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě dvouvrstvá 1np : 9,74 šatny : 23,54	m2	33,28000 189,40	6 303,38	800-711	RTS 21/I	
140	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna 1np : 1*2+1,8*2+1*2+2,25*2+1*2+1,7*4+1,05*2+1,4*2+1,25*2 šatny : 3,05*2+2,05*2+0,9*2+0,1+2*3 2*2+2*2+2*2	m	58,40000 28,30000 18,10000 12,00000	68,30	3 988,72	800-711	RTS 21/I
141	711491172RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textlie, materiál ve specifikaci 7,5*5,2	m2	39,00000 39,00000	55,70	2 172,30	800-711	RTS 21/I
142	628522590R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	348,97060	110,79	38 662,03	SPCM	RTS 21/I
143	67352006R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2	m2	42,90000	65,75	2 820,54	SPCM	RTS 21/I
144	711140101R00	Odstavení izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva 7,5*5,2	m2	39,00000 39,00000	17,40	678,60	800-711	RTS 21/I
145	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	3,21000	1 543,70	4 955,29	800-711	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50 m vodorovně měřeno od těžšíše půdorysné plochy skládky do těžšíše půdorysné plochy objektu								
Díl: 713	Izolace tepelné							
146	713102111R00	Odstíraní tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	24,11000	16,10	388,17	800-713	RTS 21/1
1np : 7,59+16,52				24,11000				
147	713103321R00	Odstíraní tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k podkladu, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	23,98500	39,30	942,61	800-713	RTS 21/1
3,9*(5,4+0,45+0,3)				23,98500				
148	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	295,50000	39,30	11 613,15	800-713	RTS 21/1
1NP : 295,5				295,50000				
149	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	39,00000	73,70	2 874,30	800-713	RTS 21/1
7,5*5,2				39,00000				
150	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	60,10000	27,20	1 634,72	800-713	RTS 21/1
3,05*2+2,05*2+0,9*2+0,1+2,05*2+2,15*2+5,35*2+3,4*2+2*2+2*2+1,5*2+2*2+1,55*2+2*2				60,10000				
151	2837625a	Deska EPS 150S 1000x500	m3	32,94000	2 532,00	83 404,08		Vlastní
1NP : 295,5*0,09*1,1				29,25450				
šatny : 7,5*5,2*0,09*1,05				3,68550				
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m				1,95000	1 008,57			
50 m vodorovně						1 966,71	800-713	RTS 21/1
Díl: 720	Zdravotechnická instalace							
153	7201	Zdravotechnika - dle samostatného rozpočtu	sub	1,00000	409 868,15	409 868,15		Vlastní
Díl: 728	Vzduchotechnika							
154	728415811R00	Demonáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	2,00000	160,50	321,00	800-728	RTS 21/1
výchoď : 2				2,00000				
155	728415815R00	Demonáž větrací nebo ventilační mřížky nad průřez 0,2 m2	kus	11,00000	493,00	5 423,00	800-728	RTS 21/1
1np : 4				4,00000				
šatny : 7				7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šáten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
156	7281	Vzduchotechnika - dle samostatného rozpočtu	soub	1,00000	404 069,98	404 069,98		Vlastní
157	728415112a	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,10 m2, vč.průrazu, dodávky mřížky a průchodky	kus	4,00000	336,50	1 346,00		Vlastní
158	72841511a	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,04 m2 vč. dodávky mřížky	kus	4,00000	246,50	986,00		Vlastní
159	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	0,53000	3 719,91	1 971,55	800-728	RTS 21/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění

160	7301	Vytápění objektu - dle samostatného rozpočtu	soub	1,00000	595 704,92	595 704,92		Vlastní
Díl: 762	Konstrukce tesařské							
161	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	14,18000	112,50	1 595,25	800-762	RTS 21/ I

dřevěné podium : 9,73+4,45

162 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m vodorovně

14,18000
5,55000 15,95

89,01 800-762 RTS 21/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské

163	764816133R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	4,00000	416,50	1 666,00	800-764	RTS 21/ I
		včetně rohů						
		0,8*2+1,2*2		4,00000				

23 614,77

164 764898302RT2

Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu tl. 0,5 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž

30,90000 642,00

19 837,80 800-764 RTS 21/ I

včetně rohů

4,3+4,28+0,97+0,1+0,1+5,75+2,4+2,8+1,75+1,75+1+0,8+1,5+1,15+0,75+1,5

165 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm

32,80000 53,30

1 748,24 800-764 RTS 21/ I

4,3+4,28+0,97+0,1+0,1+5,75+2,4+0,4+2,4+1,75+1,75+1+0,8+1,5+1,45+1,45+2,4

166 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m vodorovně

1,56000 232,52

362,73 800-764 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

505 923,59

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce - stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Ceník	Cen. soustava / platnost
167	76666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	18,00000	650,00	11 700,00	800-766	RTS 21/1	

1np : 13
šatny : 5

168	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,00000	673,00	2 692,00	800-766	RTS 21/1	
169	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2,00000	1 099,00	2 198,00	800-766	RTS 21/1	

1np : 1
šatny : 1

170	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	775,00	775,00	800-766	RTS 21/1	
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	----------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

171	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových.	kus	1,00000	1 233,00	1 233,00	800-766	RTS 21/1	
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	----------	--

Bez osazení madla a zámků.

172	766670021R00	Montáž klíky a šiftku	kus	26,00000	381,00	9 906,00	800-766	RTS 21/1	
-----	--------------	-----------------------	-----	----------	--------	----------	---------	----------	--

1np : 19
šatny : 7

173	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 815,00	4 815,00	800-766	RTS 21/1	
174	7661	Vnitřní jednokřídlové dveře plné, vč kování a dveřních mřížek - dle PD	kus	19,00000	4 710,79	89 505,00		Vlastní	

1np : 16
šatny : 3

175	766111	Vnitřní jednokřídlové dveře plné bezpečnostní třídy RC3 , vč. kování, 800x1970mm, s bezpečnostním podávacím okénkem 500x200 mm	kus	1,00000	17 238,00	17 238,00		Vlastní	
176	766112	Vnitřní jednokřídlové dveře plné s požární odolností EI 30/DP3-C, vč. kování, 800x1970mm, bezpečností RC3	soub	1,00000	18 869,00	18 869,00		Vlastní	
177	766113	Vnitřní jednokřídlové dveře plné s požární odolností EW 15 DP3-C, vč. kování, 800x1970mm	kus	2,00000	6 629,00	13 258,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : 1		1,00000				
		šatny : 1		1,00000				
178	766118	Dodávka a montáž vnitřní dvoukřídlové dveře hliníkové, posuvné-automatické, 1800x2100mm, vč. kování	kus	1,00000	175 000,00	175 000,00		Vlastní
179	76613	Vnitřní jednokřídlové dveře plné, vč. kování a dveřních mřížek, EW 15 DP3-C, paníkové kování EN 179, - dle PD	kus	1,00000	6 629,00	6 629,00		Vlastní
180	7662	Vnitřní dvoukřídlové dveře, posuvné, 800x2100mm, vč. kování	kus	1,00000	12 700,00	12 700,00		Vlastní
181	7663	Dveře vstupní, dvoukřídlové, bezpečnost RC3, 1300/1970	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
182	76631	Kuchyňské linky délky 200 cm v m.č. 110, vč. vybavení dle PD	soub	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
183	7668	Dodávka a montáž vstupní dvoukřídlové dveře dřevěné plné, včetně zárubně, bezpečnostní dveře RC3, vč. kování, 1300x1970mm	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
184	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	5 005,18	5 405,59	800-766	RTS 21/1
		50 m vodorovně						

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					468 256,88		
185	767587001R12	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	87,55000	745,00	65 224,75	800-767	RTS 20/1
		z hlavního profilu, přičného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, 101 a 102, 120 : 15,07+1,7*2,4+7,6*9						
186	76713751a	Montáž obložení plechem tvarovaným - šroubov.- sřízkový plech, 1x zak. nátěr, 2x syntetický vrchní	m2	16,73350	350,00	5 856,73		Vlastní
		1np : 0,7*(9,2-1+3,4-1,1+2,155-1,4+3,75+11,2-0,9*2-1+0,5)						
187	7674	Polovaci mříž z oceli, bezpečnostní třídou BT3, 3680x3900mm, vč. kování - m.č. 120	kus	1,00000	114 816,00	114 816,00		Vlastní
188	7675	D+M ocelové mříže, nátěr 1x základ + 2x vrchní syntetický nátěr	m2	47,95000	5 500,00	263 725,00		Vlastní
		1np : 2,7*2,7*2,05*2,7+1,75*1,3+1,3*2,7+1,1*2,7+1,8*2,7+1,45*1,2+1,05*1,2+1,8*2,1						
		šatny : 0,8*2,4*2+1,2*1,5*2						
189	7674	D+M zábradlí na nakládací rampě, dle PD	soub	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
190	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,79000	4 600,22	8 234,40	800-767	RTS 21/1
		50 m vodorovně						

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					335 054,09		
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce - stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
191	77101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	323,88000	48,70	15 772,96	800-771	RTS 21/1

dlažba :

1np : 46,1+43,39+46,86+35,4+8,33+20,48+2,31+4,33+3,76+3,66+1,75+15,13

obklad :

1np :

1,8*(2,1*2+1,1*2+1*2+2,35*2+1,8*2+1*2+1,75*2+2,15*2+1*2+1,7*2+2+1,05*2+1,4*2+1,25*2)

76,86000

šatny : 15,52

15,52000

192	77111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	5,90000	74,30	438,37	800-771	RTS 21/1
		1np : 0,8*4		3,20000				
		šatny : 0,9*3		2,70000				
193	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	174,52000	127,00	22 164,04	800-771	RTS 21/1

1np :

8,91*2+11,44*2+8,8*2+5,35*2+14,94*2+5,35*2+1,5*2+3,4*2+2,61*2+3,25*2+6,43*2+3,25*2+5,23*2+3,25*2

167,42000

šatny : 1,55*2+2*2

7,10000

194	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	247,02000	571,00	141 048,42	800-771	RTS 21/1
		1np : 46,1+43,39+46,86+35,4+8,33+20,48+2,31+4,33+3,76+3,66+1,75+15,13		231,50000				
		šatny : 5,89+3,65+3+2,98		15,52000				
195	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaho-stěna silikonem	m	194,52000	55,20	10 737,50	800-771	RTS 21/1

vč. dodávky a montáže silikonu.

1np : 167,42

167,42000

šatny : 27,1

27,10000

196	55537000211R	lišta přechodová, pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; vřaně; stříbro	kus	3,00000	90,40	271,20		RTS 21/1
197	55537000211R	lišta přechodová, pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; vřaně; stříbro	kus	4,00000	90,40	361,60	SPCM	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
198	597642020R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	277,69560	445,00	123 574,54	SPCM	RTS 21/ I
				260,65410				
				17,04150				
199	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	6,58000	3 143,69	20 685,46	800-771	RTS 21/ I
				50 m vodorovně				

Díl: 776		Podlahy povlakové		74 715,62				
200	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	116,42000	30'00"	3 492,60	800-775	RTS 21/ I

položky neobsahují žádný materiál
1np : 71,2
šatny : 45,22

201	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	88,99000	69,00	6 140,31	800-775	RTS 21/ I
				63,09000				
				25,90000				
202	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	12,78000	69,00	881,82	800-775	RTS 21/ I

včetně soklové lišty.
120 : 5,23*2+3*2-3,68

203	776511820R00	Odstavení povlakových podlah z náslápné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	23,67000	25,00	591,75	800-775	RTS 21/ I
				12,78000				
204	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	101,35000	145,00	14 695,75	800-775	RTS 21/ I
				23,67000				

1np : 17,91+13,96+9,7+14,56
šatny : 4,35*2+18,26*2

205	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních	m2	15,07000	125,00	1 883,75	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

všivných a vpichovaných

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
206	776976101R00	Čistič zóny a rohože rám z profilu L _z z hliníku,	m	12,78000	549,00	7 016,22	800-775	RTS 21/1
		120 : 15,07		15,07000				
207	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	106,41750	299,00	31 818,83	SPCM	RTS 21/1
		šatny : 47,481		47,48100				
		1np : 58,9365		58,93650				
208	69742401.AR	zóna čistič materiál PP; š = 2 000,0 mm; ocelková výška 12,5 mm; výška vlasu 7,0 mm; třída zatížení 22, hnědá, černá	m2	15,82350	500,00	7 911,75	SPCM	RTS 21/1
209	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	0,38000	744,33	282,84	800-775	RTS 21/1
		vodorovně do 50 m						

Díl: 781 Obklady keramické 132 169,53

210	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do imele velikostí přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	123,78000	565,00	69 935,70	800-771	RTS 21/1
		hutných a polo hutných, do imele, kladených rovnooběžně s podlahou,						
		1np :		76,86000				
		1,8*(2,1*2+1,1*2+1*2+2,35*2+1,8*2+1*2+1,75*2+2,15*2+1*2+1,7*2+2+1,05*2+1,4*2+1,25*2)		54,92000				
		šatny : 2*(2,05*2+3,05*2+0,9*2+0,1+2*2+2*2+1,5*2+2*2)+0,15*(2*2+0,8)		54,92000				
		-0,8*2*5		-8,00000				
211	781497121R00	Lišty k obkládání profil rohový eloxovaný hliník, uložení do imele, , výška profilu 6 mm,	m	51,75000	283,00	14 645,25	800-771	RTS 21/1
		1np : 1*2+1,05+1+1,8*22		43,65000				
		šatny : 2*(2+1)+0,8+0,65*2		8,10000				
212	597813602R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiéř; barva světle šedá; mat	m2	129,96900	333,00	43 279,68	SPCM	RTS 21/1
		1np : 80,703		80,70300				
		šatny : 49,266		49,26600				
213	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	3,37000	1 278,61	4 308,90	800-771	RTS 21/1
Díl: 783	Natěry					22 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
214	7831	Očištění a nátěr ocel. zárubní 1xzáklad+2xemail	kus	22,00000	1 000,00	22 000,00		Vlastní
				1np : 17		17,00000		
				šatny : 5		5,00000		

Díl: 784	Malby					141 769,50		
215	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	66,00000	25,50	1 683,00	800-784	RTS 21/ I
216	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 516,92910	20,10	30 490,27	800-784	RTS 21/ I
				1np : 1292,5891		1 292,58910		
				šatny : 224,34		224,34000		

217	784165432R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné	m2	66,00000	83,30	5 497,80	800-784	RTS 21/ I
				2*(2,15*2+2,05*2+5,35*2+3,4*2+1,55*2+2*2)		66,00000		
218	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	1 591,71910	65,40	104 098,43	800-784	RTS 21/ I
				1np : 1292,5891		1 292,58910		
				šatny : 3,9*(3,05*2+2,05*2+2,15*2+5,35*2+3,4*2+2*2+2*2+1,5*2+2*2+1,55*2+2*2)		226,98000		

				3,9*(7,8+5,35*2)		72,15000		
--	--	--	--	------------------	--	----------	--	--

Díl: 799	Ostatní					79 600,00		
219	7991	Práškový hasící přístroj 6kg, 21A	soub	4,00000	650,00	2 600,00		Vlastní
220	79911	Zvedací plošina 1500x1000mm - dle PD	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
221	7992	Stavební připojnice	hod	260,00000	200,00	52 000,00		Vlastní
				1np : 150		150,00000		
				šatny : 110		110,00000		

Díl: M21	Elektromontáže					599 525,00		
222	211	Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	soub	1,00000	599 525,00	599 525,00		Vlastní
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					196 318,73		
223	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,18993	2 175,00	413,10	801-3	RTS 21/ I
224	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovňováním	t	397,79783	45,50	18 100,38	832-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Pošta v Odrách
O:	1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R:	4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za zřízených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

225	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	5 966,96748	2,96	17 660,25	822-1	RTS 21/1
226	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	397,79783	62,51	24 867,39	801-3	RTS 21/1

Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

227	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	397,79783	159,00	63 249,85	801-3	RTS 21/1
228	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	2 386,78699	17,50	41 768,77	801-3	RTS 21/1
229	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	397,79783	76,07	30 258,99	801-3	RTS 20/1

Díl: ON Ostatní náklady 60 000,00

230	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
-----	------------	-------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

231	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Díl: VN Vedlejší náklady 90 000,00

232	005124010R	Koordináční činnost	%	0,50000	20 000,00	10 000,00		Vlastní
-----	------------	---------------------	---	---------	-----------	-----------	--	---------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

233	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
-----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Všechné náklady spojené s výbudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

234	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
-----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

235	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
-----	---------	-------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 002	Pošta v Odrách
O: 1	Stavební úpravy pošty v Odrách
R: 4	Stavební práce -stavební úpravy 1NP a vestavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							8 991 265,75	

Položkový rozpočet stavby



Digitálně podepsal:
Ing. Libor Helis
16.8.2021 10:02:48

Stavba: 004/19 Pošta Odry

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s.
8.pěšího pluku 2173
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127

Vypracoval: Martina
Pantůčková

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 648,00
PSV			1 001 925,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 005 573,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 005 573,07 CZK
Základní DPH	21 %	211 170,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 216 743,41 CZK

v _____ dne _____

**Roman
Michlíček**

Digitálně podepsal Roman Michlíček
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-12654076,
o=Roman Michlíček, ou=1, cn=Roman
Michlíček, sn=Michlíček,
givenName=Roman,
serialNumber=P274901
Datum: 2021.08.16 10:38:13 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
004e	Zdravotechnika 2020		409 868	86 072	495 940	41
004f	Vytápění 2020		595 705	125 098	720 803	59
Celkem za stavbu			1 005 573	211 170	1 216 743	109

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 648,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			15 952,00	2
721a	Vnitřní spl.kanalizace	PSV			108 333,20	11
721b	Dešťová kanalizace	PSV			68 579,40	7
722	Vnitřní vodovod	PSV			85 827,35	9
724	Strojní vybavení	PSV			3 124,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			132 677,00	13
731	Kotelny	PSV			182 300,00	18
732	Strojovny	PSV			2 620,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			172 206,49	17
734	Armatury	PSV			34 176,50	3
735	Otopná tělesa	PSV			155 965,93	16
799	Ostatní	PSV			40 163,20	4
Cena celkem					1 005 573,07	100

Položkový rozpočet

S:	004/19	Pošta Odry
O:	004e	Zdravotechnika 2020
R:	004e	Zdravotechnika 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 94							
Lešení a stavební výtahy							
1	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	4,00000	456,00	1 824,00	Práce
Včetně pronájmu lešení.							
2	941941851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.0,9 m,H 10 m	m2	4,00000	456,00	1 824,00	Práce
Díl: 721a							
Vnitřní spl.kanalizace							
3	721110915	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN100	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Práce
4	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	42,00000	390,00	16 380,00	Práce
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
5	721213215	Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl. 900mm	kus	3,00000	5 320,00	15 960,00	Práce
6	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	35,00000	195,00	6 825,00	R-položka
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
7	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	11,00000	90,00	990,00	R-položka
8	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	128,00000	9,00	1 152,00	R-položka
9	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,42300	2 500,00	1 057,50	Přesun hmot
10	721110916	Oprava -napojení potrubí DN 125 na stáv.potrubí	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	Práce
11	721176101	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	21,00000	162,00	3 402,00	Práce
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
12	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	14,00000	395,00	5 530,00	Práce
Potrubí včetně tvarovek, objemek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.							
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.							
13	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	16,00000	429,00	6 864,00	Práce
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
14	721152218	Čistící kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 110 mm	kus	2,00000	540,00	1 080,00	Práce
15	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	8,00000	85,00	680,00	Práce
16	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00000	150,00	1 200,00	Práce
17	721223424	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou DN100 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00	Práce
18	721273150	Přívzdušňovací ventil DN100	kus	1,00000	940,00	940,00	Práce

Položkový rozpočet

S:	004/19	Pošta Odry
O:	004e	Zdravotechnika 2020
R:	004e	Zdravotechnika 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
19	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	17,10000	287,00	4 907,70	Práce
20	971100026RAC	Sondy na kanalizaci	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Agregovaná položka
21	974200030RA0	Betonové lože potrubí - ležatá kanalizace	m	38,00000	560,00	21 280,00	Agregovaná položka
22	5833721300	Písek kopaný	m3	17,10000	350,00	5 985,00	Specifikace
Díl: 721b Dešťová kanalizace							68 579,40
23	721110917	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	Práce
24	721176116	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	18,00000	440,00	7 920,00	Práce

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

25	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	29,00000	562,00	16 298,00	Práce
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
26	721234104	Wlok síťešni PPDN125 pro plochou síťešňu živičný pás, zděhyný koš vyhlřvaný D 75,110,125mm	kus	3,00000	5 320,00	15 960,00	Práce
27	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,05000	287,00	3 745,35	Práce
28	974200030RA0	Betonové lože potrubí - ležatá kanalizace	m	29,00000	560,00	16 240,00	Agregovaná položka
29	5833721300	Písek kopaný	m3	13,05000	350,00	4 567,50	Specifikace
30	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,13942	2 500,00	348,55	Přesun hmot
Díl: 722 Vnitřní vodovod							15 232,00
31	722130234	Potrubí z trub závlř pozřnk. svařovan. 11343, DN 32	m	8,00000	530,00	4 240,00	Práce
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
32	722172333	Potrubí z PPR D 32x5,4 mm	m	25,00000	380,00	9 500,00	Práce
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
33	722172334	Potrubí z PPR D 40x6,7 mm	m	2,00000	498,00	996,00	Práce
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
34	722181213	Isolace návlřková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	8,00000	62,00	496,00	Práce
V polože je kalkulována dodávka isolační trubice, spon a lepičí pásky.							

Díl: 721a Vnitřní spl.kanalizace **5 000,00**

Položkový rozpočet

S: 004/19	Pošta Odry
O: 004e	Zdravotechnika 2020
R: 004e	Zdravotechnika 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
35	721170965	Oprava - výměna ZP-napojení na stáv. kanalizaci	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Práce
Díl: 722 Vnitřní vodovod							
36	722181215	Izolace nálevková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	25,00000	58,00	1 450,00	Práce
							70 595,35

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

37	722181225	Izolace nálevková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm	m	2,00000	64,00	128,00	Práce
----	-----------	--	---	---------	-------	--------	-------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

38	722220121	Nástětnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,00000	65,00	260,00	Práce
Včetně vyvedení a upevnění výpusťek.							

39	722221112	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	2,00000	188,00	376,00	Práce
40	722221122	Kohout kulový zahradní DN15	kus	1,00000	230,00	230,00	Práce
41	722231161	Ventil pojistný G 1/2	kus	1,00000	488,00	488,00	Práce
42	722235112	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,00000	274,00	274,00	Práce
43	722235113	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00000	389,00	389,00	Práce
44	722235114	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	2,00000	561,00	1 122,00	Práce
45	722235144	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	1,00000	688,00	688,00	Práce
46	722235642	Klapka zpětná DN 20	kus	1,00000	312,00	312,00	Práce
47	722235644	Klapka zpětná DN 32	kus	1,00000	532,00	532,00	Práce
48	722254114	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém I A25/30	soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00	Práce
49	722265116	Vodoměr odpočtový SV DN25x260mm, Qn 6,0	kus	1,00000	2 640,00	2 640,00	Práce
50	722174315R18	Montážní materiál- uchycení potrubí	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00	Práce
51	72278563	Přepojení na stáv. rozvod	ks	6,00000	850,00	5 100,00	Specifikace
52	722172331R00	Potrubí z PPR D 20x3,4 mm	m	24,00000	278,00	6 672,00	R-položka
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							

53	722172332R00	Potrubí z PPR D 25x4,2 mm	m	85,00000	299,00	25 415,00	R-položka
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							

Položkový rozpočet

S:	004/19	Pošta Odry
O:	004e	Zdravotechnika 2020
R:	004e	Zdravotechnika 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
54	722181215RT7	Izolace návekova tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	24,00000	45,00	1 080,00	R-položka

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

55	722181215RT8	Izolace návekova tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	85,00000	48,00	4 080,00	R-položka
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

56	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	31,00000	95,00	2 945,00	R-položka
57	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výfukový ventil G 1/2	kus	20,00000	65,00	1 300,00	R-položka

Všechny vyvedení a upevnění výpustek.

58	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí zavřítového DN 50	m	153,00000	10,00	1 530,00	R-položka
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-----------

Všechny dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

59	722290234R00	Propiači a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80	m	153,00000	8,00	1 224,00	R-položka
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	-----------

Všechny dodávky desinfekčního prostředku.

60	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,30230	4 500,00	1 360,35	R-položka
Díl: 724 Strojní vybavení							3 124,00
61	724231171	Teploměr s pevným slonkem a jímkou DTR 60 mm	soubor	1,00000	420,00	420,00	Práce
62	732331512	Nádobý expanzní tlak.s memb.15 l	soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00	Práce
63	734422100C00	Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60	kus	1,00000	554,00	554,00	Práce

Díl: 725 Zařizovací předměty							132 677,00
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

64	725110811	Demontáž ZP vč. baterií	soubor	3,00000	350,00	1 050,00	Práce
65	725122221	Pisoár se senzoem	soubor	1,00000	9 978,00	9 978,00	Práce
66	725019101	Výlevka stojící s plastovou mřížkou,vč.nádržky	soubor	1,00000	5 320,00	5 320,00	Práce
67	725623114	Baterie dřezová stojánková ruční, bez ovlř.odpadu standardní	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	Práce
68	725860202	Sifon dřezový, D 50 mm	kus	1,00000	285,00	285,00	Práce
69	725860217	Kondenzační sifon DN32	kus	8,00000	930,00	7 440,00	Práce
70	725013141R00	Klozet závěsný, vč.předstěn,systemu a tlačítka D+M	soubor	3,00000	8 295,00	24 885,00	Práce

Položkový rozpočet

S:	004/19	Pošta Odry
O:	004e	Zdravotechnika 2020
R:	004e	Zdravotechnika 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
71	725121637C00	Zdroj k pisoátům 230V	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	Práce
72	725249101C00	Sprchový kout vč.sifonu, vaničky a zástěny D÷M	soubor	1,00000	14 820,00	14 820,00	Práce
73	725822611U00	Baterie umyv nástěnná páková	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00	Práce
74	725845111CT1	Baterie sprchová podomítková vč.růžice	kus	3,00000	6 020,00	18 060,00	Práce
75	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D50	kus	6,00000	180,00	1 080,00	Práce
76	725860111R22	Připojovací koleno DN100	kus	4,00000	230,00	920,00	Práce
77	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 50 odsávací s nastavitelným sklonem odtoku	kus	1,00000	410,00	410,00	Práce
78	725017163R00	Umyvadlo na šrouby , 60 x 46 cm, bílé	soubor	6,00000	1 420,00	8 520,00	R-položka
79	725536243R00	Ohřivač elek. zásobníkový stacionární 300L	soubor	1,00000	21 500,00	21 500,00	R-položka
80	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15	soubor	21,00000	195,00	4 095,00	R-položka
81	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu standardní	kus	6,00000	1 350,00	8 100,00	R-položka
82	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,11820	20 000,00	2 364,00	R-položka
Díl: 799 Ostatní						7 679,20	
83	734209117RT5	Likvidace vybouraných hmot a zař.předmětů-naložení a odvoz na skládku	t	0,15700	5 600,00	879,20	Práce
84	734209117RT6	Vypuštění vodovodního potrubí	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	Práce
85	909R01	Hzs-nezmeritelné práce	hod	16,00000	350,00	5 600,00	Práce

Položkový rozpočet

S:	004/19	Pošta Odry
O:	004f	Vytápění 2020
R:	004f	Vytápění 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 713							
Izolace tepelné							
1	713492518C00	Izolace potrubí-polyletyl, DN 15 D+M	bm	94,00000	32,00	3 008,00	Práce
2	713492519C00	Izolace potrubí-polyletyl, DN 18 D+M	bm	192,00000	36,00	6 912,00	Práce
3	713492520C00	Izolace potrubí-polyletyl, DN 22 D+M	bm	74,00000	38,00	2 812,00	Práce
4	713492521C00	Izolace potrubí-polyletyl, DN 28 D+M	bm	26,00000	42,00	1 092,00	Práce
5	713492522C00	Izolace potrubí-polyletyl, DN 35 D+M	bm	38,00000	56,00	2 128,00	Práce
Díl: 731							
Kotelny							
6	731249125	Montáž kotle ocel, teplov., kapalina/plyn do 35 kW	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00	Práce
7	731FC002b	Odkouření koaxiální DN 60/100	soub	1,00000	7 400,00	7 400,00	Práce
8	731FC024	Plyn, kotle kondenzační 35kW	ks	1,00000	149 600,00	149 600,00	Specifikace
9	731FC025	Ekvitermi regulace vč. montáže a zapojení, interface, termostát	soub.	1,00000	8 500,00	8 500,00	Specifikace
10	998731101	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,00046	5 000 000,00	2 300,00	Přesun hmot
Díl: 732							
Strojovny							
11	732331513	Nádobý expanzní tlak.s memb. 25 l	soubor	1,00000	2 620,00	2 620,00	Práce
Díl: 733							
Rozvod potrubí							
12	733163102	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	94,00000	298,00	28 012,00	Práce
13	733163103	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	192,00000	357,00	68 544,00	Práce
14	733163104	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	74,00000	415,00	30 710,00	Práce
15	733163105	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	26,00000	565,00	14 690,00	Práce
16	733163106	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	38,00000	745,00	28 310,00	Práce
17	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,43122	4 500,00	1 940,49	Přesun hmot
Díl: 734							
Armatury							
18	734213112	Ventil automatický odcizdušňovací, DN 15	kus	10,00000	274,00	2 740,00	Práce
19	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostát. D+M	kus	33,00000	230,00	7 590,00	Práce
20	734223121	Ventil termostatický, přímý, DN 10 bez termostatické hlavice	kus	14,00000	205,00	2 870,00	Práce
15 952,00							
182 300,00							
172 206,49							
34 176,50							

Položkový rozpočet

S:	004/19	Pošta Odry
O:	004f	Vytápění 2020
R:	004f	Vytápění 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky		
21	734223122	Ventil termostatický, přímý, DN 15 bez termostatické hlavice	kus	19,00000	215,00	4 085,00	Práce		
22	734235124	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	3,00000	541,00	1 623,00	Práce		
23	734245424	Klapka zpělná,2xvnitřní závit DN 32	kus	1,00000	574,00	574,00	Práce		
24	734255123	Ventil pojistný, DN 20	kus	1,00000	610,00	610,00	Práce		
25	734264121	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 10	kus	14,00000	198,00	2 772,00	Práce		
26	734264122	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15	kus	19,00000	201,00	3 819,00	Práce		
27	734291113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	4,00000	188,00	752,00	Práce		
28	734293224	Filtr, vnitřní-vnitřní z DN 32	kus	1,00000	660,00	660,00	Práce		
29	734411141	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm	kus	1,00000	420,00	420,00	Práce		
30	734422110	Tlakoměr diferenční D 60	kus	1,00000	850,00	850,00	Práce		
31	734295115C00	Směšovací armatury trojcestné DN20 +pohon	kus	1,00000	3 560,00	3 560,00	Práce		
32	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02503	50 000,00	1 251,50	Přesun hmot		
Díl: 735						155 965,93			
Otopná tělesa									
33	735121810	Demontáž otopných těles	ks	28,00000	250,00	7 000,00	Práce		
34	735156262	Otopná tělesa panelová boční nap. 11 600/ 600	kus	1,00000	2 386,00	2 386,00	Práce		
35	735156562	Otopná tělesa panelová boční nap. 21 600/ 600	kus	2,00000	3 221,00	6 442,00	Práce		
36	735156662	Otopná tělesa panelová boční nap. 22 600/ 600	kus	2,00000	3 493,00	6 986,00	Práce		
37	735156664	Otopná tělesa panelová boční nap. 22 600/ 800	kus	3,00000	3 750,00	11 250,00	Práce		
38	735156666	Otopná tělesa panelová boční nap. 22 600/1000	kus	6,00000	4 125,00	24 750,00	Práce		
39	735156667	Otopná tělesa panelová boční nap. 22 600/1200	kus	6,00000	4 552,00	27 312,00	Práce		
40	735156668	Otopná tělesa panelová boční nap. 22 600/1400	kus	11,00000	4 997,00	54 967,00	Práce		
41	735156766	Otopná tělesa panelová boční nap. 33 600/1000	kus	2,00000	6 440,00	12 880,00	Práce		
42	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,32862	1 500,00	1 992,93	Přesun hmot		
Díl: 799						32 484,00			
Ostatní									
43	734209117RT5	Likvidace vybouraných hmot a zař.předmětů-naložení a odvoz na skládku	t	1,14000	5 600,00	6 384,00	Práce		
44	799544111	Úklid staveniště	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	Práce		

Položkový rozpočet

S:	004/19	Pošta Odry
O:	004f	Vytápění 2020
R:	004f	Vytápění 2020

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
45	904R02	Hzs- zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	24,00000	250,00	6 000,00	Práce
46	874100040RA0	Průřazy přes zed'	ks	22,00000	300,00	6 600,00	Agregovaná položka
47	905	Revize+uvedení do provozu PK	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	HZS

Cenová soustava vlastní.

REKAPITULACE

Stavba: Stavební úpravy pošty v Odrách

Objednatel: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, Odry

Část: D.1.4 - Vzduchotechnika

Zhotovitel:

Datum: 12/2020

Název zařízení	Dodávka celkem	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání šatny a prchy v 1.NP	11 108,00 Kč	7 658,00 Kč
Zařízení č.2 - Větrání zázemí v 1.NP	13 995,00 Kč	9 153,00 Kč
Zařízení č.3 - Větrání místnosti kartování v 1.NP	12 436,00 Kč	7 300,00 Kč
Zařízení č.4 - Chlazení pošty	195 060,00 Kč	88 608,00 Kč

Mezisoučet všech zařízení	232 599,00 Kč	112 719,00 Kč
----------------------------------	----------------------	----------------------

Pomocný materiál a práce	Dodávka celkem
--------------------------	----------------

P.1	Montážní, závěsný, spojovací a těsnicí materiál VZT potrubí (množství 12kg)	15 460,00 Kč
P.2	Doprava, svislá přeprava, lešení	21 240,00 Kč
P.3	Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řád	1 000,00 Kč
P.4	Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.)	1 000,00 Kč
P.5	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT a CHL zařízení, doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení	5 000,00 Kč
P.6	Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro požární mřížky 250x200 (1ks viz. výkresová část)	1 000,00 Kč
P.7	Vstupní revize protipožární mřížky	1 000,00 Kč
P.8	Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno se čtyřmi měřícími místy)	5 400,00 Kč
P.9	Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 8hod)	3 000,00 Kč

Mezisoučet pomocného materiálu a prací	54 100,00 Kč
---	---------------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pošty v Odrách
Část: D.1.4 - Vzduchotechnika

Objednatel: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, Odry
Zhotovitel:

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání šatny a prchý v 1.NP								
1.1	R240001001	Potrubní ventilátor ø160mm, V=300m3/h, Pext=180Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace dle PD a TZ" - ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh	ks	1	2 886,00	2 886,00	2 165,00	2 165,00
1.1a	R240001002	Spojovací manžeta ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	184,00	368,00	138,00	276,00
1.2	R240001003	Malý radiální ventilátor v plastové skříni s kovovou filtrační mřížkou, připojením ø100mm, V=40m3/h, Pext=80Pa Pi=29W/230V, dvoutákové provedení ventilátoru, hluk Lpa=46/34dBA v 1,5m od ventilátoru - ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	1	1 272,00	1 272,00	954,00	954,00
1.3	R240001004	Tlumič hluku kruhový ø160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	1 327,00	1 327,00	995,00	995,00
1.4	R240001005	Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	679,00	679,00	509,00	509,00
1.5	R240001006	Přetlaková žaluzie ø100mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	230,00	230,00	173,00	173,00
1.6	R240001007	Odvodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zděže - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	125,00	125,00	94,00	94,00
1.7	R240001008	Dvěřní mřížka 500x150mm, odsátní přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	650,00	1 300,00	150,00	300,00

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálové vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

R240001009	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	3	312,00	936,00	234,00	702,00
R240001010	- ø100mm, 0% tvarovek	bm	6	201,00	1 206,00	151,00	906,00
R240001011	Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	483,00	483,00	362,00	362,00
R240001012	Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	296,00	296,00	222,00	222,00
Mezisoučet zařízení č.1					11 108,00		7 658,00

Zařízení č.2 - Větrání zázemí v 1.NP

2.1	R240002001	Potrubní ventilátor ø125mm, V=105-160m3/h, Pext=90-80Pa, Pi=26W/0,11A/230V - "specifikace dle PD a TZ" - ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh	ks	2	2 489,00	4 978,00	1 867,00	3 734,00
2.1a	R240002002	Spojovací manžeta ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4	162,00	648,00	122,00	488,00
2.2	R240002003	Přetlaková žaluzie ø125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	264,00	264,00	198,00	198,00
2.3	R240002004	Zpětná klapka ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	131,00	131,00	98,00	98,00
2.4	R240002005	Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděže - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	90,00	90,00	68,00	68,00
2.5	R240002006	Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděže - "specifikace dle PD a TZ"	ks	5	65,00	325,00	49,00	245,00
2.6	R240002007	Dvěřní mřížka 500x150mm, odsátní přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4	650,00	2 600,00	150,00	600,00

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálové vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy,

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy poštý v Odřích

Část: D.1.4 - Vzduchotechnika

Objednatel: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, Odry

Zhotovitel:

Polozice	Kód položky	Pops	MJ	Pocet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"								
	R240002008	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	9	310,00	2 790,00	233,00	2 097,00
	R240002009	- ø100mm, 40% tvarovek	bm	6	251,00	1 506,00	188,00	1 128,00
	R240002010	Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	367,00	367,00	275,00	275,00
	R240002011	Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	296,00	296,00	222,00	222,00
Mezisoučet zařízení č.2						13 995,00		9 153,00

Zařízení č.3 - Větrání místnosti kartování v 1.NP

3.1	R240003001	Nástierný ventilátor ø125mm, V=100m³/h, Pext=25Pa, Pi=20W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	891,00	891,00	668,00	668,00
- ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku								
3.2	R240003002	Přetlaková žaluzie ø125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	264,00	264,00	198,00	198,00
3.3	R240003003	Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jednu dveře) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	6	650,00	3 900,00	150,00	900,00
3.4	R240003004	Stěnová mřížka 500x150mm, jednořadé provedení (dvě mřížky na jeden otvor) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4	584,00	2 336,00	438,00	1 752,00
- součástí stěnové mřížky je dodávka i pozedního rámečku								
3.5	R240003005	Protipožární mřížka 250x200mm, tl. 100mm, požární odolnost EI, 120 - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	4 797,00	4 797,00	3 596,00	3 596,00

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

R240003006	- ø125mm, 0% tvarovek	bm	1	248,00	248,00	186,00	186,00
Mezisoučet zařízení č.3					12 436,00		7 300,00

Zařízení č.4 - Chlazení poštý

4.1	R240003001	Venkovní kondenzační jednotka Qch(nom.)=15,5kW (R410A), Pi=4,62kW/20A/400V	ks	1	62 389,00	62 389,00		
hluk: akustický výkon Lwa=86dB(A), akustický tlak Lpa=65dB(A) v 1m od jednotky								
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"								
4.1a	R240003002	Nosná konzole pod venkovní jednotku, žárově zinkovaná vč. upevňovacích prvků - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.2	R240003003	Vnitřní kazetová jednotka vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm, Qch(nom.)=5,2kW (R410A)	ks	2	21 006,00	42 012,00		
hluk: akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / střední / nízký / tichý): 45 / 39 / 35 / 31 dB(A)								
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"								
4.3	R240003004	Vnitřní kazetová jednotka vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm, Qch(nom.)=3,8kW (R410A)	ks	1	17 212,00	17 212,00		
hluk: akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / střední / nízký / tichý): 41 / 37 / 33 / 28 dB(A)								
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"								
4.4	R240003005	Vnitřní kazetová jednotka vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm, Qch(nom.)=2,8kW (R410A)	ks	1	16 447,00	16 447,00		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pošty v Odrách
Část: D.1.4 - Vzduchotechnika

Objednatel: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, Odry
Zhotovitel:

Polozka	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
4.5	R240003006	hluk: akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / střední / nízký / tichý): 38 / 34 / 30 / 25 dB(A)						
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
		Vnitřní kazetová jednotka vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm, Qch(nom.)=2,2kW (R410A)	ks	2	15 944,00	31 888,00		
		hluk: akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / střední / nízký / tichý): 36 / 33 / 29 / 25 dB(A)						
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
	R240003007	Kabelový nástěnný ovladač k vnitřní jednotce vč. komunikační kabeláže a zasekání do stěny	ks	6	1 351,00	8 106,00	270,00	1 620,00
		"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
	R240003008	Rozbočovač chladiwa do 12 HP - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	5	1 246,00	6 230,00		
	R240003009	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bm	65			1 160,00	75 400,00
	R240003010	Oplechování rozvodu chladu vedeného na střeše objektu (cca 2bm)	bm	2	1 888,00	3 776,00	378,00	756,00
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
	R240003011	Doplnění chladiwa R410A do systému (cca 2kg)	kg	2	1 000,00	2 000,00	416,00	832,00
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
	R240003012	Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy	ks	1			5 000,00	5 000,00
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
Mezisoučet zařízení č.4						195 060,00		88 608,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1823200H
Stavba: Stavební úpravy pošty v Odrách



Digitálně podepsal:
Ing. Libor Helis
16.8.2021 10:04:04

KSO: Místo: CC-CZ: 5. 10. 2020
Datum: 5. 10. 2020
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 25385127
První KEY-STAV, a.s. DIČ: CZ25385127
Projektant: IČ: DIČ:
Pavel Šupík
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Ing. Jiří Horák
Poznámka: CELKOVÝ ROZPOČET

Cena bez DPH			599 525,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 599 525,00	Výše daně 125 900,25
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			725 425,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Roman
Michlíček

Digitálně podepsal Roman Michlíček
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-12654078,
o=Roman Michlíček, ou=1, cn=Roman
Michlíček, sn=Michlíček,
givenName=Roman,
serialNumber=P274901
Datum: 2021.08.17 13:56:17 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1823200H

Stavba: Stavební úpravy pošty v Odrách

Místo:	Datum:	5. 10. 2020
Zadavatel:	Projektant:	Pavel Šupík
Uchazeč:	Zpracovatel:	Ing. Jiří Horák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		599 525,00	725 425,25
1823200H	Stavební úpravy pošty v Odrách	599 525,00	725 425,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pošty v Odrách

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s.

Projektant:

Pavel Šupík

Zpracovatel:

Ing. Jiří Horák

Poznámka:

CELKOVÝ ROZPOČET

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			314 600,00
Montáž			284 925,00
Cena bez DPH			599 525,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	599 525,00	21,00%	125 900,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		725 425,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pošty v Odrách

Místo:

Datum:

5. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Pavel Šupík

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jiří Horák

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

314 600,00

284 925,00

599 525,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

26 616,00

26 616,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

23 532,00

23 532,00

997 - Přesun sutě

0,00

3 084,00

3 084,00

PSV - Práce a dodávky PSV

312 659,00

148 486,00

461 145,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

275 970,00

115 162,00

391 132,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

36 689,00

33 324,00

70 013,00

M - Práce a dodávky M

1 941,00

11 963,00

13 904,00

21-M - Elektromontáže

1 401,00

603,00

2 004,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

540,00

4 735,00

5 275,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

6 625,00

6 625,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

35 000,00

35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

62 860,00

62 860,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1 000,00

1 000,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

31 260,00

31 260,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

30 600,00

30 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pošty v Odrách

Místo:

Datum: 5. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant: Pavel Šupík

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s.

Zpracovatel: Ing. Jiří Horák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

599 525,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 616,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 532,00

2	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	48,000		68,00	3 264,00
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	26,000		95,00	2 470,00
4	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	8,000		89,00	712,00
5	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	24,000		51,00	1 224,00
6	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	158,000		34,00	5 372,00
8	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	220,000		35,00	7 700,00
10	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	45,000		62,00	2 790,00

D 997

Přesun sutě

3 084,00

12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,800		269,59	1 294,03
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,800		62,51	300,05
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,800		35,40	169,92
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	4,800		275,00	1 320,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

461 145,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

391 132,00

19	K	12458	vytýčení inženýrských sítí sítí, pro uložení zemniče	sada	1,000		1 500,00	1 500,00
21	K	45789	zapojení motorů Ventilátorů	sada	5,000		300,00	1 500,00
23	K	54763	RECYKLAGE SVÍTEL	KS	132,000		12,00	1 584,00
24	K	554566	zapojení rozvaděče RP, včetně dodávky přístrojů	ks	1,000	5 200,00	650,00	5 850,00
25	K	5787469	připojení pohonu dveří 230V/50Hz, 16A	ks	2,000		300,00	600,00
26	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	32,000		16,00	512,00
27	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 vč. příslušenství	m	32,000	10,00		320,00
28	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	12,000	12,00		144,00
29	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	12,000		16,00	192,00
30	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	22,000		48,00	1 056,00
31	M	10.075.272	Lišta LHD 40x20 vkladací bílá 2m	M	22,000	45,00		990,00
32	K	741112023	Ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,000		350,00	350,00
33	M	34571431	Ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,000	320,00		320,00
34	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	19,000		45,00	855,00
35	M	4510008081	Krabice univerzální KU 68-1901 KA	ks	19,000	7,00		133,00
36	K	741112061	Montaz krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	102,000		45,00	4 590,00
37	M	4510008081	Krabice univerzální KU 68-1901 KA	ks	102,000	7,00		714,00
41	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	57,000		84,00	4 788,00
42	M	1188898	KRABICE KU 68-1903	kus	37,000	26,00		962,00
43	M	1216899	KRABICE KR 97	kus	20,000	41,00		820,00
44	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	51,000		10,00	510,00
45	M	1189161	VODIC CY 10,0-R ZLUTOZELENA H07V-R	kus	51,000	38,00		1 938,00
46	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	51,000		12,00	612,00
47	M	1203890	PRAFLAdur 90 2x1,5	M	51,000	27,00		1 377,00
48	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	3 344,000		12,00	40 128,00
49	M	1257420007	KABEL CYKY-J 3x2,5, BUBEN	m	1 510,000	23,00		34 730,00
50	M	10.048.186	CYKY 301,5 (3Ax1,5)	M	175,000	14,00		2 450,00
51	M	10.051.448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	1 659,000	15,00		24 885,00
56	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	29,000		12,00	348,00
57	M	1257428004	KABEL CYKY-J 5x4, BUBEN	kus	29,000	69,00		2 001,00
58	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	23,000		16,00	368,00
59	M	1257426004	KABEL CYKY-J 4x16, BUBEN	kus	23,000	205,00		4 715,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	26,000		12,00	312,00
61	M	10.048.243	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	M	26,000	23,00		598,00
63	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	357,000		12,00	4 284,00
64	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	13,000		14,00	182,00
66	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		16,00	96,00
67	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000		35,00	280,00
68	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 ko	kus	1,000		420,00	420,00
69	M	4756	Rozváděč RH	ks	1,000	49 900,00		49 900,00
70	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostřední venkovní/mokré	kus	1,000		85,00	85,00
71	M	10.070.396	Vypínač, řazení 1, krytí IP44	KS	1,000	86,00		86,00
74	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	13,000		68,00	884,00
75	M	34535515	spínač jednopólový 10A, krytí IP20	kus	13,000	141,00		1 833,00
78	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1.5.6.7-střídavý	kus	26,000		68,00	1 768,00
79	M	10.069.918	Střídavý vypínač, řazení 6, krytí IP20	KS	16,000	145,00		2 320,00
80	M	10.069.921	Křížový vypínač, řazení 7, krytí IP20	KS	2,000	162,00		324,00
81	M	10.056.922	Sériový vypínač, řazení 5, krytí IP20	KS	8,000	150,00		1 200,00
84	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	72,000		78,00	5 616,00
85	M	1187455	ZASUVKA jednonásobná 230V, IP20, B	kus	72,000	128,00		9 216,00
86	K	741313042.1	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	24,000		60,00	1 440,00
87	M	118138801	ZASUVKA PROFIL 45X45 bílá	kus	57,000	64,00		3 648,00
88	M	1181388	ZASUVKA PROFIL 45X45 hnědá	kus	24,000	66,00		1 584,00
89	K	7413130420	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná, přep. ochrana	kus	20,000		65,00	1 300,00
90	M	117907523	ZASUVKA 45X45, s přep. ochranou, hnědá	kus	6,000	589,00		3 534,00
91	M	1179075231	ZASUVKA 45X45, s přep. ochranou, bílá	kus	14,000	571,00		7 994,00
92	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,000		86,00	86,00
93	M	1192623	ZASUVKA KOMPLET 230V, IP44	kus	1,000	85,00		85,00
94	K	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skříni tlačítkový, TOTAL STOP	kus	1,000		320,00	320,00
95	M	1459289	Tlačítko TOTAL STOP	kus	1,000	705,00		705,00
96	K	741370034	Nouzové svítidlo, 8W, T5, SE, krytí IP42	kus	4,000		168,00	672,00
97	M	34838100	Nouzové svítidlo, 8W, T5, SE, krytí IP42	kus	4,000	703,00		2 812,00
98	K	741370034	Nouzové svítidlo, 8W, T5, SE, krytí IP42	kus	21,000		175,00	3 675,00
99	M	34838100	Nouzové svítidlo, 8W, T5, SE, krytí IP42	kus	1,000	703,00		703,00
100	M	3483810020	Nouzové svítidlo s piktogramem, 8W, T5, SE, krytí IP42	kus	20,000	720,00		14 400,00
101	K	741371006	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	2,000		193,00	386,00
102	M	34814445	Přisazené zářivkové svítidlo, 4x18W,, leštěná AL mřížka, EVG, krytí IP20, zdroj 4x zářivka L 18W, G13, 840, 1350LM	kus	2,000	950,00		1 900,00
103	K	741371022	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje	kus	8,000		184,00	1 472,00
104	M	34814410	Vestavné zářivkové svítidlo, 2x18W, leštěná AL mřížka, EVG, montáž do SDK, krytí IP20, zdroj 2x zářivka L 18W, G13, 840, 1350LM	kus	8,000	690,00		5 520,00
105	K	741371024	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 3 zdroje	kus	3,000		193,00	579,00
106	K	741371025	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	62,000		193,00	11 966,00
107	M	348144451	Vestavné zářivkové svítidlo, 4x18W, leštěná AL mřížka, EVG, montáž do kazet. podhledu, krytí IP20, zdroj 4x zářivka L 18W, G13, 840, 1350LM	kus	38,000	950,00		36 100,00
108	M	3481444510	Vestavné zářivkové svítidlo, 4x18W, leštěná AL mřížka, EVG, montáž do SDK, krytí IP20, zdroj 4x zářivka L 18W, G13, 840, 1350LM	kus	24,000	950,00		22 800,00
109	M	3481444520	Vestavné zářivkové svítidlo, 3x18W, leštěná AL mřížka, EVG, montáž do SDK, krytí IP20, zdroj 4x zářivka L 18W, G13, 840, 1350LM	kus	3,000	850,00		2 550,00
110	K	741371033	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje	kus	1,000		215,00	215,00
111	M	348237420	Nástěnné přisazené zářivkové svítidlo 2x58W,	kus	1,000	1 050,00		1 050,00
112	K	741371102	Venkovní stropní svítidlo, krytí IP44	kus	5,000		225,00	1 125,00
113	M	34818210	Venkovní stropní svítidlo, krytí IP44	kus	5,000	890,00		4 450,00
114	K	741372013.1	Stropní PIR senzor	kus	3,000		210,00	630,00
115	M	47107.1	Stropní PIR senzorem 10A/230V	ks	3,000	359,00		1 077,00
116	M	47107.1.1	Přisazené LED svítidlo, kruhové, se senzorem pohybu krytí IP20	ks	1,000	516,00		516,00
117	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	7,000		186,00	1 302,00
118	M	11.215.393	Vestavné LED svítidlo, 29W, 2780lm, downlight, kruhové, krytí IP20	KS	7,000	890,00		6 230,00
119	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	10,000		186,00	1 860,00
120	M	11.215.393	Vestavné LED svítidlo, 29W, 2780lm, downlight, kruhové, krytí IP20	KS	10,000	890,00		8 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	741410072	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženým pevně	m	172,000		12,00	2 064,00
122	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm ²	m	172,000	13,00		2 236,00
126	K	741810002	Čelková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	3,000		4 000,00	12 000,00

D		742	Elektroinstalace - slaboproud					70 013,00
127	K	742110402	Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových dvoukomorových	m	68,000		132,00	8 976,00
128	M	1203671	KANAL PARAPETNI PK 120X55 D HD /2M/+ KRYTKY	kus	34,000	700,00		23 800,00
129	M	10.075.843	Kanál SK stínící 2m	M	68,000	46,00		3 128,00
130	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 002,000		12,00	12 024,00
131	M	8500046670	Instalační kabel UTP Solarix CAT5E LSOH (305m/bal)	m	1 002,000	6,00		6 012,00
132	K	742190003	Vývazování kabeláže ve žlábech pro slaboproud	m	1 002,000		3,00	3 006,00
133	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	2,000		450,00	900,00
134	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	23,000		164,00	3 772,00
135	M	1711277-1	Modul zásuvkový 45x45 mm, pro 2x RJ45, se záclonkou	kus	23,000	53,00		1 219,00
136	M	1359825	keystone 2xRJ 45-8 CAT. 6E	kus	46,000	55,00		2 530,00
137	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	46,000		8,00	368,00
138	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	46,000		8,00	368,00
139	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	46,000		85,00	3 910,00

D		M	Práce a dodávky M					13 904,00
---	--	---	-------------------	--	--	--	--	-----------

D		21-M	Elektromontáže					2 004,00
140	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	m	25,000		20,00	500,00
141	M	10.074.580	Pásek pozink. FeZn 30x4	KG	25,000	51,00		1 275,00
142	K	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v průmyslové	m	2,000		24,00	48,00
143	M	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10	KG	2,000	51,00		102,00
144	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	1,000		55,00	55,00
145	M	10.046.498	Svorka SR 3b - plech	KS	1,000	24,00		24,00

D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					5 275,00
146	K	220111781	Montáž svorka uzemňovací na vodovodní potrubí	kus	15,000		55,00	825,00
147	M	35442043	svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	15,000	36,00		540,00
148	K	220490846	Měření 1 portu strukturované kabeláže	kus	46,000		85,00	3 910,00

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					6 625,00
149	K	460150163	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	25,000		200,00	5 000,00
150	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z hominy třidy 3	m	25,000		65,00	1 625,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					35 000,00
152	K	HZS1291	Uklid pracoviště	hod	34,000		300,00	10 200,00
154	K	HZS2221x	Koordinace s ostatními profesemi	hod	26,000		300,00	7 800,00
156	K	HZS2221xx	Spolupráce s revizním technikem	hod	7,000		300,00	2 100,00
158	K	HZS2221xx0	Demontáž stávající elektroinstalace, a napojení na nové rozvody, oprava stáv. rozvaděčů	hod	43,000		300,00	12 900,00
159	K	HZS2222	Komplexní vyzkoušení-oživení, nastavení regulace	hod	4,000		500,00	2 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					62 860,00
---	--	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					1 000,00
162	K	013002000	Projektové práce SKUTEČNÝ STAV	KS	2,000		500,00	1 000,00

D		VRN6	Územní vlivy					31 260,00
163	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks	15,630		2 000,00	31 260,00

D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					30 600,00
165	K	081002000	Doprava zaměstnanců	ks	20,400		1 500,00	30 600,00

