

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020/04-32 Nakládání s dešťovými vodami - Mateřská škola Loučky**

Zadavatel **Město Odry** IČO: **00298221**
Masarykovo náměstí 16/25 DIČ: **CZ00298221**
74235 Odry

Zhotovitel: **Dalimediation s.r.o.** IČO: **2758725**
1.máje 2127 DIČ: **CZ02758725**
73532 Rychvald

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			109 954,72
PSV			22 544,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 860,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			148 359,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	148 359,16 CZK
Základní DPH	21 %	31 155,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 179 514,58 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	15 860,00	3 330,60	19 190,60	11
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	15 860,00	3 330,60	19 190,60	11
1	Nakládání s dešťovými vodami	0,00	132 499,16	27 824,82	160 323,98	89
1	Nakládání s dešťovými vodami	0,00	132 499,16	27 824,82	160 323,98	89
Celkem za stavbu		0,00	148 359,16	31 155,42	179 514,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 883,01	23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 603,96	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 030,00	21
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 515,18	6
5	Komunikace	HSV			768,60	1
8	Trubní vedení	HSV			17 254,05	12
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			397,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 420,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 641,83	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 719,91	5
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 883,05	1
724	Strojní vybavení	PSV			5 986,11	4
741	Elektromontáže	PSV			7 955,37	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			441,09	0

VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	VN			9 600,00	6
VRN3	Zařízení staveniště	VN			2 100,00	1
VRN6	Územní vlivy	VN			1 600,00	1
VRN7	Provozní vlivy	VN			2 560,00	2
Cena celkem					148 359,16	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-32	Nakládání s dešťovými vodami - Mateřská škola Loučky
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 600,00		
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,00000	3 650,00	3 650,00		Vlastní
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				2 100,00		
4	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
Díl: VRN6		Územní vlivy				1 600,00		
5	060001000	Územní vlivy	...	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
Díl: VRN7		Provozní vlivy				2 560,00		
6	072002000	Silniční provoz	kpl	1,00000	2 560,00	2 560,00		Vlastní
Celkem						15 860,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-32	Nakládání s dešťovými vodami - Mateřská škola Loučky
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						33 883,01		
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 1+1 : 2	m	2,00000	78,20	156,40	822-1	RTS 21/ I
					2,00000			
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením (5+5)*2,5*0,15+(21,5+3)*1*0,15 : 7,425	m3	7,42500	53,20	395,01	800-1	RTS 21/ I
					7,42500			
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, (4,0*2,25)*(1,25+0,5+0,1+0,1)+4*2*1,0	m3	25,55000	243,90	6 231,65	800-1	RTS 21/ I
					25,55000			
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,55000	m3	25,55000	17,00	434,35	800-1	RTS 21/ I
					25,55000			
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (21,5+1+3)*0,6*0,6 : 9,18	m3	9,18000	335,00	3 075,30	800-1	RTS 21/ I
					9,18000			
6	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. VYK01 : 9,18	m3	9,18000	124,30	1 141,07	800-1	RTS 21/ I
					9,18000			
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	1,08000	924,70	998,68	800-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-32	Nakládání s dešťovými vodami - Mateřská škola Loučky
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1+1+1)*0,6*0,6 : 1,08				1,08000		
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,18000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,08000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 11,91000*-1	m3	23,90000	74,90	1 790,11	800-1	RTS 21/ I
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 23,90000	m3	23,90000	11,40	272,46	800-1	RTS 21/ I
10	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,18000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,08000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,36300*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,44200*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,00000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,47000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,52500*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,10000*-1	m3	11,91000	58,10	691,97	800-1	RTS 21/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, (4,0*2,25)*(1,25+0,1)-(3*1,25*1,25+BET01) : 5,363	m3	5,36300	87,90	471,41	800-1	RTS 21/ I
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	6,44200	429,10	2 764,26	800-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-32	Nakládání s dešťovými vodami - Mateřská škola Loučky
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
13	58330002.AR	šterkopísek ZA01+ZA02 : 23,222	t	23,22200	241,00	5 596,50	SPCM	RTS 21/ I
				23,22200				
14	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, (5+5)*2,5+(21,5+3)*1 : 49,5	m2	49,50000	35,20	1 742,40	800-1	RTS 21/ I
				49,50000				
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, (5+5)*2,5+(21,5+3)*1 : 49,5	m2	49,50000	17,60	871,20	823-1	RTS 21/ I
				49,50000				
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 23,90000	m3	23,90000	300,00	7 170,00	800-1	RTS 21/ I
				23,90000				
17	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,74300	108,00	80,24	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						8 603,96		
18	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 4,0*2,0*0,5+4,0*2,0*0,5	m3	8,00000	868,80	6 950,40	800-2	RTS 21/ I
				8,00000				
19	212971121R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m v rýze nebo v zářezu se stěnami, 4*2+(4*2+2*2)*0,5	m2	14,00000	34,60	484,40	800-2	RTS 21/ I
				14,00000				
20	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 14,00000*1,1	m2	15,40000	34,40	529,76	SPCM	RTS 21/ I
				15,40000				
21	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,	m	4,00000	112,00	448,00	827-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-32	Nakládání s dešťovými vodami - Mateřská škola Loučky
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4 :						
		4		4,00000				
22	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	4,40000	43,50	191,40	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,00000*1,1		4,40000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				31 030,00		
23	R01	Zemní nádrž objemu 3100 l z PE/PE na dešťovou a dešťovou vodu samonosná pro běžné zatížení. Dodávka, nádrže a jejího osazení. vč. napojení na přívodní a odvodní potrubí.	kus	1,00000	29 380,00	29 380,00		Vlastní
24	R02	Montáž a dodávka ocelové pásoviny s okem pro zámek (pozinkované). Dodání visacího zámku.	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 515,18		
25	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	1,47000	892,50	1 311,98	827-1	RTS 21/ I
		v otevřeném výkopu, 21,5*0,6*0,1+3*0,6*0,1 :						
		1,47		1,47000				
26	452321131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu železového třídy C -/12.5	m3	0,52500	2 590,00	1 359,75	827-1	RTS 21/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 3,5*1,5*0,1 :						
		0,525		0,52500				
27	452322131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu sedlové lože, z betonu železového třídy C -/12.5	m3	2,10000	2 590,00	5 439,00	827-1	RTS 21/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 3*0,35*2 :						
		2,1		2,10000				
28	452368113R00	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00700	46 569,00	325,98	827-1	RTS 21/ I
		v otevřeném výkopu, 3*3*2*(0,4/1000) :						
		0,007		0,00700				
29	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,02300	46 890,00	1 078,47		Vlastní
		3,5*1,5*(4,44/1000) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-32	Nakládání s dešťovými vodami - Mateřská škola Loučky
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,023		0,02300				
Díl: 5		Komunikace				768,60		
30	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	9,00000	85,40	768,60	822-1	RTS 21/ I
		4*2,25 :		9,00000				
		9						
Díl: 8		Trubní vedení				17 254,05		
31	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 21,5+1 : 22,5	m	22,50000	21,90	492,75	827-1	RTS 21/ I
				22,50000				
32	28611147.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm	kus	12,00000	373,00	4 476,00	SPCM	RTS 21/ I
33	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, 5 : 5	kus	5,00000	58,80	294,00	827-1	RTS 21/ I
				5,00000				
34	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	5,00000	57,70	288,50	SPCM	RTS 21/ I
				5,00000				
35	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu, 2 : 2	kus	2,00000	110,60	221,20	827-1	RTS 21/ I
				2,00000				
36	28651702.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 mm	kus	1,00000	215,00	215,00	SPCM	RTS 21/ I
37	895191111R00	Drenážní šachtičky normální z PE škopku podzemní	kus	1,00000	2 696,60	2 696,60		RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-32	Nakládání s dešťovými vodami - Mateřská škola Loučky
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	28697935R	šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m ² ; poklop PE; připojení DN 150	kus	1,00000	8 570,00	8 570,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 91						397,00		
Doplňující práce na komunikaci								
39	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků □ rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 1+1 : 2	m	2,00000	198,50	397,00	822-1	RTS 21/ I
						2,00000		
Díl: 96						2 420,00		
Bourání konstrukcí								
40	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	2,00000	1 210,00	2 420,00	801-3	RTS 21/ I
Díl: 99						5 641,83		
Staveništní přesun hmot								
41	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	57,16142	98,70	5 641,83	827-1	RTS 21/ I
Díl: 721						6 719,91		
Vnitřní kanalizace								
42	721242116R00	Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 350,00	6 700,00	800-721	RTS 21/ I
43	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,04040	492,80	19,91	800-721	RTS 21/ I
Díl: 722						1 883,05		
Vnitřní vodovod								
44	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu 2 : 2	m	2,00000	731,80	1 463,60	800-721	RTS 21/ I
						2,00000		
45	722221123R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20 x 25, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	405,00	405,00	800-721	RTS 21/ I
46	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,03211	450,10	14,45	800-721	RTS 21/ I
Díl: 724						5 986,11		
Strojní vybavení								
47	724141202	Čerpadlo vodovodní ponorné jednovřetenové maximální průtok 36 l/min pro vrt průměru od 150 mm	soubor	1,00000	3 350,00	3 350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-32	Nakládání s dešťovými vodami - Mateřská škola Loučky
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		1: 1		1,00000					
48	724232116	Domovní vodárna ovládací spínač tlakový se zapínacím tlakem 1až 5 barů pro napětí 230 V	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní	
		1: 1		1,00000					
49	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,01353	821,10	11,11	800-721	RTS 21/ I	
Díl: 741		Elektromontáže					7 955,37		
50	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	12,50000	31,30	391,25		Vlastní	
		10,5+2 : 12,5		12,50000					
51	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	12,50000	56,00	700,00		Vlastní	
		10,5+2 : 12,5		12,50000					
52	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	12,00000	55,00	660,00		Vlastní	
		12 : 12		12,00000					
53	345718200	lišta elektroinstalační hranatá LH 15 x 10	kus	12,00000	20,00	240,00		Vlastní	
54	741122214	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený volně (CYKY)	m	25,50000	36,50	930,75		Vlastní	
		10,5+2+12+1 : 25,5		25,50000					
55	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	25,50000	26,50	675,75		Vlastní	
56	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,00000	182,00	182,00		Vlastní	
		1 : 1		1,00000					
57	358890500	chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 typ AC	kus	1,00000	752,00	752,00		Vlastní	
58	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jistící	kus	1,00000	226,90	226,90		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-32	Nakládání s dešťovými vodami - Mateřská škola Loučky
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	358223050	jistič 2pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/2	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
60	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	1,00000	2 894,00	2 894,00		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
61	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,01000	2 271,50	22,72		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				441,09		
62	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,54122	164,20	88,87	801-3	RTS 21/ I
63	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,87098	11,20	54,55	801-3	RTS 21/ I
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,54122	550,00	297,67	801-3	RTS 20/ I

Celkem						132 499,16
---------------	--	--	--	--	--	-------------------