

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/12
Stavba: Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

KSO:
Místo: Město Odry

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2020

Zadavatel:
Město Odry

IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hydroelko, s.r.o.

IČ: 05511071
DIČ: CZ05511071

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	769 022,24
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	769 022,24	161 494,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	930 516,91
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/12

Stavba: Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Místo: Město Odry

Datum: 21. 11. 2020

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		769 022,24	930 516,91	
01	Odstrannění objektu RD	626 044,93	757 514,37	STA
02	Odpojení inženýrských sítí	73 267,31	88 653,45	STA
03	Hrubé terénní úpravy	32 709,00	39 577,89	STA
04	Inženýrská činnost ve výstavbě a vedlejší náklady	37 001,00	44 771,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

01 - Odstrannění objektu RD

KSO:

Místo: Město Odry

Zadavatel:

Město Odry

Uchazeč:

Projektant:

Hydroelko, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2020

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

IČ:

DIČ:

IČ: 05511071

DIČ: CZ05511071

Cena bez DPH

626 044,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	626 044,93	21,00%	131 469,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

757 514,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

01 - Odstrannění objektu RD

Místo: Město Odry

Datum: 21. 11. 2020

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

626 044,93

HSV - Práce a dodávky HSV

617 117,20

1 - Zemní práce

210,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

283 878,70

997 - Přesun sutě

333 028,50

PSV - Práce a dodávky PSV

8 927,73

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

100,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

100,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 000,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

226,65

732 - Ústřední vytápění - strojovny

356,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

612,00

764 - Konstrukce klempířské

6 232,43

767 - Konstrukce zámečnické

300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

01 - Odstrannění objektu RD

Místo: Město Odry

Datum: 21. 11. 2020

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

626 044,93

D HSV Práce a dodávky HSV 617 117,20

D 1 Zemní práce 210,00

1	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	2,100	100,00	210,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 1,4*1,5 2,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 283 878,70

2	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	1,080	20,00	21,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PP Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm

VV (0,15*3)*(0,15*4)*4 1,080

3	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	3,750	100,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic

VV 2,5*1,5 3,750

4	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,660	100,00	166,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	VV		0,8*2*0,6+0,5*2*0,7		1,660			
5	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	31,505	100,00	3 150,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV		1,15*1,4*10+1,15*1,70*3+1,5*1,4*2+1*1,2*2+1,05*1,4*2		31,505			
6	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,000	100,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		0,8*2*9+0,7*2*7+0,9*2*1+1*2*1		28,000			
7	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,656	100,00	565,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		1,4*2,02*2		5,656			
8	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	1 384,000	200,00	276 800,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnice na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %					
	VV		1384		1 384,000			
	D	997	Přesun sutě				333 028,50	
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	951,510	50,00	47 575,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13 321,140	10,00	133 211,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		951,51*14 'Přepočtené koeficientem množství		13 321,140			
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	951,510	10,00	9 515,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění					
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	951,510	150,00	142 726,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					

D PSV Práce a dodávky PSV

8 927,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				100,00	
13	K	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50						
	VV	1			1,000			
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				100,00	
14	K	724311814	Demontáž nádrží tlakových přes 300 do 750 litrů	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP	Demontáž tlakových nádrží objemu přes 300 do 750 l						
	VV	1			1,000			
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 000,00	
15	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
	PP	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem						
	VV				0,000			
	VV	3			3,000			
16	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
	PP	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel						
	VV	4			4,000			
17	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP	Demontáž van ocelových rohových						
	VV	1			1,000			
18	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
	PP	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l						
	VV	2			2,000			
19	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
	PP	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4						
	VV	5			5,000			
20	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 sprchových ramen T 1305 nebo sprch táhlových T 2772						
	VV	2			2,000			
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				226,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu do 25 kW					
	VV		1		1,000			
22	K	731200815	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 40 kW	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW					
	VV		1		1,000			
23	K	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,533	50,00	26,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m					
	VV		0,533		0,533			
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				356,65	
24	K	732211815	Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 1600 litrů	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu přes 630 do 1600 l					
	VV		1		1,000			
25	K	732213814	Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 1600 litrů	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu přes 630 do 1 600 l					
	VV		1		1,000			
26	K	732291811	Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž ostatní topných těles elektrických 220 V/380 V o výkonu do 3500 W					
	VV		1		1,000			
27	K	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,711	150,00	106,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,711		0,711			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				612,00	
28	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	12,240	50,00	612,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž otopných těles ocelových článkových					
	VV		1,2*0,6*17		12,240			
D	764		Konstrukce klempířské				6 232,43	
29	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	225,294	20,00	4 505,88	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti					
	VV		6,525*17,08*2+1,2*2		225,294			
30	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	24,280	20,00	485,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti					
	VV		17,08+1,8*4		24,280			
31	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	19,880	5,00	99,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	VV		4,97*4		19,880			
32	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	59,320	5,00	296,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	VV		17,38*2+9,89*2+2,39*2		59,320			
33	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	VV		1		1,000			
34	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	30,000	5,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti					
	VV		30		30,000			
35	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	24,650	5,00	123,25	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		1,15*13+1,5*2+0,8*2+1*2+1,05*2+0,5*2		24,650			
36	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	19,600	5,00	98,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	VV		9,8*2		19,600			
37	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,170	20,00	23,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	VV		0,6*0,6+0,9*0,9		1,170			
38	K	764002891	Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti	kus	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování sloupků komínových lávek do suti					
	VV		2		2,000			
39	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	59,360	5,00	296,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV		17,38*2+9,9*2+2,4*2		59,360			
41	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	14,700	5,00	73,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		7,35*2		14,700			
	D	767	Konstrukce zámečnické				300,00	
42	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	VV		30		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

02 - Odpojení inženýrských sítí

KSO:

Místo: Město Odry

Zadavatel:

Město Odry

Uchazeč:

Projektant:

Hydroelko, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2020

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

IČ:

DIČ:

IČ: 05511071

DIČ: CZ05511071

Cena bez DPH

73 267,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 267,31	21,00%	15 386,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 653,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

02 - Odpojení inženýrských sítí

Místo: Město Odry

Datum: 21. 11. 2020

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 267,31

HSV - Práce a dodávky HSV

62 437,31

1 - Zemní práce

10 964,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 716,00

5 - Komunikace pozemní

12 726,00

8 - Trubní vedení

15 045,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 875,00

997 - Přesun sutě

12 672,61

998 - Přesun hmot

438,15

PSV - Práce a dodávky PSV

10 830,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 620,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

210,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 500,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

02 - Odpojení inženýrských sítí

Místo: Město Odry

Datum: 21. 11. 2020

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 267,31

D HSV Práce a dodávky HSV

62 437,31

D 1 Zemní práce

10 964,55

1	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	10,100	100,00	1 010,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		2,6+7,5		10,100			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	10,100	100,00	1 010,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		2,6+7,5		10,100			
3	K	132251009	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	13,068	50,00	653,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapážených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		(2,1+0,5)*0,9*0,6+16,2*0,6*1,2		13,068			
4	K	132251011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	13,068	250,00	3 267,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapážených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
	VV		(2,1+0,5)*0,9*0,6+16,2*0,6*1,2		13,068			
5	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	19,900	50,00	995,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m					
	VV		1,5*1,3*2+5*2*1,6		19,900			
6	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	19,900	50,00	995,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		1,5*1,3*2+5*2*1,6		19,900			
7	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,479	50,00	1 073,95	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
8	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	13,068	150,00	1 960,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		(2,1+0,5)*0,9*0,6+16,2*0,6*1,2		13,068			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 716,00	
9	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	5,716	1 000,00	5 716,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu					
	VV		2,6*0,2*2,5*2+2,05*0,2*2*2,5+2,6*2,05*0,2		5,716			
	D	5	Komunikace pozemní				12 726,00	
10	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 250 mm	m2	10,100	100,00	1 010,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 250 mm					
11	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	10,100	500,00	5 050,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	VV		2,6+7,5		10,100			
12	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	10,100	500,00	5 050,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	VV		2,6+7,5		10,100			
13	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	10,100	80,00	808,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
14	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	10,100	80,00	808,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
D	8		Trubní vedení				15 045,00	
15	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150					
16	M	597118520	ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F	kus	1,015	3 000,00	3 045,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F					
	VV		1*1,015 Přepočtené koeficientem množství		1,015			
17	K	891181811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40					
	VV		1		1,000			
18	K	891219931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž opravných armatur opravných pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50			3000		
	VV		1		1,000			
19	M	422713100	třímen opravný z tvárné litiny PN16 DN 50 (66 - 75)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		třímen opravný z tvárné litiny PN16 DN 50 (66 - 75)					
	VV		1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 875,00	
20	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	17,100	250,00	4 275,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		4,5+12,6		17,100			
21	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t					
	VV		6		6,000			
D 997 Přesun sutě							12 672,61	
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,479	350,00	7 517,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	21,479	50,00	1 073,95	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
24	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	300,706	10,00	3 007,06	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		21,479*14 'Přepočtené koeficientem množství		300,706			
25	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,479	50,00	1 073,95	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
D 998 Přesun hmot							438,15	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,763	50,00	438,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D PSV Práce a dodávky PSV							10 830,00	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 620,00	
27	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	16,200	100,00	1 620,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200					
	VV		16,2		16,200			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							210,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	2,100	100,00	210,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm					
	VV		2,1		2,100			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				4 500,00	
29	K	R01	Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg, vč. odpojení a odmontování vstrojení. Napojení na dopravní prostředek a odvozu.	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
	PP		Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg, vč. odpojení a odmontování vstrojení. Napojení na dopravní prostředek a odvozu.					
	VV		3		3,000			
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				4 500,00	
30	K	R02	Demontáž skříní plastových sestava do, vč. odpojení a odmontování vstrojení. Napojení na dopravní prostředek a odvozu.	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
	PP		Demontáž skříní plastových sestava do, vč. odpojení a odmontování vstrojení. Napojení na dopravní prostředek a odvozu.					
	VV		3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

03 - Hrubé terénní úpravy

KSO:

Místo: Město Odry

Zadavatel:

Město Odry

Uchazeč:

Projektant:

Hydroelko, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2020

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

IČ:

DIČ:

IČ: 05511071

DIČ: CZ05511071

Cena bez DPH

32 709,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 709,00	21,00%	6 868,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 577,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

03 - Hrubé terénní úpravy

Místo: Město Odry

Datum: 21. 11. 2020

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 709,00

HSV - Práce a dodávky HSV

32 709,00

1 - Zemní práce

32 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

03 - Hrubé terénní úpravy

Místo: Město Odry

Datum: 21. 11. 2020

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 709,00

D HSV Práce a dodávky HSV

32 709,00

D 1 Zemní práce

32 709,00

1	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	109,030	100,00	10 903,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	109,030	50,00	5 451,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	109,030	150,00	16 354,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 17,6*10,6*0,5+2,8*2,25*2,5 109,030

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

04 - Inženýrská činnost ve výstavbě a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Město Odry

Zadavatel:

Město Odry

Uchazeč:

Projektant:

Hydroelko, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2020

IČ:

00298221

DIČ:

CZ00298221

IČ:

DIČ:

IČ:

05511071

DIČ:

CZ05511071

Cena bez DPH

37 001,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 001,00	21,00%	7 770,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 771,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

04 - Inženýrská činnost ve výstavbě a vedlejší náklady

Místo: Město Odry

Datum: 21. 11. 2020

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 001,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 001,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

29 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 001,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

Objekt:

04 - Inženýrská činnost ve výstavbě a vedlejší náklady

Místo: Město Odry

Datum: 21. 11. 2020

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 001,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 001,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení stávajících inž. sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Průzkumné práce - vytyčení stávajících inž. sítí
VV 1 1,000

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
VV 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 500,00

3	K	022002000R02	Přeložení konstrukcí - Přeložka VO	kpl	1,000	500,00	500,00	
---	---	--------------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

PP Přeložení konstrukcí - Přeložka VO

D VRN3 Zařízení staveniště 29 000,00

4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky
VV 1 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
	VV		1		1,000			
6	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
	VV		1		1,000			
7	K	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště					
	VV		1		1,000			
8	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	VV		1		1,000			
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					
	VV		1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 500,00	
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi					
	VV		1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 001,00	
11	K	090001000	Ostatní náklady - Náklady na publicitu	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní náklady - Náklady na publicitu					
	VV		1		1,000			
12	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - dočasná přeložka nadzemního vedení NN	kpl	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem - dočasná přeložka nadzemního vedení NN					
	VV		1		1,000			