

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdiva
101	Příprava jídel	10,00	Keramická dlažba	Keram. obklad+S05- nová omítka
102	Pracovna, jídelna	56,85	Koberec	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
103	Herna, lehárna	20,25	povlak PVC	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
104	Výtahová šachta	0,54	-	-
105	Kuchyň	21,23	Keramická dlažba	Keram. obklad+S05- nová omítka
106	Sklad	3,60	povlak PVC	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
107	Šatna- personál	4,82	povlak PVC	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
108	Úklidová místnost	2,35	povlak PVC	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
109	WC personál	1,24	Keramická dlažba	S04- nový keream. obklad
110	Umývárna personál	1,75	Keramická dlažba	S04- nový keream. obklad
111	WC dětí	7,38	Keramická dlažba	S04- nový keream. obklad
112	Umývárna dětí	9,17	Keramická dlažba	S04- nový keream. obklad
113	WC rodiče	1,20	Keramická dlažba	S04- nový keream. obklad
114	Umývárna rodiče	1,28	Keramická dlažba	S04- nový keream. obklad
115	Šatna	16,79	povlak PVC	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
116	Šatna	5,48	povlak PVC	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
117	Šatna	13,14	povlak PVC	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
118	Předsíň	7,94	povlak PVC	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
119	Předsíň	29,23	Koberec	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
120	Vstup personálu	8,06	povlak PVC	S05+ omyvat. nátěr v.1 200 mm
		222,30 m²		

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KCE- PODLAHA
- NOVÉ KCE- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- NOVÉ KCE- POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- NOVÉ KCE- PRAHY
- NOVÉ KCE- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE, OBEZDÍVKY
- OZNAČENÍ ROHOVÝCH LIŠT

POZNÁMKA:

- V KAŽDÉ MÍSTNOSTI BUDE ZHOTOVEN OMYVATELNÝ NÁTĚR ZDIVA DO VÝŠKY 1,2 METRU (KROMĚ MÍSTNOSTÍ S KERAM. OBKLADY)
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROBĚHNE DEMONTÁŽ VŠECH PŘEDMĚTŮ INSTALOVANÝCH NA ZDECH/ STROPECH (KROMĚ KERAMICKÉHO OBRAZU VSAZENÉHO DO ZDIVA V CHODBĚ 2.NP), PO DOKONČENÍ PRACÍ PROBĚHNE ZPĚTNÁ MONÁŽ TĚCHTO PRVKŮ
- NOVÁ VÝMALBA BUDE S BAREVNOSTÍ (SVĚTLOU), KONKRÉTNÍ RAL SE STANOVÍ BĚHEM PROVÁDĚNÍ DLE VZORKŮ
- V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PROBĚHNE NÁTĚR VŠECH ZÁRUBNÍ (OCELOVÝCH)
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD BUDE DODÁN VE DVOU ODSTÍNECH (KONKRÉTNÍ ODSTÍN SE STANOVÍ BĚHEM PROVÁDĚNÍ DLE VZORKŮ), ROZMĚR OBKLADŮ 150x150 mm (např. RAKO)
- NOVÁ OTOPNÁ DESKOVÁ TĚLESA BUDOU O STEJNÝCH ROZMĚRECH JAKO TĚLESA STÁVAJÍCÍ
- VE SPRCHOVÝCH KOUTECH BUDE HI STĚRKA PO CELÉ VÝŠCE KOUTU

S

ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ CIGÁNEK	VYPRACOVAL: ING. VENDULA KVAPILOVÁ	**BYVAST pro s.r.o.** U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00, IČ: 27848183
INVESTOR: MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 74235, ODRY		
MÍSTO STAVBY: MŠ SOKOLOVSKÁ 555/40, 742 35 ODRY		STUPEŇ: DPS
PARCELA Č.: 1051	K.Ú.: ODRY	DATUM: 02/ 2019
AKCE: PD- Výměna elektroinstalace a stavební úpravy MŠ Sokolovská, Odry		FORMÁT: 3xA4
NOVÉ KCE- PŮDORYS 1.NP		MĚŘÍTKO: **1:50** / Č. VÝKRESU: **D.1.1- 006**