

Bilance zemních prací:

V místech zeleně bude stávající ornice v místě stavby bude shrnuta do vzdálenosti 1 m od výkopu, popřípadě s ohledem na hranice dotčených pozemků, opocení apod. Ornice bude shrnuta v předpokládané tl. 150 mm a bude uložena na deponii na pozemku stavebníka, který pro tento účel učí místo na pozemku. Po dokončení stavby bude ornice použita na obnovu povrchů a čistých terénních úprav.

Výkopky zeminy ze stavby komunikace, parkovacích plocha a chodníků bude po dobu výstavby uložena na deponii a bude použita pro zásyp potrubí a tvorbu chodníkových těles. Přebytek zeminy bude odvezen na skládku.

Předpokládané množství ornice je 172 m³.

Předpokládané množství vytěžené zeminy je 1080 m³

Podrobné kubatury zemních prací pro celou stavbu jsou uvedeny ve výkazu výměr.