

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníků ul. Zahradní, Odry	Objednatel:	Město Odry	IČO/DIČ:	298221
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Michal Král	IČO/DIČ:	60304260 / CZ7307275448
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	487 702,12	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 000,00
	Montáž	459 958,92	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		4 000,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		142 909,09						
ZRN celkem		1 090 570,13	DN celkem		0,00	NUS celkem		5 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 095 570,13	DPH 21%	230 069,73
		Celkem bez DPH	1 095 570,13
		Celkem včetně DPH	1 325 639,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava chodníků ul. Zahradní, Odry			Doba výstavby:		Objednatel: Město Odry	
Druh stavby:			Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	245 212,95	245 212,95	581,65
	111	Odstranění travin a křovin	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	136 273,65	23 398,35	159 672,00	293,40
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	210 581,48	171 640,03	382 221,50	111,11
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochác	140 847,00	157 616,68	298 463,68	107,11
Celkem:					1 090 570,13	

Stavební rozpočet

Název stavby:				Oprava chodníků ul. Zahradní, Odry			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Odry		
Druh stavby:							Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:							Konec výstavby:		Zhotovitel:		Michal Král		
JKSO:							Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	245 212,95	245 212,95		581,65		
1		113151214R00	Fréz živíč.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	665,30	80,00	0,00	53 224,00	53 224,00	0,11	73,18	RTS II / 2022	
2		113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	665,30	120,00	0,00	79 836,00	79 836,00	0,55	365,92	RTS II / 2022	
3		113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	65,00	50,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,22	14,30	RTS II / 2022	
4		113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních	m	475,00	70,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,27	128,25	RTS II / 2022	
5		979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 t		73,18	250,00	0,00	18 295,75	18 295,75	0,00	0,00	RTS II / 2022	
6		979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 0104(t		365,92	110,00	0,00	40 251,20	40 251,20	0,00	0,00	RTS II / 2022	
7		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	142,55	120,00	0,00	17 106,00	17 106,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
		111	Odstranění travin a křovin				0,00	5 000,00	5 000,00		0,00		
8		111000001VD	Vytyčení případ. stáv.inž.sítí,vlastní vytyčení chod.	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				136 273,65	23 398,35	159 672,00		293,40		
9		564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	665,30	240,00	136 273,65	23 398,35	159 672,00	0,44	293,40	RTS II / 2022	
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				210 581,48	171 640,03	382 221,50		111,11		
10		596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 3 cm	m2	665,30	270,00	22 434,64	157 196,36	179 631,00	0,17	111,11	RTS II / 2022	
11		59245025	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	671,95	280,00	188 146,84	0,00	188 146,84	0,00	0,00	RTS II / 2018	
12		998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	111,11	130,00	0,00	14 443,66	14 443,66	0,00	0,00	RTS II / 2022	
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevně				140 847,00	157 616,68	298 463,68		107,11		
13		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	475,00	50,00	13 755,07	9 994,93	23 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
14		917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč. obrub. 1000/150/1 m		475,00	340,00	112 650,04	48 849,96	161 500,00	0,20	92,72	RTS II / 2022	
15		917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	65,00	310,00	14 441,89	5 708,11	20 150,00	0,22	14,39	RTS II / 2022	
16		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	581,65	120,00	0,00	69 797,76	69 797,76	0,00	0,00	RTS II / 2022	
17		979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	2 326,59	10,00	0,00	23 265,92	23 265,92	0,00	0,00	RTS II / 2022	
							Celkem:		1 090 570,13				

Poznámka: