

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Vítovská 403 a 404

Objekt:

01 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

01.03. - Vícepráce č. 03 - sanace krovu

KSO:

803 59

Místo:

Vítovská 403, 404 Odry

CC-CZ:

Datum: 18.07.2023

Zadavatel:

Město Odry

IČ:

00298221

DIČ:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

IČ:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Zpracovatel:

Martin Byrtus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

419 509,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	419 509,53	15,00%	62 926,43

Cena s DPH

v CZK

482 435,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Vítovská 403 a 404

Objekt:

01 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

01.03. - Vícepráce č. 03 - sanace krovu

Místo: Vítovská 403, 404 Odry

Datum: 18.07.2023

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel: Martin Byrtus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

419 509,53

D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 736,37	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 037,49	
1	K	946112112	Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	2,000	2 670,00	5 340,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	946112212	Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného lešení k ceně -2112	kus	30,000	347,00	10 410,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		přádpoklad 15 dní					
	VV		2*15		30,000			
	VV		Součet			30,000		
3	K	946112812	Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	257,620	10,30	2 653,49	SOD - 67
	VV		podlaha půdy po očištění vazby					
	VV		128,81*2		257,620			
	VV		Součet			257,620		
5	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze dřeva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	6,000	479,00	2 874,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		vazné trámy					
	VV		4		4,000			
	VV		stropní trámy					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet			6,000		
D	997		Přesun sutě				8 698,88	
6	K	997006003	Úprava stavebního odpadu pytlování závadného odpadu	t	1,205	3 850,00	4 639,25	CS ÚRS 2023 01
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,205	772,60	930,98	SOD - 81
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,205	500,00	602,50	SOD - 84
9	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,531	1 650,00	2 526,15	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				316 773,16	
D	762		Konstrukce tesařské				130 253,65	
10	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	24,000	41,50	996,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		vazné trámy					
	VV		4*4		16,000			
	VV		stropní trámy					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet			24,000		
11	M	RMAT0001	závitová tyč Zn bílý DIN 975 8.8 M16	m	6,000	147,00	882,00	
	VV		vazné trámy					
	VV		(4*4)*0,25		4,000			
	VV		stropní trámy					
	VV		(2*4)*0,25		2,000			
	VV		Součet			6,000		
12	M	31111020	matice nerezová šestihřanná M16	100 kus	0,480	3 330,00	1 598,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		vazné trámy					
	VV		(4*4)*2/100		0,320			
	VV		stropní trámy					
	VV		(2*4)*2/100		0,160			
	VV		Součet			0,480		
13	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	0,480	1 040,00	499,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		vazné trámy					
	VV		(4*4)*2/100		0,320			
	VV		stropní trámy					
	VV		(2*4)*2/100		0,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vV Součet		0,480			
14	K	762312004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	kus	6,000	7 800,00	46 800,00	CS ÚRS 2023 01
			vV vazné trámy		4,000			
			vV 4					
			vV stropní trámy					
			vV 2		2,000			
			vV Součet		6,000			
15	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	8,500	248,00	2 108,00	CS ÚRS 2023 01
			vV pozednice 170/160 mm					
			vV pozednice nad sanovanými vaznými trámy					
			vV 3*0,9		2,700			
			vV pozednice mezi vazbami					
			vV 5		5,000			
			vV Mezisoučet		7,700			
			vV stojka pod pozednicí na vazném trámu 170/170 mm					
			vV 0,2*4		0,800			
			vV Mezisoučet		0,800			
			vV Součet		8,500			
16	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	9,160	275,00	2 519,00	CS ÚRS 2023 01
			vV vazné trámy 180/210 mm					
			vV 2,29*4		9,160			
			vV Součet		9,160			
17	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m	kus	4,000	6 480,00	25 920,00	CS ÚRS 2023 01
			vV pro výměnu vazného trámu vždy jednotlivě, vzpěry a části					
			vV pozednice					
			vV 4		4,000			
			vV Součet		4,000			
18	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m	kus	4,000	3 570,00	14 280,00	CS ÚRS 2023 01
			vV pro výměnu pozednice					
			vV 4		4,000			
			vV Součet		4,000			
19	K	762712933	Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	8,500	446,00	3 791,00	CS ÚRS 2023 01
			vV pozednice 170/160 mm					
			vV pozednice nad sanovanými vaznými trámy					
			vV 3*0,9		2,700			
			vV pozednice mezi vazbami					
			vV 5		5,000			
			vV Mezisoučet		7,700			
			vV stojka pod pozednicí na vazném trámu 170/170 mm					
			vV 0,2*4		0,800			
			vV Mezisoučet		0,800			
			vV Součet		8,500			
20	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,255	10 600,00	2 703,00	CS ÚRS 2023 01
			vV pozednice 170/160 mm					
			vV pozednice nad sanovanými vaznými trámy					
			vV (3*0,9)*0,16*0,17*1,1		0,081			
			vV pozednice mezi vazbami					
			vV (5*0,17*0,16)*1,1		0,150			
			vV Mezisoučet		0,231			
			vV stojka pod pozednicí na vazném trámu 170/170 mm					
			vV (0,2*4)*0,16*0,17*1,1		0,024			
			vV Mezisoučet		0,024			
			vV Součet		0,255			
21	K	762712934	Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	9,160	617,00	5 651,72	CS ÚRS 2023 01
			vV vazné trámy 180/210 mm					
			vV 2,29*4		9,160			
			vV Součet		9,160			
22	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,381	10 800,00	4 114,80	CS ÚRS 2023 01
			vV vazné trámy 180/210 mm					
			vV (2,29*4)*0,18*0,21*1,1		0,381			
			vV Součet		0,381			
23	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,848	1 230,00	1 043,04	CS ÚRS 2023 01
			vV hranoly					
			vV 0,255+0,381+0,212		0,848			
			vV Součet		0,848			
24	K	762811210	Záklon stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	5,500	143,00	786,50	CS ÚRS 2023 01
			vV záklon nad měněnými stropními trámy z nových prken					
			vV přesah o 1 m za měněný trám od stěny k 2 stropnímu trámu					
			vV 1*2,5		2,500			
			vV 1*3		3,000			
			vV Součet		5,500			
25	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,182	7 880,00	1 434,16	CS ÚRS 2023 01
			vV záklon nad měněnými stropními trámy z nových prken					
			vV přesah o 1 m za měněný trám od stěny k 2 stropnímu trámu					
			vV 1*2,5*0,03*1,1		0,083			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1*3*0,03*1,1		0,099			
			Součet		0,182			
26	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	5,500	35,80	196,90	CS ÚRS 2023 01
			záklop nad měněnými stropními trámy přesah o 1 m za měněný trám od stěny k 2 stropnímu trámu					
			1*2,5		2,500			
			1*3		3,000			
			Součet		5,500			
27	K	762811923	Vyřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m	15,000	134,00	2 010,00	CS ÚRS 2023 01
			podbití z obytných místností přesah o 1 m za měněný trám od stěny k 2 stropnímu trámu					
			1+2,5		3,500			
			1+3		4,000			
			záklop					
			1+2,5		3,500			
			1+3		4,000			
			Součet		15,000			
28	K	762821941	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m	m	5,100	259,00	1 320,90	CS ÚRS 2023 01
			2,8		2,800			
			2,3		2,300			
			Součet		5,100			
29	K	762822934	Doplnění části stropního trámu - montáž (materiál ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	5,100	700,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 01
			2,8		2,800			
			2,3		2,300			
			Součet		5,100			
30	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,212	10 800,00	2 289,60	CS ÚRS 2023 01
			2,8*0,18*0,21*1,1		0,116			
			2,3*0,18*0,21*1,1		0,096			
			Součet		0,212			
31	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střeš vodorovných z hrubých prken na sraz	m2	5,500	137,00	753,50	CS ÚRS 2023 01
			po demontovaném podbití					
			1*2,5		2,500			
			1*3		3,000			
			Součet		5,500			
32	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,151	7 880,00	1 189,88	CS ÚRS 2023 01
			5,5*0,025*1,1		0,151			
			Součet		0,151			
33	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	5,500	60,80	334,40	CS ÚRS 2023 01
			podbití z obytných místností přesah o 1 m za měněný trám od stěny k 2 stropnímu trámu					
			1*2,5		2,500			
			1*3		3,000			
			Součet		5,500			
34	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,334	213,00	71,14	CS ÚRS 2023 01
			0,183*0,151		0,334			
			Součet		0,334			
35	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,311	2 080,00	2 726,88	CS ÚRS 2023 01
36	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,311	506,20	663,63	SOD - 115
D 763			Konstrukce suché výstavby				33 903,10	
37	K	763131432	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	36,260	935,00	33 903,10	CS ÚRS 2023 01
			m.č.210, 222					
			(4,9*3,7)*2		36,260			
			Součet		36,260			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				152 616,41	
38	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	181,232	51,80	9 387,82	CS ÚRS 2023 01
			nátěry krovu a prvky krovu napadené tesařikem (plné vazby)					
			krovu					
			(0,15*2+0,13)*5,99*4		10,303			
			vzpěry					
			(0,15*2+0,13*2)*3*16		26,880			
			táhlo					
			(0,121*2+0,16*2)*1,6*16		14,387			
			sloupek					
			(0,15*2+0,18*2)*2,03		1,340			
			pásek					
			(0,12*4)*0,9*24		10,368			
			vazný trám					
			(0,18*2+0,21*2)*9,1*8		56,784			
			námětek					
			(0,13*2+0,16*2)*4,99*8		23,154			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vaznice					
	VV		(0,15*2+0,18*2)*14,4*4		38,016			
	VV		Součet		181,232			
39	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	503,153	4,94	2 485,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		broušené prvky krovu					
	VV		181,232		181,232			
	VV		krov					
	VV		(0,15*2+0,13)*5,99*30*2		154,542			
	VV		latě					
	VV		(0,06+0,04*2)*17*14,58*4		138,802			
	VV		pozednice					
	VV		(0,17+0,16*2)*14,58*4		28,577			
	VV		Součet		503,153			
40	K	783223121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový	m2	760,773	185,00	140 743,01	CS ÚRS 2023 01
	VV		nevyluhovatelený nátěr/nástřik dle zprávy mykologa např. DERON-I					
	VV		prvky krovu					
	VV		503,153		503,153			
	VV		záklap					
	VV		257,62		257,620			
	VV		Součet		760,773			
D	OST		Ostatní				60 000,00	
41	K	Ost-	Mikrovlákná sanace	kpl	4,000	15 000,00	60 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				10 000,00	
42	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		vystěhování m.č.210 a 222					
	VV		2		2,000			