

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP_MP
Stavba: Zateplení BD Nadační 964

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Odry

Zhotovitel:
KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.08.2023

IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

IČ: 02632195
DIČ: CZ02632195

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			164 843,91
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	164 843,91	24 726,59
Cena s DPH v CZK			189 570,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP_MP

Stavba: Zateplení BD Nadační 964

Místo: Datum: 30.08.2023

Zadavatel: Město Odry

Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		164 843,91	189 570,50
03	VÍCEPRÁCE	226 361,21	260 315,39
01.03.	Vícepráce č. 03 - okapový chodník	58 228,01	66 962,21
01.04.	Vícepráce č. 04 - fasáda	24 306,82	27 952,84
01.05.	Vícepráce č. 05 - okna	45 403,51	52 214,04
01.06.	Vícepráce č. 06 - zajištění trhlin	23 316,60	26 814,09
01.07.	Vícepráce č. 07 - podbití	23 193,45	26 672,47
01.08.	Vícepráce č. 08 - vyrovnání fasády	49 642,92	57 089,36
01.09.	Vícepráce č. 09 - sklepní kóje, koaxiální kabel	2 269,90	2 610,39
04	MÉNĚPRÁCE	-61 517,30	-70 744,90
02.02.	Méněpráce č. 02 - okapový chodník	-25 821,10	-29 694,27
02.03.	Méněpráce č. 03 - zajištění trhlin	-35 696,20	-41 050,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Nadační 964

Objekt:

03 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

01.03. - Vícepráce č. 03 - okapový chodník

Místo:

Datum: 30.08.2023

Zadavatel:

Město Odry

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 228,01

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					25 832,45	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	5,000	102,20	511,00	SOD - 13
	VV		"jih - chodník před vstupem" 2,50*2,00		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	5,000	590,00	2 950,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"jih - chodník před vstupem" 2,50*2,00		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	17,955	1 230,00	22 084,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		"beton kolem budovy (stávající okapový chodník)"					
	VV		"sever" 16,90*0,70		11,830			
	VV		"východ" (10,75+0,70-2,70)*0,70		6,125			
	VV		Součet		17,955			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4,000	71,70	286,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"jih - chodník před vstupem" 2,00*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	5	Komunikace pozemní					2 000,00	
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"jih - chodník před vstupem" 2,50*2,00		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 561,93	
6	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	4,000	264,00	1 056,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"jih - chodník před vstupem" 2,00*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,275	207,00	1 505,93	CS ÚRS 2023 01
	VV		"jih - odstranění betonu - řezání" 7,275		7,275			
	VV		Součet		7,275			
D	997	Přesun sutě					27 255,23	
8	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	13,947	600,00	8 368,20	SOD - 78
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,947	600,00	8 368,20	SOD - 79
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	195,258	5,00	976,29	SOD - 80
	VV		13,947*14 'Přepočtené koeficientem množství		195,258			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,947	684,20	9 542,54	SOD - 81
D	998	Přesun hmot					578,40	
12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,964	600,00	578,40	SOD - 82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Nadační 964

Objekt:

03 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

01.04. - Vícepráce č. 04 - fasáda

Místo:

Datum: 30.08.2023

Zadavatel:

Město Odry

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 306,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					22 563,61	
1	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších pohledů nanášený ručně	m2	14,848	3,10	46,03	SOD - 21
	vv		"balkony - výměra dle skutečnosti" (4,00*0,84)*8+(0,84+4,00+0,84)*0,10*8		31,424			
	vv		"balkony - odpočet výměry z předchozích MP" - ((3,60*0,59)*8+(0,59+3,60+0,59)*0,10)		-17,470			
	vv		Mezisoučet		13,954			
	vv		"stříška - výměra dle skutečnosti" (3,10*0,84)+(0,84+3,10+0,84)*0,10		3,082			
	vv		"stříška - odpočet výměry z předchozích MP" - ((3,00*0,59)+(0,59+3,00+0,59)*0,10)		-2,188			
	vv		Mezisoučet		0,894			
	vv		Součet		14,848			
2	K	621142001	Potažení vnějších pohledů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	14,848	374,90	5 566,52	SOD - 22
	vv		"balkony - výměra dle skutečnosti" (4,00*0,84)*8+(0,84+4,00+0,84)*0,10*8		31,424			
	vv		"balkony - odpočet výměry z předchozích MP" - ((3,60*0,59)*8+(0,59+3,60+0,59)*0,10)		-17,470			
	vv		Mezisoučet		13,954			
	vv		"stříška - výměra dle skutečnosti" (3,10*0,84)+(0,84+3,10+0,84)*0,10		3,082			
	vv		"stříška - odpočet výměry z předchozích MP" - ((3,00*0,59)+(0,59+3,00+0,59)*0,10)		-2,188			
	vv		Mezisoučet		0,894			
	vv		Součet		14,848			
3	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pohledů	m2	14,848	64,70	960,67	CS ÚRS 2023 01
	vv		"balkony - výměra dle skutečnosti" (4,00*0,84)*8+(0,84+4,00+0,84)*0,10*8		31,424			
	vv		"balkony - odpočet z předchozích VCP" - ((3,60*0,59)*8+(0,59+3,60+0,59)*0,10)		-17,470			
	vv		Mezisoučet		13,954			
	vv		"stříška - výměra dle skutečnosti" (3,10*0,84)+(0,84+3,10+0,84)*0,10		3,082			
	vv		"stříška - odpočet z předchozích VCP" - ((3,00*0,59)+(0,59+3,00+0,59)*0,10)		-2,188			
	vv		Mezisoučet		0,894			
	vv		Součet		14,848			
4	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších pohledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	10,722	695,00	7 451,79	SOD - 23
	vv		"balkony - výměra dle skutečnosti" (4,00*0,84)*8		26,880			
	vv		"balkony - odpočet výměry z předchozích MP" -((3,60*0,59)*8)		-16,992			
	vv		Mezisoučet		9,888			
	vv		"stříška - výměra dle skutečnosti" (3,10*0,84)		2,604			
	vv		"stříška - odpočet výměry z předchozích MP" -((3,00*0,59)		-1,770			
	vv		Mezisoučet		0,834			
	vv		Součet		10,722			
5	M	63151520	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 60mm	m2	11,258	229,30	2 581,46	SOD - 24
	vv		10,722*1,05*Přepočtené koeficientem množství		11,258			
6	K	621541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších pohledů	m2	10,722	555,60	5 957,14	SOD - 25
	vv		"balkony - výměra dle skutečnosti" (4,00*0,84)*8		26,880			
	vv		"balkony - odpočet výměry z předchozích MP" -((3,60*0,59)*8)		-16,992			
	vv		Mezisoučet		9,888			
	vv		"stříška - výměra dle skutečnosti" (3,10*0,84)		2,604			
	vv		"stříška - odpočet výměry z předchozích MP" -((3,00*0,59)		-1,770			
	vv		Mezisoučet		0,834			
	vv		Součet		10,722			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					676,50	
7	K	978015391	Ótlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	7,500	90,20	676,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		"podhledy balkonu, stříška vstupu - dle skutečnosti" (4,00*1,00)*8+(3,10)*1,00		35,100			
	vv		"podhledy balkonu, stříška vstupu - odpočet z předchozích VCP" -((3,60*0,75)*8+(3,00)*0,75)		-23,850			
	vv		Mezisoučet		11,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"čela balkonových desek, stříška vstupu - dle skutečnosti" (4,00+1,00*2)*0,10*8+(3,10+1,00*2)*0,10		5,310			
			"čela balkonových desek, stříška vstupu - odpočet z přečozích VCP" -((3,60+0,75*2)*0,20*8+(3,00+0,75*2)*0,20)		-9,060			
			Mezisoučet		-3,750			
			Součet		7,500			
D		997	Přesun sutě				865,71	
8	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,443	600,00	265,80	SOD - 78
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,443	600,00	265,80	SOD - 79
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,202	5,00	31,01	SOD - 80
			0,443*14 'Přepočtené koeficientem množství		6,202			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,443	684,20	303,10	SOD - 81
D		998	Přesun hmot				201,00	
12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,335	600,00	201,00	SOD - 82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Nadační 964

Objekt:

03 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

01.05. - Vícepráce č. 05 - okna

Místo:

Datum: 30.08.2023

Zadavatel:

Město Odry

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 403,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 582,09	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 524,53	
1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,203	7 510,00	1 524,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		"okno 1.PP vedle komínu" (0,90*0,60)*0,375		0,203			
	VV		Součet		0,203			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 969,75	
2	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	612,00	612,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"okno 1.PP vedle komínu - omítka INT" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	54,500	213,00	11 608,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		"oprava omítky pod novým parapetem z důvodu demontáže stávajících parapetů - INT"					
	VV		"O1" 1,50*25		37,500			
	VV		"O2" 1,45*6		8,700			
	VV		"O3" 0,90*4		3,600			
	VV		"O4" 2,35*2		4,700			
	VV		Součet		54,500			
4	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	224,110	10,00	2 241,10	SOD - 30
	VV		"okna ostění INT"					
	VV		"O1"(1,50+1,60*2)*25		117,500			
	VV		"O2"(2,35+2,30*2)*6		41,700			
	VV		"O3"(0,90+1,60*2)*4		16,400			
	VV		"O4"(2,35+1,60*2)*2		11,100			
	VV		"O5"(1,50+0,60*2)*1		2,700			
	VV		"O6"(0,60+0,60*2)*10		18,000			
	VV		"O7"(1,175+0,60*2)*4		9,500			
	VV		Mezisoučet		216,900			
	VV		"dveře ostění - INT"					
	VV		"D1"(2,35+2,43*2)*1		7,210			
	VV		Mezisoučet		7,210			
	VV		Součet		224,110			
5	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	246,521	26,40	6 508,15	SOD - 31
	VV		224,11*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		246,521			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				367,09	
6	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,540	679,80	367,09	SOD - 70
	VV		"okno 1.PP vedle komínu" 0,90*0,60		0,540			
	VV		Součet		0,540			
D	997		Přesun sutě				404,52	
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,207	600,00	124,20	SOD - 78
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,207	600,00	124,20	SOD - 79
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,898	5,00	14,49	SOD - 80
	VV		0,207*14 *Přepočtené koeficientem množství		2,898			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,207	684,20	141,63	SOD - 81
D	998		Přesun hmot				316,20	
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,527	600,00	316,20	SOD - 82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 821,42	
D	766		Konstrukce truhlářské				21 821,42	
12	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	4,000	41,00	164,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"demontáž stávajících parapetů"					
	VV		"O3" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	31,000	59,30	1 838,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		"demontáž stávajících parapetů"					
	VV		"O1" 25		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O2" 6		6,000			
	VV		Součet		31,000			
14	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	2,000	65,70	131,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		"demontáž stávajících parapetů"					
	VV		"O4" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	298,560	27,20	8 120,83	CS ÚRS 2023 01
	VV		"dle výpisu oken"					
	VV		"O1" (1,50+1,60)*2*25		155,000			
	VV		"O2" (2,35+2,30)*2*6		55,800			
	VV		"O3" (0,90+1,60)*2*4		20,000			
	VV		"O4" (2,35+1,60)*2*2		15,800			
	VV		"O5" (1,50+0,60)*2*1		4,200			
	VV		"O6" (0,60+0,60)*2*10		24,000			
	VV		"O7" (1,175+0,60)*2*4		14,200			
	VV		Mezisoučet		289,000			
	VV		"dle výpisu dveří"					
	VV		(2,35+2,43)*2*1		9,560			
	VV		Mezisoučet		9,560			
	VV		Součet		298,560			
16	M	59071052	fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná bílá PP s perlínkou 60mm	m	319,459	34,40	10 989,39	CS ÚRS 2023 01
	VV		298,56*1,07 Přepočtené koeficientem množství		319,459			
17	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,077	7 500,00	577,50	SOD - 170

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Nadační 964

Objekt:

03 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

01.06. - Vícepráce č. 06 - zajištění trhlin

Místo:

Datum: 30.08.2023

Zadavatel:

Město Odry

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 316,60

D		HSV	Práce a dodávky HSV			23 316,60		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			5 930,40		
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	24,000	2,70	64,80	SOD - 26
	VV		"sanace trhlin" 60,00*0,40		24,000			
	VV		Součet		24,000			
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,000	244,40	5 865,60	SOD - 29
	VV		"sanace trhlin" 60,00*0,40		24,000			
	VV		Součet		24,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			17 310,00		
3	K	64196000R00	Těsnění spár PU pěnou	m	60,000	133,50	8 010,00	RTS 23/I
	VV		"sanace trhlin" 60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
4	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	60,000	103,00	6 180,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"sanace trhlin" 60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
5	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	10,000	312,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"nátěr výztuže po otlučení omítek" 10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D		998	Přesun hmot			76,20		
6	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,127	600,00	76,20	SOD - 82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Nadační 964

Objekt:

03 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

01.07. - Vícepráce č. 07 - podbití

Místo:

Datum: 30.08.2023

Zadavatel:

Město Odry

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 193,45

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 267,52	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 244,12	
1	K	621131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně	m2	6,760	105,00	709,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"podbití - adhézní můstek" 16,90*2*0,20		6,760			
	VV		Součet		6,760			
2	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,760	374,90	2 534,32	SOD - 22
	VV		"podbití " 16,90*2*0,20		6,760			
	VV		Součet		6,760			
D	998		Přesun hmot				23,40	
7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,039	600,00	23,40	SOD - 82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 925,93	
D	762		Konstrukce tesařské				6 210,32	
8	K	762421014	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	11,830	459,00	5 429,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		"podbití" (16,90*2*0,20)+(16,90*2*0,15)		11,830			
	VV		Součet		11,830			
9	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	11,830	41,70	493,31	CS ÚRS 2023 01
10	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,138	2 080,00	287,04	CS ÚRS 2023 01
D	764		Konstrukce klempířské				13 715,61	
11	K	764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	33,800	401,00	13 553,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"podbití - oplechování čela" 16,90*2		33,800			
	VV		Součet		33,800			
12	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,098	1 651,10	161,81	SOD - 153

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Nadační 964

Objekt:

03 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

01.08. - Vícepráce č. 08 - vyrovnání fasády

Místo:

Datum: 30.08.2023

Zadavatel:

Město Odry

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 642,92

D PSV Práce a dodávky PSV 49 642,92

D 713 Izolace tepelné 49 642,92

1	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "vyrovnání fasády pomocí EPS" 361 Součet	m2	361,000	91,00	32 851,00	CS ÚRS 2023 01
						361,000		
2	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm 361*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2	379,050	44,30	16 791,92	CS ÚRS 2023 01
						379,050		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Nadační 964

Objekt:

03 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

01.09. - Vícepráce č. 09 - sklepní kóje, koaxiální kabel

Místo:

Datum: 30.08.2023

Zadavatel:

Město Odry

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 269,90

D	PSV		Práce a dodávky PSV				219,90	
D	766		Konstrukce truhlářské				219,90	
1	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	3,000	73,30	219,90	CS ÚRS 2023 01
	vv		"odřezání sklepních kójí" 10,00*0,30		3,000			
	vv		Součet		3,000			
D	M		Práce a dodávky M				2 050,00	
D	21-M		Elektromontáže				2 050,00	
2	K	222280541R00	Koaxiální kabel volně ve žlabu, nebo liště	m	50,000	29,80	1 490,00	RTS 23/I
3	M	34121300	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 6,5mm	m	50,000	11,20	560,00	CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Nadační 964

Objekt:

04 - MĚNĚPRÁCE

Soupis:

02.02. - Měněpráce č. 02 - okapový chodník

Místo:

Datum: 30.08.2023

Zadavatel:

Město Odry

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-25 821,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-25 821,10	
D	1		Zemní práce				-7 408,63	
1	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech ručně	m2	-4,725	865,00	-4 087,13	SOD - 01
	vv		"odpočet výměry SOD" -12		-12,000			
	vv		"dle skutečnosti" 7,275*1,00		7,275			
	vv		Mezisoučet		-4,725			
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-3 321,50	
2	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	-32,500	102,20	-3 321,50	SOD - 13
D	997		Přesun sutě				-18 412,47	
3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	-9,422	600,00	-5 653,20	SOD - 78
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-9,422	600,00	-5 653,20	SOD - 79
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-131,908	5,00	-659,54	SOD - 80
	vv		-9,422*14 *Přepočtené koeficientem množství		-131,908			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-9,422	684,20	-6 446,53	SOD - 81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD Nadační 964

Objekt:

04 - MĚNĚPRÁCE

Soupis:

02.03. - Měněpráce č. 03 - zajištění trhlin

Místo:

Datum: 30.08.2023

Zadavatel:

Město Odry

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-35 696,20

D HSV Práce a dodávky HSV -35 696,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -35 593,60

1	K	985421122	Injektáž trhlin š 5 mm v cihelném zdivu tl přes 300 do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	-16,000	962,00	-15 392,00	SOD - 76
2	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	-16,000	1 262,60	-20 201,60	SOD - 77

D 998 Přesun hmot -102,60

3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-0,171	600,00	-102,60	SOD - 82
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	----------