



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- SOKLOVÁ ČÁST, XPS tl. 160 mm
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA (tesácká korová 200x200 mm vč. sítky proti hmyzu, 1 KS)

POZNÁMKA

- V RÁMCI ZHOTOVENÍ DODATEČNÉ HYDROIZOLACE STAVBY DOJDE K DROBNÉMU VÝKOPU KOLEM OBJEKTU. Z TOHOTO DŮVODU BUDE NUTNÁ DEMONTÁŽ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO PLETIVOVÉHO OPLACENÍ VČ. SLOUPKY. PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLACENÍ (nový základek pro sloupky).
- PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDEN HRUBÝ A TAKÉ ČISTÝ UKLID PRŮSTOR.
- SANACNÍ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE DLE SYSTÉMU WTA (směrnice WTA 2-8-04/D).
- DOTČENOU ČÁSTÍ STAVBY JE POUZE HLAVNÍ ČÁST OBJEKTU MŠ.
- BUDE PROVEDEN KAMEROVÝ PRŮZKUM DEŠŤOVÉ KANALIZACE (OKAPOVÝCH SVODŮ) A ZJIŠTĚNÍ JEJICH ODVODU, NA ZÁKLADĚ TOHOTO PRŮZKUMU MOHOU BYT NAVRŽENA TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDODCHÁZELO K PRONIKÁNÍ TĚCHTO VOD DO PODZEMNÍHO OBJEKTU.

ZODP. PROJEKTANT	ING. JIŘÍ CIGÁNEK	VYPRACOVAL	ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ
INVESTOR	Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry		
MÍSTO STAVBY	Odry 233 Loučky Odry 742 36 Česko		
PARCELA Č.	623	K.Ú.	Loučky nad Odrou
OBJEKT			
AKCE:	ŘEŠENÍ VLHKOSTI SPODNÍ STAVBY, MŠ ODRY - LOUČKY		
NK- POHLEDY			
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
1:75		D.1.1- 008	