

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240313
Stavba: **Výměna dveří v městské nemocnici v Odrách**

KSO:
Místo: Odry

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Odry

IČ: 00298221
DIČ:

Uchazeč:
doramkaba Česko, s.r.o.

IČ: 60472740
DIČ: CZ60472740

Projektant:
Ing. Petr Elkner

IČ: 76237591
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			675 736,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	675 736,00	141 904,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			817 640,56
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240313

Stavba: Výměna dveří v městské nemocnici v Odrách

Místo: Odry

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Ing. Petr Elkner

Uchazeč: dorankaba Česko, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

675 736,00 **817 640,56**

20240313 **Výměna dveří v městské nemocnici v Odrách**

675 736,00 817 640,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v městské nemocnici v Odrách

KSO:

Místo: Odry

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Město Odry

IČ:

00298221

DIČ:

Uchazeč:

doramkaba Česko, s.r.o.

IČ:

60472740

DIČ:

CZ60472740

Projektant:

Ing. Petr Elkner

IČ:

76237591

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

675 736,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	675 736,00	21,00%	141 904,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

817 640,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v městské nemocnici v Odrách

Místo: Odry
Zadavatel: Město Odry
Uchazeč: doramkaba Česko, s.r.o.

Datum: 13. 3. 2024
Projektant: Ing. Petr Elkner
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		675 736,00
HSV - Práce a dodávky HSV		37 590,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		23 337,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 200,00
997 - Přesun sutě		8 117,20
998 - Přesun hmot		2 936,00
PSV - Práce a dodávky PSV		626 145,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud		34 772,80
766 - Konstrukce truhlářské		4 000,00
767 - Konstrukce zámečnické		583 900,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 472,50
M - Práce a dodávky M		12 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v městské nemocnici v Odrách

Místo: Odry

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Ing. Petr Elkner

Uchazeč: doramkaba Česko, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

675 736,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 590,70
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 337,50
1	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,225	500,00	112,50
	PP		Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
2	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	0,450	500,00	225,00
	PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm				
3	K	612325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	15,000	500,00	7 500,00
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2				
4	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	8,000	500,00	4 000,00
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2				
5	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	15,000	500,00	7 500,00
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2				
6	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	8,000	500,00	4 000,00
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 200,00
7	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,000	800,00	3 200,00
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2				
D	997		Přesun sutě				8 117,20
8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,364	800,00	291,20
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,916	1 000,00	6 916,00
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,364	2 500,00	910,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
D	998		Přesun hmot				2 936,00
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,364	1 000,00	364,00
	PP		Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m				
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,572	1 000,00	2 572,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				626 145,30
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				34 772,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pod omítku	m	1,500	500,00	750,00
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm				
14	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm	m	1,575	1 000,00	1 575,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm				
15	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	44,000	200,00	8 800,00
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm				
16	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	46,200	100,00	4 620,00
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm				
17	K	741110551	Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 40 mm	m	0,750	200,00	150,00
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových prvků protipožárního utěsnění, šířky do 40 mm				
18	M	23170006	pěna montážní PUR protipožární dvojsložková	litr	0,132	300,00	39,60
	PP		pěna montážní PUR protipožární dvojsložková				
19	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1,500	200,00	300,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2				
20	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1,725	480,00	828,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
21	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	44,000	50,00	2 200,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	50,600	150,00	7 590,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
23	K	741136321	Napojení souboru žil průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000	200,00	800,00
	PP		Napojení souboru žil do skříňové průřezu jedné žíly do 16 mm2				
24	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	250,00	500,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích				
25	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného				
26	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	4,000	500,00	2 000,00
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE				
27	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	250,00	1 000,00
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky				
28	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000	250,00	750,00
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni				
29	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	120,00	360,00
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
30	K	741920245	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	500,00	2 000,00
	PP		Protipožární ucpávky samostatných kabelů vstup stěnou, tloušťky do 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměr kabelu do 21 mm				
31	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,017	600,00	10,20
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766			Konstrukce truhlářské				4 000,00
32	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2				
D 767			Konstrukce zámečnické				583 900,00
33	K	767641112	Montáž automatických dveří lineárních v do 2,2 m š přes 1,0 do 1,8 m	kus	4,000	10 000,00	40 000,00
PP			Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm				
34	M	55329130R	<i>dveře automatické vnitřní lineární, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 1křídle 1100x2200mm</i>	kus	4,000	125 900,00	503 600,00
PP			dveře automatické vnitřní lineární, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 1křídle 1100x2200mm. Požární odolností EI - 30 DP1 C Vybava automatických dveří: - asynchronní bezkartáčový motor bez převodovky - volitelný motor s dvojitým vinutím pro únikovou cestu dle EN 16005 - exteriérový i interiérový pohybový snímač kombinovaný - s bezp. funkcí hlídání prostoru - elektrický zámek - záložní zdroj pro nouzové otevření a zavření dveří při výpadku proudu - zasklení dveřních křídel – vrstvené nebo tvrzené sklo - programový přepínač „FSD6“ umožňující volbu provozních režimů a zobrazení provozních stavů - prioritní otevření - Napájení z jištěné el. zásuvky 230V / 6A / 50Hz – jmenovitý příkon 70 W. - modul vstupu - vnitřní ovládací panel - magnetický zámek (LK2) - celoplošné tlačítko se symbolem únikové cesty				
35	K	767651126R	Montáž automatických dveří lineárních elektrického pohonu	kus	4,000	10 000,00	40 000,00
PP			Montáž automatických dveří lineárních elektrického pohonu				
36	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,600	500,00	300,00
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				3 472,50
37	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	23,150	50,00	1 157,50
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
38	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	23,150	50,00	1 157,50
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
39	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	23,150	50,00	1 157,50
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
D M			Práce a dodávky M				12 000,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				12 000,00
40	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	1,500	500,00	750,00
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm				
41	K	460952111	Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl do 0,0225 m2 a tl do 15 cm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
PP			Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm				
42	K	460952114	Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl do 0,0225 m2 a tl přes 45 do 60 cm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
PP			Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm				
43	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	4,000	500,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m ² a tloušťky do 15 cm							
44	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² tl přes 45 do 60 cm	kus	1,000	500,00	500,00
PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m ² a tloušťky přes 45 do 60 cm							
45	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	1,500	2 500,00	3 750,00
PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm							