



V blízkosti navržené stavby „Společenský objekt na hřišti ve Veselí“ se nacházejí dřeviny, které bude nutno z důvodu stavebních prací vykácet. Jedná se o 4 ks jasanu ztepilého, 1 ks habru obecného a 1 ks ořešáku královského. Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu. Kácení dřevin a výsadba náhradní zeleně bude provedena dle standardu AOPK ČR - Standard Péče o přírodu a krajinu - Kácení stromů (SPPK A02 005:2014). Ochrana dřevin při stavební činnosti (SPPK A01 002:2013), Řez stromů (SPPK A02 002:2015 - I.Revizie), Výsadba stromů (SPPK A02 001:2021 - I.Revizie), Výsadba a řez keřů a lián (SPPK A02 003:2022 - I.Revizie) případně jiné.

Jako kompenzační opatření byla navržena náhradní výsadba 9 ks dřevin na pozemku č.p. 33,36 k.ú. Veselí u Oder s následnou 5-ti letou péčí. Náhradní výsadba bude provedena z dřevin domácích druhů - např. javor mleč, javor babyka, javor klen, buk lesní, dub zimní nebo dub letní, habr obecný. Vhodná by byla i výsadba jirince madálu.

Velikost vysazovaných dřevin bude min. 12-14 (obvod kmínků v cm měřeno v 1 m nad zemí). Rozmístění nově vysazených stromů je pouze orientační. Přesné rozmístění bude provedeno po dohodě s investorem.

**Poznámka**  
V rámci stavebních prací dojde k přemístění stávajících houpaček pro děti včetně vybudování nové dopadové plochy. Ve sportovním areálu dojde k odstranění pískoviště a laviček a následně k instalaci nových. Skluzačka pro děti bude zrušena.

Tyč T1 bude zrušena a vyměřena za novou výsazovací. Otvor pro tyč bude proveden v nově vybudované příjezdové komunikaci.

Na rohu asfaltového hřiště je stávající studna, která se v rámci stavebních prací upraví a sníží, aby horní hrana víka byla ve výšce zámkové dlažby.

- stávající stromy
  - kácené stromy
  - nová výsadba
- Kácené stromy  
Obvod kmene stromu ve výšce 130 cm
- |     |   |
|-----|---|
| č.1 | - 22 cm   |
| č.2 | - 110 cm  |
| č.3 | - 101 cm  |
| č.4 | - 207 cm  |
| č.5 | - 128 cm  |
| č.6 | - 99 cm   |
| č.7 | strom, který bude nutné vykácet z důvodu nově umístěného sjezdu |

- STAVEBNÍ OBJEKTY**
- SO 01 SPOLEČENSKÝ OBJEKT
  - SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
  - SO 03 SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VNITŘNÍ VODOVOD
  - SO 04 ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- Inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně dle podkladů Správců inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací je nutné si nechat jednotlivé sítě vytyčit!!!
- MAX. VÝŠKA STAVBY 4,7 m

**LEGENDA**

**plochy**

- ŘEŠENÝ OBJEKT
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD POŽÁRNĚ OTEVŘENÉ PLOCHY
- ZÁBOR ZE ZPF

**hranice pozemků**

- HRANICE POZEMKŮ DLE KS
- HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- 1664/5 ČÍSLO PARCELY
- 1664/5 ČÍSLO PARCELY DOTČENÉHO POZEMKU

**stávající sítě a přípojky**

- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV - ČEZ DISTRIBUCE
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU
- NADZEMNÍ SÍTĚ CIZÍ
- VODOVOD
- OPTICKÉ VEDENÍ ČRA
- ČRA - PAPRSEK RADIORELÉOVÉHO SPOJE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

**nové sítě a přípojky**

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD PVC KG DN125
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC KG DN125
- VNITŘNÍ VODOVOD HDPE100RC D32
- PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

MAX. VÝŠKA STAVBY 4,7 m

Hlavní architekt		Výpracoval		±0,000= 539,87 m.n.m.				
Ing. Antonín Bašínek (ČKA 03 049)		Lenka Vařková		<b>PRINEX</b>				
Stupeň PD	Projektová dokumentace pro provádění stavby							
Název stavby	Společenský objekt na hřišti ve Veselí				PRINEX GROUP s. r. o. Masarykovo náměstí 48, 742 35 ODŘY IČ: 26818841, tel.: 420 556 730 712 e-mail: prinex@prinex.cz, www.prinex.cz			
Místo stavby	Odřý [599701]		Katastrální území	Veselí u Oder [709158]				
			Parcelní číslo	33, 36, 2027/2				
Stavebník	Město Odřý, IČ:00298221							
	Masarykovo náměstí 1625, 742 35 Odřý				Datum	15.07.2024	Číslo zakázky	0224
					Měřítko	1:250	Číslo výkresu	C.2
Název výkresu	Koordináční situační výkres							

