



LEGENDA PŘÍLOH VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
D1.01	PŮDORYS 1.PP – BOURACÍ PRÁCE	1050x420 1:50
D1.02	PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE	1050x420 1:50
D1.03	PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE	1050x420 1:50
D1.04	PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE	1050x420 1:50
D1.05	PŮDORYS KROV – BOURACÍ PRÁCE	1050x420 1:50
D1.06	ŘEZ A-A' – BOURACÍ PRÁCE	630x420 1:50
D1.07	PŮDORYS STŘECHY – BOURACÍ PRÁCE	630x297 1:100
D1.08	POHLEDY – BOURACÍ PRÁCE	840x420 1:100
D1.09	PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV	1150x420 1:50
D1.10	PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV	1150x420 1:50
D1.11	PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV	1150x420 1:50
D1.12	PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV	1150x420 1:50
D1.13	PŮDORYS 4.NP – NOVÝ STAV	1150x420 1:50
D1.14	STROP NAD 4.NP – NOVÝ STAV	1050x420 1:50
D1.15	PŮDORYS KROV – NOVÝ STAV	1240x420 1:50
D1.16	ŘEZ A-A' – NOVÝ STAV	630x420 1:50
D1.17	PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV	630x297 1:100
D1.18	POHLEDY – NOVÝ STAV	840x420 1:100
D1.19	SKLADBY – NOVÝ STAV	297x420 1:50
D1.20	VÝPISY PSV– FASÁDNÍ VÝPLNĚ	297x420 1:50
D1.21	VÝPISY PSV– DVEŘI	297x420 1:50
D1.22	VÝPISY PSV– ZAMEČNICKÉ VÝROBKY	297x420 1:50
D1.23	VÝPISY PSV– KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	297x420 1:50
D1.24	VÝPISY PSV– TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	297x420 1:50
D1.25	VÝPISY PSV– SPECIÁLNÍ VÝROBKY	297x420 1:50
D2.01	DETAILY DILATACE, KOTVENÍ	570x297 1:50
D2.02	ŘEZ A-A, B-B – NOVÝ STAV	570x420 1:50
D2.03	PŮDORYS KROVU, STŘECHY	420x297 1:50

- ### LEGENDA BOURACÍCH PRÁCI
- ROZŠÍŘENÍ OKENNÍCH OTVORŮ. DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRÁCI. STĚNU VYBOURAT AŽ PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCI, KTERÉ STĚNU PŘÍPADNĚ ZATĚŽUJÍ (STŘECHA, PŘEKLADY).
 - ODSTRANĚNÍ STŘECHY DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRÁCI. STĚNU VYBOURAT AŽ PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCI, KTERÉ STĚNU PŘÍPADNĚ ZATĚŽUJÍ (STŘECHA, PŘEKLADY). PLECHOVÁ KRYTINA BUDE ŠETRNĚ ROZEBRÁNA A USKLADNĚNA NA STAVENISTI PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
 - ODSTRANĚNÍ KROVU DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRÁCI. STĚNU VYBOURAT AŽ PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCI, KTERÉ STĚNU PŘÍPADNĚ ZATĚŽUJÍ (STŘECHA, PŘEKLADY).
 - VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN (VČETNĚ, VENKOVNÍCH PLECHOVÝCH I VNITŘNÍCH PARAPETŮ)
 - VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ (VČETNĚ PLASTOVÉHO RÁMU A PRAHŮ)
 - DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPETY, OKAPY, ŽLABY, SVODY,
 - VYBOURÁNÍ OTVORU VE STROPNÍ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH PANELŮ VE STÁVAJÍCÍM STROPĚ NAD 3.NP BUDE VYTVOŘEN NOVÝ OTVOR V MÍSTĚ CHODBY PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO OCELOVÉHOSCHODIŠTĚ DO 4.NP. V MÍSTĚ ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PANELŮ BUDE VYTVOŘEN NOVÝ OBRUČOVÝ VĚNec OKOLO VZNIKLEHO OTVORU. VIZ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
 - ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ KOTVENÉHO DO CIHELNÉHO ZDIVA
 - ODSTRANĚNÍ FASÁDNÍCH ŘÍMS Z CIHEL
 - ODSTRANĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM (DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, POLYKARBONÁTOVÁ KRYTINA)
 - ODSTRANĚNÍ VÝLEZU VČETNĚ DŘEVĚNÉHO ŽEBŘÍKU DO PODKROVÍ ROZMĚR 750x750 MATERIÁL OCEL
 - ODSTRANĚNÍ KOMINŮ (ZAROVNÁNÍ S PODLAHOU V 3NP) A UCPÁNÍ PRŮDUCHŮ, + VYČISTĚNÍ Ø 200mm
 - OČISTĚNÍ DVEŘÍ + OBROUŠENÍ NÁTĚRU DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
 - ODSTRANĚNÍ SOUVRVSTVÍ PODLAHY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
 - ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNIKU
 - VYBOURÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ
 - OKLEPÁNÍ A OČISTĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK A BETONOVÝCH PRVKŮ NA CELÉM VENKOVNÍM SCHODIŠTI A JEHO OBOU PŘÍLEHLÝCH ZÍDKÁCH. – PŘÍPRAVA PRO SANOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
 - ODSTRANĚNÍ MŘÍŽÍ NA OKNECH V SUTERÉNU
 - OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA FASÁDĚ CCA 50% PLOCHY A ČISTĚNÍ (ODMAŠTĚNÍ/ODPRAŠENÍ) FASÁDY VYSOKOTLAKOU VODOU
 - ODSTRANĚNÍ HROMOSVODU VČETNĚ VŠECH KOTEV A PŘÍPONEK
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SATELITU/WIFI ANTÉNY NA FASÁDĚ
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ TABULEK NA FASÁDĚ
 - DEMONTÁŽ DRŽÁKŮ NA VLAJKU
 - DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK NA FASÁDĚ
 - OBJEKT BUDE ODKOPÁN 600mm POD TERÉN

LEGENDA MATERIÁLŮ – BOURACÍ PRÁCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BETONOVÁ MAZANINA /PODKLADNÍ BETON/ TL. DLE VÝKRESU

PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

BOURANÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU 1 AŽ X OKNA, DVEŘE, STĚNY

BOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ

BOURANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE, POPIS VIZ. JEDNOTLIVÁ OZNAČENÍ 1 AŽ X

POZNÁMKA – BOURACÍ PRÁCE

- U VŠECH BOURACÍCH PRÁCI, POKUD BUDOU ZASAHOVAT DO NOSNÉ KONSTRUKCE, JE NUTNÝ STATICKÝ DOHLED.**
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRÁCI BUDE OHROŽENÝ PROSTOR ZABEZPEČEN PROTI VYVNÍKNUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB.
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PRACHU BUDOU SUTINY Z BOURACÍCH PRÁCI SKRÁPĚNY VODOU.
- BĚHEM STAVEBNÍCH PRÁCI BUDE KLADEN DŮRAZ NA ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PRACHU. PRO ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PRACHU BUDE NA OPLOČENÍ INSTALOVÁNA ZÁKRYTOVÁ FÓLIE NEBO PLACHTA PRO ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PRACHU.
- NEJPOZDĚJI PO DOKONČENÍ BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRÁCI DOJDE K ODVOZU SUTÍ.
- PŘED ZVĚTŠENÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT STAV PŘEKLADU.
- DŘÁŽKY A VYBRÁNÍ BUDOU PROVEDENY VE ZDIVU DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL. STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDOU OSLABOVÁNY.
- PRASKLÉ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU PROVÁDĚCÍ FIRMOU VYMĚNĚNO ZA NOVÉ VE STEJNÉ ČI LEPŠÍ KVALITĚ NEŽ JSOU STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA – OBECNĚ

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRÁCI NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVÉST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚRŮ PROJEKTU.
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.**
- TERÉN KOLEM BUDOVY BUDE UPRAVEN VIZ SITUACE NOVÉHO STAVU.

katastrální území: ODRY [709085]
polohový systém: S–JTSK
výškový systém: BpV
±0,000 = 302,28 m.n. = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
NA ČTVRTI 328/10
700 30, OSTRAVA–JIH–HRABŮVKA

EMAIL: gunka@projekcegunka.cz
MOBIL: +420 608 730 487

Stavba: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU POD LESEM V ODŘÁCH

Část: D.1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres: ŘEZ A–A” – BOURACÍ PRÁCE

Místo stavby: POD LESEM 665/22, 742 35 ODRY
PARCELA Č. 1083, K.Ú. ODRY [709085]

Objednatel stavby: MĚSTO ODRY
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY

Odpov.proj: ING. JAKUB GUŇKA

Kontroloval: ING. JAKUB GUŇKA

Kreslil: ING. ONDŘEJ FADRŇÝ

Formát: 630 x 420 Číslo kopie: Číslo výkresu:

Datum: 07/2021

Měřítko: 1:50

Zakázka: 133_2021

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

06