

Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce pod označením „Vodovod Tošovice – II. etapa“

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČO: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Vodovod Tošovice – II. etapa“

Vážení,
zadavatel obdržel dne 07.08.2025 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele:
https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.

DOTAZ č. 1

Dobrý den,

Žádáme zadavatele tímto o vysvětlení:

- V technických zprávách dokumentace je požadováno v rámci systému řízení / slaboproudu a zabezpečení budov dodržet koncepci I. etapy projektu. Tomuto požadavku neodpovídá příloha zadávací dokumentace „Příloha č. 5 - Soupis prací, dodávek a služeb“. Jakým způsobem má být tedy oceněna část „systém řízení / slaboproudu“?

DOTAZ č. 2

Dobrý den,

V technických zprávách dokumentace je požadováno v rámci systému řízení / slaboproudu a zabezpečení budov dodržet koncepci I. etapy projektu. Tomuto požadavku neodpovídá příloha zadávací dokumentace „výkaz výměr“. Jakým způsobem má být tedy vytvořena cenová nabídka těchto částí?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1 a č. 2:

Zadavatel sděluje, že neshledal rozpor mezi technickými zprávami (součást přílohy č. 9 zadávací dokumentace) a Soupisem prací, dodávek a služeb (příloha č. 5 zadávací dokumentace).

V rámci technických zpráv je popsán systém MaR, který byl instalován v přečerpávací stanici v rámci vybudování I. etapy vodovodu. Tento systém je součástí PD, zejména v částech D1.1.b13 -

Dokumentace skutečného provedení - strojně technologické provedení a D1.1.b14 - Dokumentace skutečného provedení - Silové, slaboproudé a MaR řešení.

V rámci realizace II. etapy musí být nové vstrojení vodojemu plně kompatibilní se systémem MaR v přečerpávací stanici. Náklady na elektrické vstrojení vodojemu dodavatel oceňuje ve výkazu výměr, části 02.2.3 – SO 02 – stavební úprava vodojemu – elektrické vstrojení.

Náklady na zajištění kompatibility (dodržení koncepce I. etapy) budou dodavatelé oceňovat v rámci výkazu výměr, části 02.1.3 – SO 01 – stavební úprava přečerpávací stanice – elektrické vstrojení. V rámci programování systému bude realizována úprava stávajícího systému v čerpací stanici a to tak, aby systém byl plně automatický a jeho ovládání vycházelo z hladin ve vodojemu. V současném stavu je systém poloautomatický a je nastaven s časovým spínáním/vypínáním, ev. ručním spínáním/vypínáním.

V Odrách dne 11.08.2025

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města