

Uzavřená mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. – Smluvní strany

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města
IČO: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, email:
olga.veverkova@odry.cz
Ing. Jan Zezulka, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 123, e-mail: jan.zezulka@odry.cz

Se sídlem: L. Kořuta 2907, 760 01 Zlín
Zastoupena: Ing. Nadim Eidem – jednatelem společnosti
IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845
Bankovní spojení: KB a.s. Zlín
Číslo účtu: 115-7681040287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92673
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: Ing. David Doležel tel. 605 200 293 email: dolezel8@centrum.cz

1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se závazkem zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo od zhotovitele převzít a zaplatit cenu díla, to vše za níže sjednaných podmínek.
3. Účelem této smlouvy je zajištění stavebních prací staveb „Sportovní areál Odry – etapa I.“ a „Sportovní areál Odry – etapa II.“ Výběr zhotovitele stavby byl předmětem zadávacího řízení pod názvem „Sportovní areál Odry - etapa I. a II.“
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací staveb „Sportovní areál Odry – etapa I.“ a „Sportovní areál Odry – etapa II.“ které vypracovala společnost LAPLAN a.s., Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691, že měl před uzavřením této smlouvy možnost si prohlédnout staveniště, a že tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy jsou srozumitelné a nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, konstrukce, obecně výkonové či funkční požadavky, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

[illegible]

v článku V. odst. 1. této smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že zadávací dokumentace díla (včetně všech příloh a vysvětlení poskytnutých zadavatelem) je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopeno řádně a včas provést a stanovil cenu za dílo.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy.

Článek III. – Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, jehož předmětem je stavba „Sportovní areál Odry – etapa I.“ a „Sportovní areál Odry – etapa II.“ v rozsahu dle:
 - rozsahu předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný položkový rozpočet, Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství,
 - projektové dokumentace staveb, které vypracovala společnost LAPLAN a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky,
 - podmínek stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu.(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také (v případě, že to vyžaduje realizace díla):
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu ve čtyřech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zajištění vydání souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů,
 - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány a osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, oplocení staveniště a zabezpečení staveniště proti neoprávněnému vstupu,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,
 - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
 - h) třídění a likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat

kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,

- k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, budou-li potřebné,
 - o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - r) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 - s) fotodokumentace provádění stavebních prací.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
4. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
9. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
10. Zhotovitel je povinen každou změnu popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu dozoru projektanta technického dozoru stavebníka a objednatele. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy je podmíněno uzavřením písemného dodatku k této smlouvě.
11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Článek IV. – Doba a místo plnění

- 1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do **210 dnů od převzetí staveniště** a nejpozději poslední den lhůty provedené dílo předat (způsobem dle čl. III. odst. 8 a čl. XII. odst. 1 této smlouvy) objednateli.
- 2. Místem plnění jsou pozemky v katastrálním území Odry uvedené v projektové dokumentaci.

3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1. tohoto článku.

Článek V. – Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| cena bez DPH | 12 352 534,38 Kč |
| DPH | 2 594 032,22 Kč |
| cena celkem včetně DPH | 14 946 566,60 Kč |
- Zhotovitel je plátcem DPH.
- Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; dále zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Náklady na tyto vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku stavebních prací RTS max. do výše 90 % těchto sborníkových cen. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází v položkovém rozpočtu a není možné použít položku z použité cenové soustavy a ani nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn,
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1. tohoto článku budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI. – Platební podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány. Platby budou prováděny v Kč (Korunách českých).
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
3. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátcem DPH, na zdanitelné plnění vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem, osobou

vykonávající technický dozor stavebníka a zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě dodatečných prací (víceprací), fakturovaných samostatně na základě dodatků uzavřených k této smlouvě, bude soupis těchto prací tvořit přílohu faktury.

4. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky 10 % z ceny díla bez DPH až do odstranění všech drobných vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 14 pracovních dnů po podepsání zápisu o odstranění poslední vady či nedodělků. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury.
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění případných vad a nedodělků, se kterými byla stavba převzata, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné souhrnné vyúčtování, které doloží rekapitulací provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Článek VII. – Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujících občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost dozoru projektanta.

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména jeho odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy.
5. Vlastníkem díla je objednatel, a to včetně všech věcí, mechanismů, materiálů a konstrukcí, které vnesl na místo plnění nebo zapracoval či zabudoval do díla zhotovitel, po celou dobu realizace předmětu smlouvy. Nositelem nebezpečí vzniku škod na dodávkách a stavebních pracích a na skladovém materiálu v době jeho realizace je do doby dokončení a předání předmětu smlouvy objednateli zhotovitel.
6. Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude přenášet povinnosti, vyplývající z plnění zakázky – realizace a vedení stavby na jiné poddodavatele, nebo třetí osoby než ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy) bez souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změnu poddodavatele není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Článek VIII. – Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti materiálů a díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. – Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení stavebních prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení díla (viz čl. VII. odst. 4. této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek X. – Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad své nebezpečí a postupovat s odbornou znalostí a pečlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) vyhotovit a průběžně aktualizovat harmonogram výstavby a aktualizace neprodleně předkládat objednateli k odsouhlasení.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně,

nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: podatelna@odry.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
 4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
 5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 10. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
 11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. V případě zjištění vad díla je zhotovitel povinen tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín jejich odstranění.
15. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
20. Po zahájení stavebních prací se budou konat 1x týdně kontrolní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel bude na tato jednání vysílat pouze kvalifikované pracovníky s právem okamžitého rozhodnutí o opatřeních, nutných pro hladký průběh stavby. Stejnou povinnost má také objednatel. V případě potřeby je možné svolat mimořádný kontrolní den.
21. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě dozor projektanta, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
22. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Článek XI. – Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v

souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, dozor projektanta a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
10. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XII. – Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2. tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3. tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání a že zhotovitel splní další povinnosti dle této smlouvy, jejichž splnění je sjednáno jako podmínka pro předání a převzetí. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, a tyto vady a nedodělky budou odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání tohoto díla písemně jinak.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, certifikátů a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

Článek XIII. – Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto článku, záruku za jakost v délce 60 měsíců.
4. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: n.eid@egoe.eu, nebo
 - b) adresu: L. Košuta 2907, 760 01 Zlín, nebo
 - c) datovou schránkou: scirvemJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady, která nebrání řádnému užívání díla, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie (vady, která brání řádnému užívání díla) započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku uvedených dob, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak), v případě havárie pak ve lhůtě stanovené písemnou dohodou smluvních stran.
8. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavců 3. a 4. tohoto článku smlouvy.
9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení občanského zákoníku. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele.
10. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z ceny díla,
 4. na odstoupení od smlouvy.

Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body 1. a 2. dle předešlé věty.

Článek XIV. – Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel nejpozději ke dni převzetí staveniště předloží objednateli kopie platných pojistných smluv (případně certifikátů o pojištění), a to:
 - stavebně-montážní pojištění na plnou hodnotu budovaného díla stanovenou v této smlouvě v době uzavření smlouvy,
 - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s limitem min. 20 000 000,- Kč.Zhotovitel je povinen mít uvedená pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla.

Článek XV. – Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle termínu plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, bez DPH za každý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH dle čl. V odst. 1 za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady dle čl. XIII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 6. nebo odst. 7. této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli kteroukoliv pojistnou smlouvu (případně certifikát o pojištění) dle čl. XIV. odst. 5. této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 100 000,- Kč, čímž není dotčena povinnost zhotovitele dle čl. XIV. odst. 5. této smlouvy pojistné smlouvy objednateli předložit.
9. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli bankovní záruku v souladu s čl. XVI. odst. 2. této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 100 000,- Kč, čímž není dotčena povinnost zhotovitele dle čl. XVI. odst. 2. této smlouvy bankovní záruku objednateli předat.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek XVI. – Bankovní záruka

1. Pro účely této smlouvy se jakoukoliv bankovní zárukou rozumí finanční záruka podle ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, vystavená tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky podle příslušných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném a účinném znění, jejímž obsahem bude neodvolatelný a bezpodmínečný závazek banky poskytnout objednateli za dále stanovených podmínek plnění z bankovní záruky ve stanovené výši, a to bez jakýchkoliv námitek na první výzvu objednatele.
2. Nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve **výši 5 %** ze sjednané ceny díla bez DPH, která bude sloužit k zajištění závazků zhotovitele odstranit během záruční doby reklamované vady díla za podmínek stanovených v čl. XIII. Smlouvy o dílo (dále jen „bankovní záruka za záruční dobu“). Bankovní záruka za záruční dobu bude u objednatele uložena po celou záruční dobu stanovenou v článku XIII. odst. 3 a 4 smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit své nároky z bankovní záruky za záruční dobu v případě, že nastane některá z dále uvedených skutečností:
 - zhotovitel bude v prodlení delším než 5 dnů se započítáním odstraňování reklamované vady díla, která nebrání jeho řádnému užívání, nebo bude v prodlení delším než 24 hodin se započítáním odstraňování havárie;
 - zhotovitel bude v prodlení delším než 10 dnů s odstraněním reklamované vady díla.
3. K uplatnění bankovní záruky za záruční dobu postačí písemná výzva objednatele adresovaná bance a obsahující čestné prohlášení objednatele, že některá z podmínek pro uplatnění bankovní záruky podle předchozího odstavce je splněna.
4. Části smlouvy o dílo týkající se odpovědnosti za vady nebo výše smluvních pokut nejsou uplatněnou bankovní zárukou podle tohoto článku dotčeny. Uplatněním bankovní záruky tak nejsou nijak dotčena práva objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty nebo náhradu škody z důvodu porušení příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

Článek XVII. – Vyšší moc

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 14 dnů, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

Článek XVIII. – Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy,
 - b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že dojde k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli.
4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
5. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

Článek XIX. – Sociální a environmentální odpovědnost

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnění dle této smlouvy v souladu s dále uvedenými mezinárodními úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) ratifikovanými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy dle Úmluv ILO:
 - Úmluva č. 87 - Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 489/1990 Sb.);
 - Úmluva č. 98 - Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 470/1990 Sb.);
 - Úmluva č. 29 - Úmluva o nucené nebo povinné práci (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 506/1990 Sb.);
 - Úmluva č. 105 – Úmluva týkající se odstranění nucené práce, 1957 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 231/1998 Sb.);
 - Úmluva č. 138 - Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 24/2008 Sb.m.s.);
 - Úmluva č. 182 – Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 90/2002 Sb.);
 - Úmluva č. 100 – Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 450/1990 Sb.);
 - Úmluva č. 111 - Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 465/1990 Sb.);
 - Úmluva č. 155 – Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb.).
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci realizující plnění dle této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice, a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném a účinném znění, a dalšími platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci realizace plnění dle této smlouvy bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé

respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek XX. – Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:
 - ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

Článek XXI. – Závěrečná ujednání

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v rozsahu stavebních prací v průběhu realizace díla, spočívající v nerealizaci stavebních objektů:
 - I. etapa SO.08 – Bouldery, a/nebo
 - II. etapa SO.09 – Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy,a to v případě, že Radou města Odry nebude realizace těchto objektů schválena.
2. V případě, že objednatel obdrží na realizaci díla dotaci či jinou finanční podporu, bude průběh realizace díla

přízpůsoben podmínkám poskytnuté dotace a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele uzavřít bez zbytečného odkladu příslušný dodatek smlouvy, který bude zohledňovat podmínky poskytovatele dotace (např. ve vztahu k podmínkám „DNSH“ („Do No Significant Harm“), apod.).

3. Zhotovitel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců obou smluvních stran. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení věci, mohou se smluvní strany se svými nároky vyplývajícími z této smlouvy obrátit na soud.
5. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vstoupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Ustanovení předchozí věty se neuplatí, pokud bude smlouva uzavřena elektronicky za předpokladu, že oprávnění zástupci smluvních stran jej podepíší uznávaným elektronickým podpisem.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Odry na své 76. schůzi, konané dne 01.10.2025, a to usnesením č. RM/02/76/2025.
11. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že zpracovávání osobních údajů provádějí dle platné legislativy na ochranu osobních údajů a mají zavedeny taková organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů, tak aby nedošlo při plnění smlouvy k porušení důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity osobních údajů, které jsou ve správě Města Odry jako správce osobních údajů. V případě porušení ochrany osobních údajů nahlásí zhotovitel toto jako incident na email helpdesk@odry.cz nebo telefonní číslo 556 768 103.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Odrách dne *dle elektronického podpisu*

Ve Zlíně dne *dle elektronického podpisu*

za objednatele
Ing. Libor Helis
starosta

za zhotovitele
Ing. Nadim Eid
jednatel

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY**Sportovní areál Odry - etapa I. a II.**

Zadavatel : Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Název	Nabídková cena v Kč bez DPH
Sportovní areál Odry - etapa I.	6 656 170,78 Kč
Sportovní areál Odry - etapa II.	5 696 363,60 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	12 352 534,38 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **39_2309_I Sportovní areál Odry – etapa I.**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 560 670,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			49 500,00
Ostatní náklady			46 000,00
Celkem			6 656 170,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 656 170,78 CZK
Základní DPH	21 %	1 397 795,86 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

8 053 966,64 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
BP	Bourací práce	0,00	304 555,16	63 956,58	368 511,74	5
BP	Bourací práce	0,00	304 555,16	63 956,58	368 511,74	5
SO.06	Parkour	0,00	1 442 112,26	302 843,57	1 744 955,83	22
SO.06	Parkour	0,00	1 442 112,26	302 843,57	1 744 955,83	22
SO.08	Bouldery	0,00	3 133 852,41	658 109,01	3 791 961,42	47
SO.08.01	Boulder 01	0,00	2 079 724,11	436 742,06	2 516 466,17	31
SO.08.02	Boulder 02	0,00	1 054 128,30	221 366,94	1 275 495,24	16
SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy	0,00	414 128,72	86 967,03	501 095,75	6
SO.09.03	Zpevněné plochy	0,00	414 128,72	86 967,03	501 095,75	6
SO.10	Cyklopoint a oplocení	0,00	194 192,45	40 780,41	234 972,86	3
SO.10.01	Cyklopoint	0,00	194 192,45	40 780,41	234 972,86	3
SO.11	Vegetační úpravy	0,00	497 031,34	104 376,58	601 407,92	7
SO.11	Vegetační úpravy	0,00	497 031,34	104 376,58	601 407,92	7
SO.12	Mobiliář	0,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00	0
SO.12	Mobiliář	0,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00	0
SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace	0,00	373 852,36	78 509,00	452 361,36	6
SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace	0,00	373 852,36	78 509,00	452 361,36	6
SO.17	Veřejné osvětlení	0,00	185 946,08	39 048,68	224 994,76	3
SO.17	Veřejné osvětlení	0,00	185 946,08	39 048,68	224 994,76	3
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	95 500,00	20 055,00	115 555,00	1
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	95 500,00	20 055,00	115 555,00	1
Celkem za stavbu		0,00	6 656 170,78	1 397 795,86	8 053 966,64	100

Popis stavby: 39_2309_I - Sportovní areál Odry – etapa I.

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Položky označené .x jsou individuální kalkulací (např. 766624043R00.x).

Materiál na stavbu bude dovážen postupně na základě skutečně potřebného množství.

Popis objektu: BP - Bourací práce

Popis rozpočtu: BP - Bourací práce

Popis objektu: SO.06 - Parkour

Popis rozpočtu: SO.06 - Parkour

Popis objektu: SO.08 - Bouldery

Popis rozpočtu: SO.08.01 - Boulder 01

Popis rozpočtu: SO.08.02 - Boulder 02

Popis objektu: SO.09 - Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy

Popis rozpočtu: SO.09.03 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO.10 - Cyklopoint a oplocení

Popis rozpočtu: SO.10.01 - Cyklopoint

Popis objektu: SO.11 - Vegetační úpravy

Popis rozpočtu: SO.11 - Vegetační úpravy

Popis objektu: SO.12 - Mobiliář

Popis rozpočtu: SO.12 - Mobiliář

Popis objektu: SO.15 - Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace

Popis rozpočtu: SO.15 - Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace

Popis objektu: SO.17 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO.17 - Veřejné osvětlení

Popis objektu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Demontáž stávajícího VO:	HSV			39 289,80	0,6
_2	Nové osvětlení:	HSV			146 656,28	2,2
1	Zemní práce	HSV			746 765,94	11,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			423 463,58	6,4
5	Komunikace	HSV			1 027 574,80	15,4
8	Trubní vedení	HSV			60 000,00	0,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			302 962,00	4,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			67 960,60	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 331,49	0,4
MOB	Mobiliář	HSV			205 000,00	3,1
NP	Následná péče (prvních 5 let po výsadbě)	HSV			60 375,00	0,9
VH	Prvky venkovních hřišť	HSV			3 322 000,00	49,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			134 291,29	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			49 500,00	0,7
ON	Ostatní náklady	ON			46 000,00	0,7
Cena celkem					6 656 170,78	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	BP	Bourací práce
R:	BP	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				98 920,00		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 475	m2	475,00000	120,00	57 000,00	822-1	RTS 24/ II
2	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 475,00000	m2	475,00000	70,00	33 250,00	822-1	RTS 24/ II
3	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : betonový žlab : 12*1,0	m2	12,00000	170,00	2 040,00	822-1	RTS 24/ II
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 51	m	51,00000	130,00	6 630,00	822-1	RTS 24/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 410,00		
5	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 31	m	31,00000	110,00	3 410,00	822-1	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				67 960,60		
6	96001.x	Odstranění konstrukce mantinelů (dřevo + kovové sloupky), vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku, poplatek za skládku viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 47*1,7	m2	79,90000	50,00	3 995,00		Vlastní
7	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	0,86400	4 400,00	3 801,60	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	BP	Bourací práce
R:	BP	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 12*0,3*0,3*0,8		0,86400				
8	979096211R00	Stavební suť drcení drtící jednotkou	t	120,32800	250,00	30 082,00	800-6	RTS 24/ II
		Včetně dovozu a odvozu drtící jednotky.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 104,50000		104,50000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 2,88000		2,88000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 11,22000		11,22000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 1,72800		1,72800				
9	979096205R00	Stavební suť plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	t	120,32800	250,00	30 082,00	800-6	RTS 24/ II
		S vodorovným přemístěním do 20 m.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 120,32800		120,32800				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				134 264,56		
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	224,82800	45,00	10 117,26	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 104,50000		104,50000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 104,50000		104,50000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 2,88000		2,88000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 11,22000		11,22000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 1,72800		1,72800				
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 248,28000	10,00	22 482,80	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 224,82800*10		2 248,28000				
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	224,82800	200,00	44 965,60		RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 224,82800		224,82800				
13	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	120,32800	50,00	6 016,40	822-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 120,32800		120,32800				
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	104,50000	45,00	4 702,50	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 104,50000		104,50000				
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 508,00000	10,00	25 080,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	BP	Bourací práce
R:	BP	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

+24 km :

[Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 104,50000*24](#)

2 508,00000

16	979990112R00.xT	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	104,50000	200,00	20 900,00		Vlastní
----	-----------------	---	---	-----------	--------	-----------	--	---------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 104,50000](#)

104,50000

Celkem						304 555,16		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.06	Parkour
R:	SO.06	Parkour

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				5 440,40		
1	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 155,44000	m2	155,44000	35,00	5 440,40	800-1	RTS 24/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				150 116,18		
2	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 26,8*5,8*0,15	m3	23,31600	4 300,00	100 258,80	801-1	RTS 24/ II
3	273361921RT3	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2,1 kg/m2 : 26,8*5,8*0,0021 Koefficient ztratné + přesahy 25 %: 0,25	t	0,40803	46 000,00	18 769,38	801-1	RTS 24/ II
4	2733001.x	Příplatek za spádování desky viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 26,8*5,8	m2	155,44000	200,00	31 088,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				483 979,40		
5	589151001.x	D+M Povrch parkour hřiště z lité pryže ve dvou vrstvách, celková tl. 50 mm - skladba: - probarvený granulát EPDM s drceným pojivem tl. 10 mm - granulát SBR s drceným pojivem tl. 40 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 27*6	m2	162,00000	1 890,00	306 180,00		Vlastní
6	564932111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuťnění 100 mm s rozprostřením a zhuťněním viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :	m2	155,44000	180,00	27 979,20	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.06	Parkour
R:	SO.06	Parkour

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		26,8*5,8		155,44000				
7	50012.x	D+M Podklad z betonového recyklátu fr. 0/32 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm hutněno na požadované parametry viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 255*0,2 27*6*0,85 38*2,0	m3	264,70000	566,00	149 820,20		Vlastní
				51,00000				
				137,70000				
				76,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				31 636,00		
8	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 66	m	66,00000	300,00	19 800,00	822-1	RTS 24/ II
				66,00000				
9	9181011111.x	Příplatek za lože pod obrubníky z C16/20 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 66,00000*0,03	m3	1,98000	2 200,00	4 356,00		Vlastní
				1,98000				
10	9101.x	Řezání příčné stojatého betonového obrubníku viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : předpoklad : 4	ks	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
				4,00000				
11	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*66 Konec provozního součtu celkem ks : 70	kus	70,00000	100,00	7 000,00	SPCM	RTS 24/ II
				69,30000				
				70,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 940,28		
12	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu,	t	596,01834	15,00	8 940,28	823-1	RTS 24/ II
Díl: VH		Prvky venkovních hřišť				762 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.06	Parkour
R:	SO.06	Parkour

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	W1.x	D+M Street workoutové hřiště vč. upevňovacího materiálu, kotveno pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu, dle PD - Navržené řešení parkour parku obsahuje až 21 prvků. - Materiálové charakteristiky prvků: - Materiál hrazd a kostky: Pevnostní ocel o o trubky 42-50 mm - Materiál spojovací nohy: Pevnostní ocelový jelek 100 x 100 x 4 mm - Materiál svrchní panely zdi: Pevnostní ocel o o trubky 33,7 mm a tl. 3-8 mm - Materiál boční panely: Dřevo laminátové anti skluzové prefabrikáty - Povrchová úprava: Pozink a komaxit – barevnost dle RAL (určí investor) viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1	soubor	1,00000	750 000,00	750 000,00		Vlastní
14	W2.x	D+M Cedule provozního řádu na ocelovém rámu vč. upevňovacího materiálu, kotveno pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
Celkem						1 442 112,26		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.08	Bouldery
R:	SO.08.01	Boulder 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				15 611,76		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : výkop základy : 12*0,2 (2*1,6*1,1+0,4*1,6)*0,3	m3	3,64800	200,00	729,60	800-1	RTS 24/ II
					2,40000			
					1,24800			
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 11*3,5	m3	38,50000	200,00	7 700,00	800-1	RTS 24/ II
					38,50000			
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 38,50000*0,5	m3	19,25000	60,00	1 155,00	800-1	RTS 24/ II
					19,25000			
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ponecháno pro SO.11 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,64800*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 38,50000*1,1	m3	46,36280	130,00	6 027,16	800-1	RTS 24/ II
					4,01280			
					42,35000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				82 531,26		
5	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : (0,7*2,1+2*0,4*2,1)*0,3 (1,6*1,1+0,4*1,6+1,4*1,1)*0,3 (0,7*2,1+0,4*2,1)*0,3	m3	2,82000	4 300,00	12 126,00	801-1	RTS 24/ II
					0,94500			
					1,18200			
					0,69300			
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	12,18000	1 400,00	17 052,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.08	Bouldery
R:	SO.08.01	Boulder 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : $(2 \cdot (0,7+2,1) + 2 \cdot (2 \cdot (0,4+2,1))) \cdot 0,3$ $(2 \cdot (1,6+1,1) + 2 \cdot (0,4+1,6) + 2 \cdot (1,4+1,1)) \cdot 0,3$ $(2 \cdot (0,7+2,1) + 2 \cdot (0,4+2,1)) \cdot 0,3$						
					4,68000			
					4,32000			
					3,18000			
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	12,18000	80,00	974,40	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,18000			12,18000			
8	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	5,20000	4 300,00	22 360,00	801-1	RTS 24/ II
		bez dodávky a uložení výztuže viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : $26 \cdot 0,2$			5,20000			
9	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,10241	46 000,00	4 710,86	801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 3,03 kg/m2 : $26 \cdot 0,00303$ Koeficient ztrát + přesahy 30 %: 0,3			0,07878 0,02363			
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	17,10000	1 400,00	23 940,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : $34,2 \cdot 0,5$			17,10000			
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	17,10000	80,00	1 368,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 17,10000			17,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.08	Bouldery
R:	SO.08.01	Boulder 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				103 458,80		
12	50012.x	D+M Podklad z betonového recyklátu fr. 0/32 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm	m3	50,97800	566,00	28 853,55		Vlastní
		hutněno na požadované parametry viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 41*0,85-(2*3*0,2+2*0,7*1,6*0,3) 12*3*0,5		32,97800 18,00000				
13	531571001.x	Uložení kameniva - vytvoření vrstvy dopadové plochy	m3	38,76000	200,00	7 752,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : (106-(5+0,8+1,5+1,8))*0,4		38,76000				
14	58333714R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 8,0 až 16,0 mm; typ: praný; kačírek	t	68,21760	980,00	66 853,25	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 38,76000*1,6 Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		62,01600 6,20160				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				125 400,00		
15	917862111.x	D+M Palisádový obrubník výška 400 mm, půdorysně 120x180 mm, uložení do betonu C20/25	m	38,00000	3 300,00	125 400,00		Vlastní
		- vč. vytýčení a rozměření trasy, D+M betonu, D+M betonových prvků a zajištění v požadované poloze viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 38		38,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 722,29		
16	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	181,48597	15,00	2 722,29	823-1	RTS 24/ II
Díl: VH		Prvky venkovních hřišť				1 750 000,00		
17	B1.x	D+M Boulder 1 - atypický U tvar s celkovým rozměrem 7,05x6,6 m, výška max. 2,8 m, vč. upevňovacího materiálu, kotveno pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu, dle PD	soubor	1,00000	1 750 000,00	1 750 000,00		Vlastní
		- Nosná kce boulderingových stěn je ze čtyřvrstevných sklolaminátových panelů základního rozměru 1250 x 1250 mm a 1250 x 500 mm. Dále jsou použity panely vyduuté a rohové. - Prefabrikované laminátové panely, vyrobené z polyesterové pryskyřice a vyztužené skelnou tkaninou, tl. min. 6 mm. - Povrch panelů je tvořen vrstvou gelcoat s hrubostí odpovídající pískovcové skále - Lícová strana panelů bude obsahovat minimálně 10 zcela rovných ploch na 1 m2. Tyto plochy slouží pro instalaci lezeckých chytů do velikosti minimálně XL. Každá rovná plocha bude osazena min. jedním nerezovým plechovým pouzdrům se závitěm M10. pro instalaci chytů. Pouzdra budou do panelu vlamínována z rubové strany.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.08	Bouldery
R:	SO.08.01	Boulder 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Panely na sebe musí navazovat tvarově i vzhledově tak aby bylo dosaženo vzhledu imitujícího skálu. - Finální nástřik bude proveden syntetickou UV stabilní nátěrovou hmotou, která má atest pro styk s lidskou pokožkou.						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		1		1,00000				

Celkem	2 079 724,11
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.08	Bouldery
R:	SO.08.02	Boulder 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				25 075,30		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 10*1,8+5,5*1,8	m3	27,90000	180,00	5 022,00	800-1	RTS 24/ II
				27,90000				
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,90000*0,5	m3	13,95000	50,00	697,50	800-1	RTS 24/ II
				13,95000				
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 5,2*0,2+(1,6*0,7+2,1*0,4)*0,3	m3	1,62800	200,00	325,60	800-1	RTS 24/ II
				1,62800				
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. potřebné pro SO.11 - ponecháno na staveništi : (72,5+10,5)-(15,29+46,3628)	m3	21,34720	130,00	2 775,14	800-1	RTS 24/ II
				21,34720				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,90000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,62800*1,1 - ponecháno : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,34720*-1	m3	11,13360	310,00	3 451,42	800-1	RTS 24/ II
				30,69000				
				1,79080				
				-21,34720				
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,13360*15	m3	167,00400	30,00	5 010,12	800-1	RTS 24/ II
				167,00400				
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,13360*2	t	22,26720	350,00	7 793,52	800-1	RTS 24/ II
				22,26720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.08	Bouldery
R:	SO.08.02	Boulder 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				37 973,64		
8	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : (0,7*1,6+0,4*1,8)*0,3 (0,7*2,1+0,4*2,1)*0,3	m3	1,24500	4 300,00	5 353,50	801-1	RTS 24/ II
					0,55200			
					0,69300			
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : (2*(0,7+1,6)+2*(0,4+1,8))*0,3 (2*(0,7+2,1)+2*(0,4+2,1))*0,3	m2	5,88000	1 400,00	8 232,00	801-1	RTS 24/ II
					2,70000			
					3,18000			
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,88000	m2	5,88000	80,00	470,40	801-1	RTS 24/ II
					5,88000			
11	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 11,6*0,2	m3	2,32000	4 300,00	9 976,00	801-1	RTS 24/ II
					2,32000			
12	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 3,03 kg/m2 : 11,6*0,00303 Koeficient ztratné + přesahy 30 %: 0,3	t	0,04569	46 000,00	2 101,74	801-1	RTS 24/ II
					0,03515			
					0,01054			
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zařízení	m2	8,00000	1 400,00	11 200,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.08	Bouldery
R:	SO.08.02	Boulder 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 16*0,5		8,00000				
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	8,00000	80,00	640,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,00000		8,00000				
Díl: 5		Komunikace				77 024,80		
15	50012.x	D+M Podklad z betonového recyklátu fr. 0/32 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm	m3	35,60000	566,00	20 149,60		Vlastní
		hutněno na požadované parametry viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 8,5*2,4+9,5*1,6		35,60000				
16	531571001.x	Uložení kameniva - vytvoření vrstvy dopadové plochy	m3	24,60000	200,00	4 920,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : (68-6,5)*0,4		24,60000				
17	58333714R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 8,0 až 16,0 mm; typ: praný; kačírek	t	43,29600	1 200,00	51 955,20	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 24,60000*1,6 Koeficient ztrát 10 %: 0,1		39,36000 3,93600				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				102 300,00		
18	917862111.x	D+M Palisádový obrubník výška 400 mm, půdorysně 120x180 mm, uložení do betonu C20/25	m	31,00000	3 300,00	102 300,00		Vlastní
		- vč. vytýčení a rozměření trasy, D+M betonu, D+M betonových prvků a zajištění v požadované poloze viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 31		31,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 754,56		
19	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	116,97063	15,00	1 754,56	823-1	RTS 24/ II
Díl: VH		Prvky venkovních hřišť				810 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.08	Bouldery
R:	SO.08.02	Boulder 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	B2.x	D+M Boulder 2 - atypický podlouhlý tvar s celkovým rozměrem 6,1x2,1 m, výška max. 2,8 m, vč. upevňovacího materiálu, kotveno pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu, dle PD	soubor	1,00000	810 000,00	810 000,00		Vlastní

- Nosná kce boulderingových stěn je ze čtyřvrstevných sklolaminátových panelů základního rozměru 1250 x 1250 mm a 1250 x 500 mm. Dále jsou použity panely vyduuté a rohové.
- Prefabrikované laminátové panely, vyrobené z polyesterové pryskyřice a vyztužené skelnou tkaninou, tl. min. 6 mm.
- Povrch panelů je tvořen vrstvou gelcoatu s hrubostí odpovídající pískovcové skále
- Lícová strana panelů bude obsahovat minimálně 10 zcela rovných ploch na 1 m2. Tyto plochy slouží pro instalaci lezeckých chytů do velikosti minimálně XL. Každá rovná plocha bude osazena min. jedním nerezovým plechovým pouzdem se závitem M10. pro instalaci chytů. Pouzdra budou do panelu vlamována z rubové strany.
- Panely na sebe musí navazovat tvarově i vzhledově tak aby bylo dosaženo vzhledu imitujícího skálu.
- Finální nástřik bude proveden syntetickou UV stabilní nátěrovou hmotou, která má atest pro styk s lidskou pokožkou.

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :

1

1,00000

Celkem	1 054 128,30
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy
R:	SO.09.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				7 385,00		
1	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 211,00000	m2	211,00000	35,00	7 385,00	800-1	RTS 24/ II
				211,00000				
Díl: 5		Komunikace				360 015,00		
2	54001.x	D+M Betonové nášlapy 1500x500x80 mm, vč. vyplnění spár viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 31 19	kus	50,00000	1 200,00	60 000,00		Vlastní
				31,00000				
				19,00000				
3	54002.x	D+M Betonové nášlapy 1000x500x80 mm, vč. vyplnění spár viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 5	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00		Vlastní
				5,00000				
4	54003.x	D+M Betonové nášlapy 500x500x80 mm, vč. vyplnění spár viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 3	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní
				3,00000				
5	5515722001.x	D+M Lože pod nášlapy z fr. 4/8, zhuťněno na požadované parametry viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : S3 : (40+21)*0,06	m3	3,66000	1 200,00	4 392,00		Vlastní
				3,66000				
6	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : S2 : 150	m2	150,00000	400,00	60 000,00	822-1	RTS 24/ II
				150,00000				
7	583424802R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; amfibolit viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : S2 (+ 1 cm) : 1,8*(150*0,01) Koeficient ztrát 10 %: 0,1	t	2,97000	900,00	2 673,00	SPCM	RTS 24/ II
				2,70000				
				0,27000				
8	5924001.x	Dlažba distanční 200x200x80 mm, betonová	m2	157,50000	400,00	63 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy
R:	SO.09.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 150,00000		150,00000				
		Koeficient ztrát 5 %: 0,05		7,50000				
9	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových bez dodávky výplňového materiálu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : S2 - výplň dilatačních spár : 150*0,3*0,08	m3	3,60000	1 000,00	3 600,00	822-1	RTS 24/ II
				3,60000				
10	583320431R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; OH = 2,61 Mg/m3; šterkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,60000*1,8 Koeficient ztrát 10 %: 0,1	t	7,12800	650,00	4 633,20	SPCM	RTS 24/ II
				6,48000				
				0,64800				
11	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 58	m	58,00000	120,00	6 960,00	822-1	RTS 24/ II
				58,00000				
12	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : S2 : 150 S3 : (40+21)	m2	211,00000	210,00	44 310,00	822-1	RTS 24/ II
				150,00000				
				61,00000				
13	50012.x	D+M Podklad z betonového recyklátu fr. 0/32 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm hutněno na požadované parametry viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 110*0,85 51*1,3	m3	159,80000	566,00	90 446,80		Vlastní
				93,50000				
				66,30000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				40 216,00		
14	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 41,5+1,5+11,5+1,5	m	56,00000	420,00	23 520,00	822-1	RTS 24/ II
				56,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy
R:	SO.09.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	9181011111.x	Příplatek za lože pod obrubníky z C16/20	m3	1,68000	2 200,00	3 696,00		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 56,00000*0,03	1,68000			
16	9101.x	Řezání příčné stojatého betonového obrubníku	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
				viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : předpoklad : 10	10,00000			
17	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	59,00000	200,00	11 800,00	SPCM	RTS 24/ II
				viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(41,5+1,5+11,5+1,5) Konec provozního součtu celkem ks : 59	58,80000 59,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 512,72		
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	434,18113	15,00	6 512,72	822-1	RTS 24/ II
		vodorovně do 200 m						
Celkem						414 128,72		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.10	Cyklopoint a oplocení
R:	SO.10.01	Cyklopoint

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				417,04		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 0,9*1,2	m2	1,08000	30,00	32,40	822-1	RTS 24/ II
				1,08000				
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 0,6*0,5	m2	0,30000	650,00	195,00	822-1	RTS 24/ II
				0,30000				
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 0,6*0,5*0,35	m3	0,10500	200,00	21,00	800-1	RTS 24/ II
				0,10500				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,10500*1,1	m3	0,11550	310,00	35,81	800-1	RTS 24/ II
				0,11550				
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,11550*15	m3	1,73250	30,00	51,98	800-1	RTS 24/ II
				1,73250				
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,11550*2	t	0,23100	350,00	80,85	800-1	RTS 24/ II
				0,23100				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				645,00		
7	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 0,6*0,5*0,5	m3	0,15000	4 300,00	645,00	801-1	RTS 24/ II
				0,15000				
Díl: 5		Komunikace				3 096,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.10	Cyklopoint a oplocení
R:	SO.10.01	Cyklopoint

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1,08000	460,00	496,80	822-1	RTS 24/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :

0,9*1,2

1,08000

9	5002001.x	Čištění betonové dlažby tlakovou vodou	m2	26,00000	100,00	2 600,00		Vlastní
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :

26

26,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	6,88					
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,45856	15,00	6,88	822-1	RTS 24/ II
		vodorovně do 200 m						

Díl: MOB		Mobiliář	190 000,00					
11	CY.x	D+M Cyklopoint - servisní stanice na opravu kol, kotveno pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu, dle PD	soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní

Standardní výbava:

- plochý šroubovák
- křížový šroubovák
- torx klíče 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 40 mm
- imbusové klíče 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 mm
- ploché klíče 8x10 | 13x15 mm
- nastavitelný klíč
- montpáka 3x
- hustilka auto | dunlop | galuskový ventil
- instalační sada (4x kotva, M10, 80 mm)
- bezpečnostní šrouby s bity

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :

1

1,00000

12	S3.x	D+M Stojan na kola, kovový, 190x32x27 cm, průměr trubky 16 mm, pro šířku pláště do 65 mm, vzdálenost mezi koly cca 30 cm. vč. kotvení k podkladu. PÚ, příslušenství, dle PD	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
----	------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.10	Cyklopoint a oplocení
R:	SO.10.01	Cyklopoint

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1		1,00000				
13	SOL.x	D+M Solární nabíjecí stojan, fotovoltaické panely 200 W, baterie 12 V/50 Ah, výstup USB 2x2,1 A, zásuvka 230 V, vč. příslušenství, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				26,73		
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,09900	t	0,09900	110,00	10,89	801-3	RTS 24/ II
				0,09900				
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,09900*8	t	0,79200	20,00	15,84	801-3	RTS 24/ II
				0,79200				
Celkem						194 192,45		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				435 803,94		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 280	m2	280,00000	120,00	33 600,00	800-1	RTS 24/ II
				280,00000				
2	111251111.x	Drcení křovin - strojní drcení ořezaných větví, s odvozem drtě do 25 km a se složením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 280*2,0*0,03	m3	16,80000	500,00	8 400,00		Vlastní
				16,80000				
3	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1	kus	1,00000	200,00	200,00	800-1	RTS 24/ II
				1,00000				
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 13+2	kus	15,00000	300,00	4 500,00	800-1	RTS 24/ II
				15,00000				
5	111251.x	Ořez větví stromu, strom o průměru kmene do 50 cm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,00000	kus	16,00000	100,00	1 600,00		Vlastní
				1,00000				
				15,00000				
6	1112511110.x	Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 25 km a se složením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : kmen : 10 : 4*210*0,001 20 : 8*320*0,001 30 : 4*850*0,001	m3	6,80000	500,00	3 400,00		Vlastní
				0,84000				
				2,56000				
				3,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,000000	kus	1,00000	700,00	700,00	800-1	RTS 24/ II
8	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,000000	kus	15,00000	700,00	10 500,00	800-1	RTS 24/ II
9	162301915R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou, +20 km : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,000000*4	kus	4,00000	700,00	2 800,00	800-1	RTS 24/ II
10	162301911R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou, +20 km : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,000000*4	kus	60,00000	700,00	42 000,00	800-1	RTS 24/ II
11	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 14	kus	14,00000	800,00	11 200,00	800-1	RTS 24/ II
12	162301921R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou, +20 km : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,000000*4	kus	56,00000	500,00	28 000,00	800-1	RTS 24/ II
13	162702292.x	Poplatek za skládku pařezů	t	3,78000	1 200,00	4 536,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 0,9 t/m3 : pařezy : 0,9*(14*0,3)						
					3,78000			
14	162702292R00	Poplatek za skládku větví a kulatin	t	23,36000	500,00	11 680,00	823-1	RTS 24/ II
		0,8 t/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 16,80000*0,8 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,80000*0,8 kmeny : 0,8*(14*0,4)			13,44000 5,44000 4,48000			
15	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 870*0,2	m3	174,00000	35,00	6 090,00	800-1	RTS 24/ II
					174,00000			
16	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	243,80000	60,00	14 628,00	800-1	RTS 24/ II
		Z MEZIDEPONIE : potřebná ornice pro zpětné ohumusování : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 804,00000*0,2 výkopek pro vyrovnaní terénu : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 72,50000 zásyp sazebních jam : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,50000			160,80000 72,50000 10,50000			
17	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 243,80000 NA MEZIDEPONII : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,90000*1,1	m3	259,09000	90,00	23 318,10	800-1	RTS 24/ II
					243,80000 15,29000			
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	30,60000	310,00	9 486,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nepotřebná ornice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 174,00000*1,1			191,40000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 804,00000*-0,2			-160,80000			
19	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 30,60000*15	m3	459,00000	25,00	11 475,00	800-1	RTS 24/ II
					459,00000			
20	199000001R00	Poplatky za skládku ornice, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 30,60000	m3	30,60000	350,00	10 710,00	800-1	RTS 24/ II
					30,60000			
21	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : výkopek : (82+63)*(1,0/2)	m3	72,50000	130,00	9 425,00	800-1	RTS 24/ II
					72,50000			
22	182301123R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1380-(28+487+61)	m2	804,00000	20,00	16 080,00	800-1	RTS 24/ II
					804,00000			
23	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 804,00000	m2	804,00000	90,00	72 360,00	823-1	RTS 24/ II
					804,00000			
24	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 804,00000	m2	804,00000	20,00	16 080,00	823-1	RTS 24/ II
					804,00000			
25	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 804,00000	m2	804,00000	30,00	24 120,00	823-1	RTS 24/ II
					804,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	26,53200	120,00	3 183,84	SPCM	RTS 24/ II
		30 g/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 804,00000*0,03			24,12000			
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1			2,41200			
27	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	13,90000	200,00	2 780,00	800-1	RTS 24/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		stromy : 1*1,5			1,50000			
		keře : 31*0,4			12,40000			
28	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	10,50000	200,00	2 100,00	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		stromy : 1*(1,5-0,3)			1,20000			
		keře : 31*(0,4-0,1)			9,30000			
29	184102124.x	Výsadba stromu s balem D do 50 cm, na svahu do 1:2, včetně dodávky stromu, vč. přidání zlepšujících přípravků	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		strom "acer campestre" obvod 15 cm						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		1			1,00000			
30	184004722.x	Výsadba sazenic keřů výšky do 60 cm, včetně dodávky keře, vč. přidání zlepšujících přípravků	kus	31,00000	500,00	15 500,00		Vlastní
		keř Crataegus monogyna (hloh), velikost 40-50						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		31			31,00000			
31	184808111R02.x	Výchovný a opravný řez keře při výsadbě	kus	31,00000	250,00	7 750,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		31			31,00000			
32	184901112R00	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	823-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		k dřevině s uvázáním vč. popruhu po 3 ks/strom : 1*3		3,00000				
33	60554.x	Kůl se špicí, průměr 60 cm, odkorněný, délka 250 cm	kus	3,00000	900,00	2 700,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000		3,00000				
34	1849011.x	D+M Příčky na kůly pro kotvení stromů, vč. příček	kus	12,00000	150,00	1 800,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : po 12 ks/strom : 1*12		12,00000				
35	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	17,08000	650,00	11 102,00	823-1	RTS 24/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 0,07 m3/strom : 0,07*1 0,03 m3/keř : 0,03*31 0,02 m3/m2 trávník : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 804,00000*0,02		0,07000 0,93000 16,08000				
36	184813111R00	Ochrana proti škodám způsobených zvěří ochrana nátěrem nebo postřikem	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	823-2	RTS 24/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1		1,00000				
37	709213.x	Ochranný vápenný nátěr kmene	bal	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				852,40		
38	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,17048	5 000,00	852,40	823-1	RTS 24/ II
Díl: NP		Následná péče (prvních 5 let po výsadbě)				60 375,00		
39	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	19,50000	650,00	12 675,00	823-1	RTS 24/ II
		stromy 6x za rok, 0,03 m3/ks : 0,03*1*6*5 keře 6x za rok, 0,02 m3/ks : 0,02*31*6*5		0,90000 18,60000				
40	184004512R00	Výsadba sazenic stromů, keřů v kelímcích D do 15cm	kus	3,00000	500,00	1 500,00		RTS 24/ II
		dle skutečnosti - předpoklad cca 10 % :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stromy : 3		3,00000				
41	02660503R7.x	Náhradní výsadba za uhynulé výpěstky - keře dle skutečnosti - předpoklad cca 10 % : keře : 3	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
				3,00000				
42	184102001.x	Kontrola výpěstku 31+1	kus	32,00000	100,00	3 200,00		Vlastní
				32,00000				
43	185804234R00	Vypleť záhonů a dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 dřeviny ve skupinách s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 45+25	m2	70,00000	250,00	17 500,00	823-1	RTS 24/ II
				70,00000				
44	184806151R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité keře, průměr do 1,5 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 5*31	kus	155,00000	150,00	23 250,00	823-1	RTS 24/ II
				155,00000				
45	184806112R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité stromy, průměr přes 2 do 4 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 5*1	kus	5,00000	150,00	750,00	823-1	RTS 24/ II
				5,00000				
Celkem						497 031,34		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.12	Mobiliář
R:	SO.12	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: MOB		Mobiliář				15 000,00		
1	K2.x	D+M Venkovní odpadkový koš, 410x410x940 mm, s dřevěnými prvky a ocelovým rámem, s popelníkem, vložkou z Pz plechu, objem 65 l, vč. kotvení k podkladu, PÚ, příslušenství, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

1

1,00000

Celkem						15 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace
R:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				158 112,50		
1	132101112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : (35+35+34+28+35)*0,6*1,0 (2*13+10+3*4,5+2*5,5)*0,6*1,0	m3	136,50000	250,00	34 125,00	800-1	RTS 24/ II
					100,20000			
					36,30000			
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 136,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 113,75000*-1	m3	22,75000	200,00	4 550,00	800-1	RTS 24/ II
					136,50000			
					-113,75000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 136,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 22,75000*-1	m3	113,75000	250,00	28 437,50	800-1	RTS 24/ II
					136,50000			
					-22,75000			
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 113,75000*15	m3	1 706,25000	20,00	34 125,00	800-1	RTS 24/ II
					1 706,25000			
5	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 113,75000*2	t	227,50000	250,00	56 875,00	801-3	RTS 24/ II
					227,50000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				152 197,50		
6	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 35+35+34+28+35	m	227,50000	15,00	3 412,50	827-1	RTS 24/ II
					167,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace
R:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*13+10+3*4,5+2*5,5		60,50000				
7	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm ² /m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 227,50000 Koeficient ztratné 10 %: 0,1	m	250,25000	90,00	22 522,50	SPCM	RTS 24/ II
				227,50000				
8	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2,5 m ² /m : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 227,50000*2,5	m ²	568,75000	20,00	11 375,00	800-2	RTS 24/ II
				568,75000				
9	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m ² ; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 568,75000 Koeficient ztratné + přesahy 20 %: 0,2	m ²	682,50000	35,00	23 887,50	SPCM	RTS 24/ II
				568,75000				
10	212532111R00	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm Včetně vyčištění dna rýh. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 0,5 m ³ /m : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 227,50000*0,5	m ³	113,75000	800,00	91 000,00	800-2	RTS 24/ II
				113,75000				
Díl: 8		Trubní vedení				60 000,00		
11	894432112013.x	D+M Revizní drenážní šachta DN 315, s vývodem pro připojení dren. potrubí, pojižděná, vč. všech komponentů, poklopu, napojení potrubí, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 5	soubor	5,00000	12 000,00	60 000,00		Vlastní
				5,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 542,36		
12	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	236,15751	15,00	3 542,36	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace
R:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						373 852,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.17	Veřejné osvětlení
R:	SO.17	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Demontáž stávajícího VO:	39 289,80					
1	218202013	Demontáž svítidlavýbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
2	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
3	218100101	Odpojení vodičů zesvorkovnice průřezu žíly do 16 mm ²	ks	36,00000	24,00	864,00		Vlastní
4	VR001	Odstranění kabelů	m	75,00000	84,00	6 300,00		Vlastní
5	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m ³	1,73000	4 300,00	7 439,00		Vlastní
6	469973112	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,77000	2 500,00	6 925,00		Vlastní
7	469972111	Odvosuti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,77000	620,00	1 717,40		Vlastní
8	469972121	Příplatek kodvzusuti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	55,40000	20,00	1 108,00		Vlastní
9	460171142	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	75,00000	80,00	6 000,00		Vlastní
10	460411122	Zásyp jam při elektromontážích stgrojně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m ³	1,73000	180,00	311,40		Vlastní
11	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	75,00000	35,00	2 625,00		Vlastní
Díl: 2		Nové osvětlení:	146 656,28					
12	460010025	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,08000	1 884,00	150,72		Vlastní
13	460171142	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	59,00000	80,00	4 720,00		Vlastní
14	460171182	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	21,00000	150,00	3 150,00		Vlastní
15	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	59,00000	35,00	2 065,00		Vlastní
16	460451192	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	210,00000	65,00	13 650,00		Vlastní
17	58343810	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	0,14400	900,00	129,60		Vlastní
18	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	80,00000	160,00	12 800,00		Vlastní
19	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	80,00000	200,00	16 000,00		Vlastní
20	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	172,00000	36,00	6 192,00		Vlastní
21	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m ³	2,79000	250,00	697,50		Vlastní
22	VR202	Štěrkopískové lože pro stožár tl. 50mm	ks	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
23	VR204	PVC pouzdro DN250, délky 700 mm, pro stožár, vč. zapískování	ks	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní
24	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí	m ³	0,02400	4 700,00	112,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.17	Veřejné osvětlení
R:	SO.17	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	460641132	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 30/37 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	1,26000	4 900,00	6 174,00		Vlastní
26	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	78,00000	48,00	3 744,00		Vlastní
27	34571352	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	8,00000	48,00	384,00		Vlastní
28	34571354	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	70,00000	60,00	4 200,00		Vlastní
29	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého, volně nebo v liště	m	13,00000	36,00	468,00		Vlastní
30	34111076	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	13,00000	168,00	2 184,00		Vlastní
31	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	ks	4,00000	36,00	144,00		Vlastní
32	741136031	Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 4x10 až 16 mm2	ks	1,00000	384,00	384,00		Vlastní
33	VR116	Kabelová spojka NN, zalévací , přímá IP68 pro kabely CU/AL, 4x10 - 4x16 mm2 vč zalévací hmoty	ks	1,00000	1 284,00	1 284,00		Vlastní
34	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	ks	1,00000	756,00	756,00		Vlastní
35	VR102	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 25W, 3475lm, 2700K, přepět' ochranou 6kV, DALI, RAL 7015 - , více viz. TZ	ks	1,00000	6 756,00	6 756,00		Vlastní
36	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	1,00000	3 756,00	3 756,00		Vlastní
37	VR105	Stožár ocelový, třístupňový (133/89/60), výška svítidla 5m nad terén, celková délka 6,5m, vhodný pro výložník d. 1,0m, ž.z. s ochrannou manžetou	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
38	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	1,00000	384,00	384,00		Vlastní
39	VR112	Stožárová svorkovnice IP 54, průběžná dle specifikace, s 1ks jističe 6A char. B	ks	1,00000	1 284,00	1 284,00		Vlastní
40	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě	m	84,00000	120,00	10 080,00		Vlastní
41	35442062	Zemnicí páska FeZn 30x4	kg	80,00000	84,00	6 720,00		Vlastní
42	210220002	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm	m	2,00000	108,00	216,00		Vlastní
43	35441073	Zemnicí drát FeZn d = 10 mm	kg	1,24000	84,00	104,16		Vlastní
44	35441996	Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	ks	2,00000	48,00	96,00		Vlastní
45	VR117	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	1,00000	144,00	144,00		Vlastní
46	VR201	Geodet. práce - vytyčení stožárů a vývodů při zahájení stavby	ks	1,00000	3 756,00	3 756,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	SO.17	Veřejné osvětlení
R:	SO.17	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	VR19	Podružný, pomocný a spojovací materiál - položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí, materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
48	VR20	Pomocné lešení, plošiny a jeřáby (po celou dobu stavby)	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
49	VR21	Přesuny hmot - položka obsahuje vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčího rozpočtu	soubor	1,00000	2 256,00	2 256,00		Vlastní
50	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,47000	350,00	1 564,50		Vlastní
51	VR23	Revize a zkoušky (elektrická revize, kontrolní měření hladiny osvětlenosti)	soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
Celkem						185 946,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				49 500,00		
1	VN001	Geodetické vytyčení stavby polohopisné a výškopisné <i>Vytyčení inženýrských objektů a provozních souborů díla oprávněným geodetem-projektantem, geodetické zaměření rohů stavby, vytyčení, stabilizace a udržování bodů vytyčovací sítě; vytyčení a sestavení laviček, vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTK) a výškovými (Bpv) hodnotami</i>	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
2	VN002	Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie <i>Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření</i>	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
3	VN003	Provoz zařízení staveniště <i>Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
4	VN004	Odstranění zařízení staveniště <i>Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby</i>	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
5	VN005	Zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště <i>dle §104 zákona č. 183/2006 Sb.</i>	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
6	VN006	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
7	VN007	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
8	VN008	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
9	VN009	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
10	VN010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i>	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				46 000,00		
11	ON 001	Provozní vlivy	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	ON 002	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné, bude předloženo ke kontrole AD	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
13	ON 003	Geometrický plán skutečného provedení stavby a geometrické plány jednotlivých sítí, včetně stvrzení příslušným katastrálním úřadem	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
14	ON 004	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
15	ON 023	Náklady na provedení vzorků, např. dlažby, mobiliář, k předložení AD	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
viz technická zpráva								
16	ON 005	Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně projednání ODSH a s Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dočasného dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmísťování a přemísťování a údržba v průběhu výstavby. Zajištění objízdné trasy vč. rozhodnutí, vyznačení uzavřených částí komunikace i veřejného prostranství po celou dobu stavby včetně udržování přechodného dopravního značení, včetně veškerého dočasného dopravního značení								
17	ON 006	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
18	ON 007	Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
19	ON 009	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření, v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
20	ON 010	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
21	ON 008	Poplatek za zábor veřejného prostranství po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
22	ON 011	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
23	ON 012	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu na celou stavbu včetně dílčích částí, bude předloženo ke kontrole AD a TDI	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
24	ON 013	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD nebo právními předpisy	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
25	ON 014	Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné, a které nejsou obsaženy v seznamu prací nebo právních předpisech	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
26	ON 016	Rádné a funkční seřízení	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
jednotlivých stavebních, provozních souborů a inženýrských objektů v rámci zkušebního provozu na provozní parametry. Včetně zaškolení obsluhy.								
27	ON 018	Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	ON 019	Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD, zejména zařízení nacházejících se v prostoru staveniště	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
29	ON 020	Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, právních předpisech a v PD, nezbytně nutných k provedení díla a funkčnímu užívání stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
30	ON 021	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (obnova zpevněných ploch dotčených stavbou, porostů a travin)	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
31	ON 022	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
zejména fotodokumentace - před zahájením i v průběhu stavby								
32	ON 024	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
zhotovení DSPS dle podmínek investora, DSPS v digitální formě včetně tištěné formy v počtu dle SoD, DSPS celé PD i jejich dílčích částí. Není možné provádět přepisy a opravy do papírové podoby PD.								
33	ON 025	Dílenská a výrobní dokumentace, nutná k provedení díla, k předložení AD	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
34	ON 026	Zřízení a zajištění objížďky a přístupové cesty	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
včetně zbudování dočasné staveništní komunikace pro staveništní techniku								
35	ON 027	Pomocné práce při zřízení přístupové cesty	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
přechody přes překopy, zajištění staveništních jam, oplocení, zábrany								
36	ON 037	Zajištění plné ochrany stávající vegetace na stavbě	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Stávající vzrostlé stromy, nižší stromy a keře v průběhu stavby ochránit kmen i korunu stromů, ochránit keře								
Pokud bude v průběhu prací obnažen kořenový systém, je nutná přítomnost dendrologa, který navrhne vhodnou ochranu kořenového systému a opatření.								
37	ON 031	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (předpoklad 5 ks)	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
38	ON 032	Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev, akredit. zkušebnou zhotovitele v souladu s TP	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
39	ON 033	Předání všech dokladů v počtu dle SoD	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
40	ON 035	Sondy pro ověření inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
41	ON 038	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu, ve stavu a poloze, ve kterých byly na začátku zemních prací	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovacích konstrukcí včetně opotřebení								
42	ON 028	Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
43	ON 040	Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_I	Sportovní areál Odry – etapa I.
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	ON 041	Sadbový a pěšební plán, pro keře a stromy	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
45	ON 054	Vypracování technologických postupů	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
46	ON 045	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
47	ON 046	Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TDI a koordinátorovi BOZP	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
48	ON 047	Čerpání vody z výkopu, po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
49	ON 048	Pronájem mobilního generátoru po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
50	ON 049	Plán organizace výstavby, textově i graficky	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
51	ON 050	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady spojené s veškerým povinným pojištěním dodavatele, tj. pojištění v rozsahu dle smlouvy o dílo								
52	ON 051	Bankovní záruky	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady dodavatele spojené se zabezpečením a poskytnutím bankovních záruk v rozsahu dle smlouvy o dílo								

Celkem						95 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **39_2309_II Sportovní areál Odry – etapa II.**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 611 863,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			43 000,00
Ostatní náklady			41 500,00
Celkem			5 696 363,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 696 363,60 CZK
Základní DPH	21 %	1 196 236,36 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

6 892 599,96 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
BP	Bourací práce	0,00	438 181,48	92 018,11	530 199,59	8
BP	Bourací práce	0,00	438 181,48	92 018,11	530 199,59	8
SO.05	Víceúčelové hřiště	0,00	2 456 624,19	515 891,08	2 972 515,27	43
SO.05	Víceúčelové hřiště	0,00	2 456 624,19	515 891,08	2 972 515,27	43
SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy	0,00	1 078 560,86	226 497,78	1 305 058,64	19
SO.09.01	Tribuny	0,00	350 000,00	73 500,00	423 500,00	6
SO.09.03	Zpevněné plochy	0,00	728 560,86	152 997,78	881 558,64	13
SO.11	Vegetační úpravy	0,00	330 805,75	69 469,21	400 274,96	6
SO.11	Vegetační úpravy	0,00	330 805,75	69 469,21	400 274,96	6
SO.12	Mobiliář	0,00	116 555,79	24 476,72	141 032,51	2
SO.12	Mobiliář	0,00	116 555,79	24 476,72	141 032,51	2
SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace	0,00	554 592,45	116 464,41	671 056,86	10
SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace	0,00	554 592,45	116 464,41	671 056,86	10
SO.17	Veřejné osvětlení	0,00	636 543,08	133 674,05	770 217,13	11
SO.17	Veřejné osvětlení	0,00	636 543,08	133 674,05	770 217,13	11
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	84 500,00	17 745,00	102 245,00	1
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	84 500,00	17 745,00	102 245,00	1
Celkem za stavbu		0,00	5 696 363,60	1 196 236,36	6 892 599,96	100

Popis stavby: 39_2309_II - Sportovní areál Odry – etapa II.

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sněh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Položky označené .x jsou individuální kalkulací (např. 766624043R00.x).

Materiál na stavbu bude dovážen postupně na základě skutečně potřebného množství.

Popis objektu: BP - Bourací práce

Popis rozpočtu: BP - Bourací práce

Popis objektu: SO.05 - Víceúčelové hřiště

Popis rozpočtu: SO.05 - Víceúčelové hřiště

Popis objektu: SO.09 - Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy

Popis rozpočtu: SO.09.01 - Tribuny

Popis rozpočtu: SO.09.03 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO.11 - Vegetační úpravy

Popis rozpočtu: SO.11 - Vegetační úpravy

Popis objektu: SO.12 - Mobiliář

Popis rozpočtu: SO.12 - Mobiliář

Popis objektu: SO.15 - Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace

Popis rozpočtu: SO.15 - Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace

Popis objektu: SO.17 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO.17 - Veřejné osvětlení

Popis objektu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Demontáž stávajícího VO:	HSV			32 228,80	0,6
_2	Nové osvětlení:	HSV			604 314,28	10,6
1	Zemní práce	HSV			1 090 393,25	19,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			352 128,20	6,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 984,00	0,5
5	Komunikace	HSV			1 843 929,63	32,4
8	Trubní vedení	HSV			60 000,00	1,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			140 362,00	2,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			108 621,00	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 267,56	0,4
MOB	Mobiliář	HSV			100 000,00	1,8
NP	Následná péče (prvních 5 let po výsadbě)	HSV			13 180,00	0,2
VH	Prvky venkovních hřišť	HSV			1 006 052,00	17,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			205 402,88	3,6
VN	Vedlejší náklady	VN			43 000,00	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			41 500,00	0,7
Cena celkem					5 696 363,60	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	BP	Bourací práce
R:	BP	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				184 632,00		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 659	m2	659,00000	200,00	131 800,00	822-1	RTS 25/ II
				659,00000				
2	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 659,00000	m2	659,00000	70,00	46 130,00	822-1	RTS 25/ II
				659,00000				
3	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : betonový žlab : 20*1,0	m2	20,00000	170,00	3 400,00	822-1	RTS 25/ II
				20,00000				
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : původní obrubník : 21,5 obrubník z etapy I : 1,5+2,4	m	25,40000	130,00	3 302,00	822-1	RTS 25/ II
				21,50000				
				3,90000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 300,00		
5	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 30	m	30,00000	110,00	3 300,00	822-1	RTS 25/ II
				30,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				108 621,00		
6	96001.x	Odstranění konstrukce mantinelů (dřevo + kovové sloupky), vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku, poplatek za skládku viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2*21,5*1,7	m2	73,10000	150,00	10 965,00		Vlastní
				73,10000				
7	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,79200	4 400,00	3 484,80	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	BP	Bourací práce
R:	BP	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 11*0,3*0,3*0,8		0,79200				
8	979096211R00	Stavební suť drcení drticí jednotkou	t	156,95200	250,00	39 238,00	800-6	RTS 25/ II
		Včetně dovozu a odvozu drticí jednotky.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 144,98000		144,98000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4,80000		4,80000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 5,58800		5,58800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 1,58400		1,58400				
9	979096205R00	Stavební suť plnění mobilní drticí jednotky stavební suti	t	156,95200	350,00	54 933,20	800-6	RTS 25/ II
		S vodorovným přemístěním do 20 m.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 156,95200		156,95200				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				141 628,48		
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	301,93200	25,00	7 548,30	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 144,98000		144,98000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 144,98000		144,98000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4,80000		4,80000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 5,58800		5,58800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 1,58400		1,58400				
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 415,45600	10,00	24 154,56	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 301,93200*8		2 415,45600				
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	301,93200	80,00	24 154,56		RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 301,93200		301,93200				
13	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	156,95200	80,00	12 556,16	822-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 156,95200		156,95200				
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	144,98000	65,00	9 423,70	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 144,98000		144,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	BP	Bourací práce
R:	BP	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km +24 km : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 144,98000*24	t	3 479,52000	10,00	34 795,20	801-3	RTS 25/ II
								3 479,52000
16	979990112R00.xT	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 144,98000	t	144,98000	200,00	28 996,00		Vlastní
								144,98000
Celkem						438 181,48		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.05	Víceúčelové hřiště
R:	SO.05	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				286 069,69		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 3,4*0,5 10*0,3*0,3*0,8 46*0,3*0,3*0,15	m3	3,04100	200,00	608,20	800-1	RTS 25/ II
					1,70000			
					0,72000			
					0,62100			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,04100*1,1	m3	3,34510	310,00	1 036,98	800-1	RTS 25/ II
					3,34510			
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,34510*15	m3	50,17650	30,00	1 505,30	800-1	RTS 25/ II
					50,17650			
4	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,34510*2	t	6,69020	350,00	2 341,57	800-1	RTS 25/ II
					6,69020			
5	171033301.x	Míchání drcené suti s kamenivem před uložením do násypů Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 277,28000	m3	277,28000	220,00	61 001,60		Vlastní
					277,28000			
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 277,28000	m3	277,28000	130,00	36 046,40	800-1	RTS 25/ II
					277,28000			
7	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : Začátek provozního součtu nadrcená suť z BP etapa I a II pod hřiště : ((120,328+156,952)/2)*2	m3	277,28000	130,00	36 046,40	800-1	RTS 25/ II
					277,28000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.05	Víceúčelové hřiště
R:	SO.05	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		277,28000				
		Konec provozního součtu						
		předpoklad :						
		zásyp drčenou sutí 50 % : 0,5*277,28		138,64000				
		zásyp fr. 0/32 25 % : 0,25*277,28		69,32000				
		zásyp fr. 0/63 25 % : 0,25*277,28		69,32000				
8	58344020R	kamenivo přírodní drcené mechanicky zpevněné kamenivo; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	137,25360	450,00	61 764,12	SPCM	RTS 25/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		předpoklad :						
		zásyp fr. 0/32 25 % : 1,8*(0,25*277,28)		124,77600				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		12,47760				
9	583423631R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	137,25360	450,00	61 764,12	SPCM	RTS 25/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		předpoklad :						
		zásyp fr. 0/63 25 % : 1,8*(0,25*277,28)		124,77600				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		12,47760				
10	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 076,00000	15,00	16 140,00	800-1	RTS 25/ II
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		průměrně ve 2 vrstvách : 538*2		1 076,00000				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	521,00000	15,00	7 815,00	800-1	RTS 25/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 521,00000		521,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				70 882,00		
12	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	11,80400	3 500,00	41 314,00	801-1	RTS 25/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		P1 : (2*20+2*8)*0,3*0,3*1,1		5,54400				
		P2 : 2*(0,8*0,8*0,8)		1,02400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.05	Víceúčelové hřiště
R:	SO.05	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P3 : 2*(1,4*3,4*0,55)		5,23600				
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : P1 : (2*20+2*8)*4*0,3*1,1 P2 : 2*(4*0,8*0,8) P3 : 2*(2*(1,4+3,4)*0,55)	m2	89,60000	250,00	22 400,00	801-1	RTS 25/ II
				73,92000				
				5,12000				
				10,56000				
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 89,60000	m2	89,60000	80,00	7 168,00	801-1	RTS 25/ II
				89,60000				
Díl: 5		Komunikace				1 315 277,47		
15	5001a.x	D+M Sportovní povrch tl. 40 mm, BARVA ČERVENÁ (RAL 3017), dle PD Skladba: - jednovrstvý PUR/EPDM sportovní povrch tl. 10 mm - elastická podložka ET - tvořena směsí SBR gumového granulátu, kameniva a PU pojiva tl. 30 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 160	m2	160,00000	1 400,00	224 000,00		Vlastní
				160,00000				
16	5001b.x	D+M Sportovní povrch tl. 40 mm, BAREVNÝ MIX 50/50, SVĚTLE MODRÁ (RAL 5015) / TEMNĚ MODRÁ (RAL 5019), dle PD Skladba: - jednovrstvý PUR/EPDM sportovní povrch tl. 10 mm - elastická podložka ET - tvořena směsí SBR gumového granulátu, kameniva a PU pojiva tl. 30 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 378	m2	378,00000	1 500,00	567 000,00		Vlastní
				378,00000				
17	531571001.x	Zřízení vrstvy sypaniny, vč. hutnění na požadované parametry, dodržení předepsané rovinatosti viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :	m3	62,52000	70,00	4 376,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.05	Víceúčelové hřiště
R:	SO.05	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		fr. 0/4 : 521*0,03		15,63000				
		fr. 4/8 : 521*0,04		20,84000				
		fr. 8/16 : 521*0,05		26,05000				
18	583420431R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm	t	30,94740	500,00	15 473,70	SPCM	RTS 25/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		fr. 0/4 : 1,8*(521*0,03)		28,13400				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		2,81340				
19	583424831R	Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm	t	41,26320	850,00	35 073,72	SPCM	RTS 25/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		fr. 4/8 : 1,8*(521*0,04)		37,51200				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		3,75120				
20	583425631R	Kamenivo přírodní drcené; frakce 8,0 až 16,0 mm	t	51,57900	750,00	38 684,25	SPCM	RTS 25/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		fr. 8/16 : 1,8*(521*0,05)		46,89000				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		4,68900				
21	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	521,00000	180,00	93 780,00	822-1	RTS 25/ II
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		521		521,00000				
22	564811111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	521,00000	80,00	41 680,00	822-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 521,00000		521,00000				
23	50012.x	D+M Podklad z betonového recyklátu fr. 0/32 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm	m3	467,90000	566,00	264 831,40		Vlastní
		hutněno na požadované parametry						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		538*0,6-18*0,8		308,40000				
		31*2,3+98*0,9		159,50000				
24	589651121R00	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový lajnování polyuretanovou dvousložkovou barvou	m	506,30000	60,00	30 378,00	823-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.05	Víceúčelové hřiště
R:	SO.05	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		86+2*(25+17+6+4,7+2+1,5)+11+15,3		224,70000				
		54+3*9,0+2*1,0		83,00000				
		4*13,4+6*6,1+2*4,8+2*1,0		101,80000				
		17,8+19+1,2+2*(22+2*0,8+2*1,2+6*0,4+2*0,5)		96,80000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				56 882,00		
25	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 98,6	m	98,60000	250,00	24 650,00	822-1	RTS 25/ II
				98,60000				
26	9181011112.x	Příplatek za lože pod obrubníky z C20/25 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 98,60000*0,05	m3	4,93000	2 400,00	11 832,00		Vlastní
				4,93000				
27	9101.x	Řezání příčné stojatého betonového obrubníku viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : předpoklad : 14	ks	14,00000	120,00	1 680,00		Vlastní
				14,00000				
28	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : Začátek provozního součtu + ztrátne 5 % : 1,05*98,6 Konec provozního součtu celkem ks : 104	kus	104,00000	180,00	18 720,00	SPCM	RTS 25/ II
				103,53000				
				104,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 686,63		
29	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu,	t	1 537,32624	5,00	7 686,63	823-1	RTS 25/ II
Díl: VH		Prvky venkovních hřišť				656 052,00		
30	BK.x	D+M Basketbalová příhradová konstrukce, ocelová Pz konstrukce, deska z překližky 1800x1050x15 mm. basketbalová obroučka. vč. kotvení. PÚ. příslušenství. dle PD vč. pomocných kotvicích konstrukcí	soubor	2,00000	45 000,00	90 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.05	Víceúčelové hřiště
R:	SO.05	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2		2,00000				
31	MA.x	D+M Mantinel v. 1 m: dřevěné fošny tl. 40 mm s lazurou, ocelová Pz konstrukce, kotvení ke sloupům, vč. kotvení, PÚ, příslušenství, dle PD - fošny - sibiřský modřín - vč. ocelových pásovin pro kotvení viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 4*21,1*1,0 2*(2*1,1+3,1)*1,0	m2	95,00000	1 350,00	128 250,00		Vlastní
				84,40000				
				10,60000				
32	VS.x	D+M Vstupní brána dvoukřídlá, 2000x2200 mm, ocelová kce, spodní část tvořena kčí mantinelu v. 1 m, horní část vyplněna ochrannou PE sítí s oky 45/3 mm, vč. kotvení, kování, dle PD vč. veškerého příslušenství viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2	soubor	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní
				2,00000				
33	PESl.x	D+M Ochranná polyethylenová síť, oka 45/3 mm, barva zelená, vč. kotvení, příslušenství, napínacích drátů, karabinek, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 4*13,8*3,0+2*2,0*1,8 4*7,4*3,0+2*3,2*2,0 2*(5,4*1,1+3,1*1,2)	m2	293,72000	350,00	102 802,00		Vlastní
				172,80000				
				101,60000				
				19,32000				
34	SL1.x	D+M Sloup oplocení, délka 5,4 m, průměr 76/3,6 mm, žárový pozink, zabetonování, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2*12+2*6	kus	36,00000	3 500,00	126 000,00		Vlastní
				36,00000				
35	SL2.x	D+M Sloup oplocení, délka 2,35 m, průměr 76/3,6 mm, žárový pozink, zabetonování, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2*8+2*4	kus	24,00000	3 200,00	76 800,00		Vlastní
				24,00000				
36	SL4.x	D+M Vzpěra oplocení, délka 2,1 m, průměr 60/3,0 mm, žárový pozink, vč. kotvení, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 8	kus	8,00000	1 900,00	15 200,00		Vlastní
				8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.05	Víceúčelové hřiště
R:	SO.05	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	NOH.x	D+M Souprava na nohejbal: sloupky, síť a veškeré příslušenství, dle PD - 2 ocelové Pz sloupky pr. 102 mm určené do pouzdra - pouzdra, víčka, objímky, napínací zařízení - síť 1x9,5 m, pletený polypropylen 3 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1	sada	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
38	VOL.x	D+M Souprava na volejbal: sloupky, síť a veškeré příslušenství, dle PD - 2 ocelové Pz sloupky pr. 102 mm určené do pouzdra - pouzdra, víčka, objímky, napínací zařízení - síť 1x9,5 m, pletený polypropylen 3 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1	sada	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
39	BAD.x	D+M Souprava na badminton: pojízdné stojany na síť, síť a veškeré příslušenství, dle PD - 2 mobilní badmintonové sloupky - ocelové, PŮ komaxit - hloubka vysazení 600 mm - síť 0,76 x 6,02 m, materiál polyamid o síle 1,2m, velikost ok 18 x 18 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
40	BR.x	D+M Branka pro fotbal a házenou, 3,05 x 2,0 m, hloubka 1,1 m, svařovaná kce z trubek 73/3,6 mm, vč. kotvení k základu, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2	soubor	2,00000	15 500,00	31 000,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						63 774,40		
41	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : nadrčená suť z BP etapa I a II : (120,328+156,952)	t	277,28000	80,00	22 182,40		RTS 25/ II
42	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 277,28000	t	277,28000	150,00	41 592,00	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.05	Víceúčelové hřiště
R:	SO.05	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						2 456 624,19		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy
R:	SO.09.01	Tribuny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VH		Prvky venkovních hřišť				350 000,00		
1	TR.x	D+M Tribuna pro 72 diváků, ocelové prvky s žárovým zinkem + plastové sedačky, celkový rozměr 15,76 x 2,47 m. vč. příslušenství, PÚ, dle PD	soubor	1,00000	350 000,00	350 000,00		Vlastní

- sestava složená ze 4 segmentů po 18 sedáčkách + 3 spojovací segmenty schodiště
- rozměr 1 segmentu se sedačkami: 2095x3190 mm
- podlaha žárově zinkované rošty

- PRO PRVEK TRIBUN BUDE ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :

1

1,00000

Celkem						350 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy
R:	SO.09.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				84 200,24		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : u tribun : 16,5*1,8+2*3*0,5	m3	32,70000	100,00	3 270,00	800-1	RTS 25/ II
				32,70000				
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,70000*0,5	m3	16,35000	60,00	981,00	800-1	RTS 25/ II
				16,35000				
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : palisády : 21*0,6*0,4 skruže : 5*((1,0*0,9)/2)	m3	7,29000	200,00	1 458,00	800-1	RTS 25/ II
				5,04000				
				2,25000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,70000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,29000*1,1	m3	43,98900	310,00	13 636,59	800-1	RTS 25/ II
				35,97000				
				8,01900				
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 43,98900*15	m3	659,83500	30,00	19 795,05	800-1	RTS 25/ II
				659,83500				
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 43,98900*2	t	87,97800	200,00	17 595,60	800-1	RTS 25/ II
				87,97800				
7	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 308,00000	m2	308,00000	25,00	7 700,00	800-1	RTS 25/ II
				308,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy
R:	SO.09.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : skruže : 5*(1,8*0,9)	m3	8,10000	900,00	7 290,00	800-1	RTS 25/ II
				8,10000				
9	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,10000 Koeficient ztratné 10 %: 0,1	m3	8,91000	1 400,00	12 474,00	SPCM	RTS 25/ II
				8,10000				
				0,81000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					30 984,00	
10	3389200101.x	D+M Palisádová stěna, výška 1200 mm, půdorysně 120x180 mm, uložení do betonu C20/25 - množství MJ určuje půdorysnou délku palisádové stěny - vč. vytyčení a rozměření trasy, D+M betonu, D+M betonových prvků a zajištění v požadované poloze viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 16,0+2*0,36	m	16,72000	1 500,00	25 080,00		Vlastní
				16,72000				
11	3389200102.x	D+M Palisádová stěna, výška 1100 mm, půdorysně 120x180 mm, uložení do betonu C20/25 množství MJ určuje půdorysnou délku palisádové stěny viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2*0,36	m	0,72000	1 400,00	1 008,00		Vlastní
				0,72000				
12	3389200103.x	D+M Palisádová stěna, výška 1000 mm, půdorysně 120x180 mm, uložení do betonu C20/25 množství MJ určuje půdorysnou délku palisádové stěny viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2*0,36	m	0,72000	1 300,00	936,00		Vlastní
				0,72000				
13	3389200104.x	D+M Palisádová stěna, výška 900 mm, půdorysně 120x180 mm, uložení do betonu C20/25 množství MJ určuje půdorysnou délku palisádové stěny viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2*0,36	m	0,72000	1 200,00	864,00		Vlastní
				0,72000				
14	3389200105.x	D+M Palisádová stěna, výška 800 mm, půdorysně 120x180 mm, uložení do betonu C20/25 množství MJ určuje půdorysnou délku palisádové stěny	m	0,72000	1 150,00	828,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy
R:	SO.09.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2*0,36			0,72000			
15	3389200106.x	D+M Palisádová stěna, výška 700 mm, půdorysně 120x180 mm, uložení do betonu C20/25 množství MJ určuje půdorysnou délku palisádové stěny viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2*0,36	m	0,72000	1 100,00	792,00		Vlastní
					0,72000			
16	3389200107.x	D+M Palisádová stěna, výška 600 mm, půdorysně 120x180 mm, uložení do betonu C20/25 množství MJ určuje půdorysnou délku palisádové stěny viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2*0,36	m	0,72000	1 050,00	756,00		Vlastní
					0,72000			
17	3389200108.x	D+M Palisádová stěna, výška 500 mm, půdorysně 120x180 mm, uložení do betonu C20/25 množství MJ určuje půdorysnou délku palisádové stěny viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2*0,36	m	0,72000	1 000,00	720,00		Vlastní
					0,72000			
Díl: 5		Komunikace				528 652,16		
18	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : S2 : 308	m2	308,00000	250,00	77 000,00	822-1	RTS 25/ II
					308,00000			
19	583424802R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; amfibolit viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : S2 (+ 1 cm) : 1,8*(308*0,01) Koeficient ztratiné 10 %: 0,1	t	6,09840	900,00	5 488,56	SPCM	RTS 25/ II
					5,54400			
					0,55440			
20	5924001.x	Dlažba distanční 200x200x80 mm, betonová Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 308,00000 Koeficient ztratiné 5 %: 0,05	m2	323,40000	400,00	129 360,00		Vlastní
					308,00000			
					15,40000			
21	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových	m3	7,39200	1 000,00	7 392,00	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy
R:	SO.09.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez dodávky výplňového materiálu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : S2 - výplň dilatačních spár : 308*0,3*0,08						
				7,39200				
22	583320431R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; OH = 2,61 Mg/m3; šterkopísek	t	14,63616	650,00	9 513,50	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 7,39200*1,8		13,30560				
		Koeficient ztrát 10 %: 0,1		1,33056				
23	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	148,00000	120,00	17 760,00	822-1	RTS 25/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 121*5*5,4		148,00000				
24	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	251,80000	210,00	52 878,00	822-1	RTS 25/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : S2 : 308-56,2		251,80000				
25	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	112,40000	210,00	23 604,00	822-1	RTS 25/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : S2 (podél běžecké dráhy) : 2*56,2		112,40000				
26	50012.x	D+M Podklad z betonového recyklátu fr. 0/32 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm	m3	363,35000	566,00	205 656,10		Vlastní
		hutněno na požadované parametry viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : zásyp palisád : (16,5+2*3)*0,5 násyp pod ZP : 68*1,4+47*0,8 30*2,3 (3,1+1,9)*2,0 23*0,4 svahování : 33,5*2,6+22*2,0		11,25000 132,80000 69,00000 10,00000 9,20000 131,10000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				80 180,00		
27	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	62,50000	300,00	18 750,00	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.09	Tribuny, ohniště a ostatní zpevněné plochy
R:	SO.09.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 58,5+4				62,50000		
28	9181011111.x	Příplatek za lože pod obručníky z C16/20	m3	1,87500	2 200,00	4 125,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 62,50000*0,03			1,87500			
29	9101.x	Řezání příčné stojatého betonového obručníku	ks	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : předpoklad : 4			4,00000			
30	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	66,00000	100,00	6 600,00	SPCM	RTS 25/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : Začátek provozního součtu + ztrátne 5 % : 1,05*62,5 Konec provozního součtu celkem ks : 66			65,62500			
					66,00000			
31	910091.x	D+M Betonová studniční kruž, vnitřní průměr 1500 mm, výška 1000 mm, tl. stěny 100 mm	soubor	5,00000	10 000,00	50 000,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 5			5,00000			
32	9100251.x	D+M Geotextilie tkaná, 90 g/m2 - dno studničních skruží	m2	15,00000	15,00	225,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 5*3,0			15,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 544,46		
33	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	908,89251	5,00	4 544,46	822-1	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m						
Celkem						728 560,86		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				311 831,80		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 250	m ²	250,00000	120,00	30 000,00	800-1	RTS 25/ II
				250,00000				
2	111251111.x	Drcení křovin - strojní drcení ořezaných větví, s odvozem drtě do 25 km a se složením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 250*2,0*0,03	m ³	15,00000	500,00	7 500,00		Vlastní
				15,00000				
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 5	kus	5,00000	300,00	1 500,00	800-1	RTS 25/ II
				5,00000				
4	111251.x	Ořez větví stromu, strom o průměru kmene do 50 cm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00000	kus	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
				5,00000				
5	1112511110.x	Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 25 km a se složením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : kmen : 30 : 5*850*0,001	m ³	4,25000	500,00	2 125,00		Vlastní
				4,25000				
6	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00000	kus	5,00000	700,00	3 500,00	800-1	RTS 25/ II
				5,00000				
7	162301911R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou, +20 km :	kus	20,00000	700,00	14 000,00	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,00000*4		20,00000				
8	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00000	kus	5,00000	800,00	4 000,00	800-1	RTS 25/ II
				5,00000				
9	162301921R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou, +20 km : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,00000*4	kus	20,00000	700,00	14 000,00	800-1	RTS 25/ II
				20,00000				
10	162702292.x	Poplatek za skládku pařezů viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 0,9 t/m3 : pařezy : 0,9*(5*0,3)	t	1,35000	1 200,00	1 620,00		Vlastní
				1,35000				
11	162702292R00	Poplatek za skládku větví a kulatin 0,8 t/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,00000*0,8 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,25000*0,8 kmeny : 0,8*(5*0,4)	t	17,00000	1 200,00	20 400,00	823-1	RTS 25/ II
				12,00000				
				3,40000				
				1,60000				
12	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : (1270-660)*0,2	m3	122,00000	35,00	4 270,00	800-1	RTS 25/ II
				122,00000				
13	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Z MEZIDEPONIE : potřebná ornice pro zpětné ohumusování : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 380,00000*0,2 zásyp sazebních jam :	m3	85,60000	60,00	5 136,00	800-1	RTS 25/ II
				76,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 9,60000		9,60000				
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 85,60000 NA MEZIDEPONII : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 12,00000*1,1	m3	98,80000	130,00	12 844,00	800-1	RTS 25/ II
				85,60000				
				13,20000				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina a ornice : ZEMINA : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 12,00000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 9,60000*-1 ORNICE : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 122,00000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 380,00000*-0,2	m3	61,80000	310,00	19 158,00	800-1	RTS 25/ II
				13,20000				
				-9,60000				
				134,20000				
				-76,00000				
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 61,80000*15	m3	927,00000	30,00	27 810,00	800-1	RTS 25/ II
				927,00000				
17	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 12,00000*2,2 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 9,60000*-2	t	7,20000	350,00	2 520,00	800-1	RTS 25/ II
				26,40000				
				-19,20000				
18	199000001R00	Poplatky za skládku ornice, Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 122,00000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 380,00000*-0,2	m3	58,20000	350,00	20 370,00	800-1	RTS 25/ II
				134,20000				
				-76,00000				
19	182301123R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	380,00000	20,00	7 600,00	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 380		380,00000				
20	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 380,00000	m2	380,00000	90,00	34 200,00	823-1	RTS 25/ II
				380,00000				
21	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 380,00000	m2	380,00000	20,00	7 600,00	823-1	RTS 25/ II
				380,00000				
22	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 380,00000	m2	380,00000	30,00	11 400,00	823-1	RTS 25/ II
				380,00000				
23	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 30 g/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 380,00000*0,03 Koeficient ztratné 10 %: 0,1	kg	12,54000	120,00	1 504,80	SPCM	RTS 25/ II
				11,40000				
				1,14000				
24	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : stromy : 8*1,5	m3	12,00000	200,00	2 400,00	800-1	RTS 25/ II
				12,00000				
25	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : stromy : 8*(1,5-0,3)	m3	9,60000	200,00	1 920,00	800-1	RTS 25/ II
				9,60000				
26	184102124.x	Výsadba stromu s balem D do 50 cm, na svahu do 1:2, včetně dodávky stromu, vč. přidání zlepšujících přípravků strom "acer campestre" obvod 15 cm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :	kus	8,00000	2 500,00	20 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8		8,00000				
27	184901112R00	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m k dřevině s uvázáním vč. popruhu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : po 3 ks/strom : 8*3	kus	24,00000	250,00	6 000,00	823-1	RTS 25/ II
				24,00000				
28	60554.x	Kůl se špicí, průměr 60 cm, odkorněný, délka 250 cm Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 24,00000	kus	24,00000	250,00	6 000,00		Vlastní
				24,00000				
29	1849011.x	D+M Příčky na kůly pro kotvení stromů, vč. příček viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : po 12 ks/strom : 8*12	kus	96,00000	150,00	14 400,00		Vlastní
				96,00000				
30	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 0,07 m3/strom : 0,07*8 0,02 m3/m2 trávník : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 380,00000*0,02	m3	8,16000	650,00	5 304,00	823-1	RTS 25/ II
				0,56000				
				7,60000				
31	184813111R00	Ochrana proti škodám způsobených zvěří ochrana nátěrem nebo postřikem viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 8	kus	8,00000	250,00	2 000,00	823-2	RTS 25/ II
				8,00000				
32	709213.x	Ochranný vápenný nátěr kmene 1	bal	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 793,95		
33	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	1,15879	5 000,00	5 793,95	823-1	RTS 25/ II
Díl: NP		Následná péče (prvních 5 let po výsadbě)				13 180,00		
34	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, stromy 6x za rok, 0,03 m3/ks : 0,03*8*6*5	m3	7,20000	650,00	4 680,00	823-1	RTS 25/ II
				7,20000				
35	184004512R00	Výsadba sazenic stromů, keřů v kelímčích D do 15cm	kus	1,00000	250,00	250,00		RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	SO.11	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle skutečnosti - předpoklad : stromy : 1		1,00000				
36	02660503R8.x	Náhradní výsadba za uhynulé výpěstky - stromy	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000		1,00000				
37	184102001.x	Kontrola výpěstku	kus	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní
		8		8,00000				
38	184806112R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité stromy, průměr přes 2 do 4 m	kus	40,00000	150,00	6 000,00	823-1	RTS 25/ II
		s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 5*8		40,00000				
Celkem						330 805,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.12	Mobiliář
R:	SO.12	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 115,52		
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1/2 patek v zářezu, 1/2 v násypu : 4*2*(0,3*0,7*0,4)	m3	0,67200	200,00	134,40	800-1	RTS 25/ II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,67200	m3	0,67200	310,00	208,32	800-1	RTS 25/ II
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,67200*15	m3	10,08000	30,00	302,40	800-1	RTS 25/ II
4	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,67200*2	t	1,34400	350,00	470,40	801-3	RTS 25/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				15 385,60		
5	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : pod lavičky : 8*2*(0,3*0,7*0,4)	m3	1,34400	4 400,00	5 913,60	801-1	RTS 25/ II
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 1/2 patek v zářezu, 1/2 v násypu : 4*2*(2*(0,3+0,7)*0,4)	m2	6,40000	1 400,00	8 960,00	801-1	RTS 25/ II
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	6,40000	80,00	512,00	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.12	Mobiliář
R:	SO.12	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,40000		6,40000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	54,67
----------------	--------------------------------	--------------

8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	3,64442	15,00	54,67	822-1	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m						

Díl: MOB	Mobiliář	100 000,00
-----------------	-----------------	-------------------

9	K2.x	D+M Venkovní odpadkový koš, 410x410x940 mm, s dřevěnými prvky a ocelovým rámem, s popelníkem, vložkou z Pz plechu, objem 65 l, vč. kotvení k podkladu, PÚ, příslušenství, dle PD	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní
---	------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

[viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :](#)

2

[2,00000](#)

10	L2.x	D+M Venkovní lavička, délka 1950 mm, výška opěradla 780 mm, kce z ocelových Pz lakovaných ieklů, dřevo smrkové s lakem, vč. kotvení k základu, PÚ, příslušenství, dle PD	kus	8,00000	10 000,00	80 000,00		Vlastní
----	------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

[vč. rozdláždění plochy, výkopu pater, odvozu zeminy, betonáže pater, zpětného zadláždění](#)

[viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :](#)

8

[8,00000](#)

Celkem	116 555,79
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace
R:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				222 544,00		
1	132101112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : (3*22)*0,6*1,0 (32,6+2*35)*0,6*1,0 (26,7+2*4,8)*0,6*1,0 (5*38,5)*0,6*1,0	m3	238,44000	250,00	59 610,00	800-1	RTS 25/ II
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,44000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 198,70000*-1	m3	39,74000	200,00	7 948,00	800-1	RTS 25/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,44000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,74000*-1	m3	198,70000	200,00	39 740,00	800-1	RTS 25/ II
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,44000*15	m3	3 576,60000	10,00	35 766,00	800-1	RTS 25/ II
5	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Kataloqu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 198,70000*2	t	397,40000	200,00	79 480,00	801-3	RTS 25/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				265 860,60		
6	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,	m	397,40000	15,00	5 961,00	827-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace
R:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		3*22		66,00000				
		32,6+2*35		102,60000				
		26,7+2*4,8		36,30000				
		5*38,5		192,50000				
7	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m	m	437,14000	90,00	39 342,60	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 397,40000		397,40000				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		39,74000				
8	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 : 2,5 m2/m :	m2	993,50000	20,00	19 870,00	800-2	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 397,40000*2,5		993,50000				
9	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	1 192,20000	35,00	41 727,00	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 993,50000		993,50000				
		Koeficient ztratiné + přesahy 20 %: 0,2		198,70000				
10	212532111R00	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm	m3	198,70000	800,00	158 960,00	800-2	RTS 25/ II
		Včetně vyčištění dna rýh.						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		0,5 m3/m :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 397,40000*0,5		198,70000				
Díl: 8		Trubní vedení				60 000,00		
11	894432112013.x	D+M Revizní drenážní šachta DN 315, s vývodem pro připojení dren. potrubí, pojížděná, vč. všech komponentů, poklopu, napojení potrubí, dle PD	soubor	6,00000	10 000,00	60 000,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.4 :						
		6		6,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 187,85		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace
R:	SO.15	Nakládání s dešťovou vodou a domovní rozvod kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	412,52306	15,00	6 187,85	827-1	RTS 25/ II

Celkem	554 592,45
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.17	Veřejné osvětlení
R:	SO.17	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Demontáž stávajícího VO:				32 228,80		
1	218202013	Demontáž svítidlavýbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
2	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
3	218100101	Odpojení vodičů zesvorkovnice průřezu žíly do 16 mm ²	ks	32,00000	24,00	768,00		Vlastní
4	VR001	Odstranění kabelů	m	40,00000	84,00	3 360,00		Vlastní
5	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m ³	1,73000	4 300,00	7 439,00		Vlastní
6	469973112	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,77000	2 500,00	6 925,00		Vlastní
7	469972111	Odvosuti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,77000	620,00	1 717,40		Vlastní
8	469972121	Příplatek kodvzusuti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	55,40000	20,00	1 108,00		Vlastní
9	460171142	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	40,00000	80,00	3 200,00		Vlastní
10	460411122	Zásyp jam při elektromontážích stgrojně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m ³	1,73000	180,00	311,40		Vlastní
11	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	40,00000	35,00	1 400,00		Vlastní
Díl: 2		Nové osvětlení:				604 314,28		
12	460010025	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,12600	1 884,00	237,38		Vlastní
13	460171142	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	46,00000	80,00	3 680,00		Vlastní
14	460161182	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
15	460171182	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	64,00000	150,00	9 600,00		Vlastní
16	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	46,00000	35,00	1 610,00		Vlastní
17	460451192	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	80,00000	65,00	5 200,00		Vlastní
18	58343810	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	0,32500	900,00	292,50		Vlastní
19	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	126,00000	160,00	20 160,00		Vlastní
20	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	126,00000	36,00	4 536,00		Vlastní
21	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m ³	7,28000	250,00	1 820,00		Vlastní
22	VR202	Štěrkopiskové lože pro stožár tl. 50mm	ks	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
23	VR204	PVC pouzdro DN250, délky 700 mm, pro stožár, vč. zapískování	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
24	VR205	PVC pouzdro DN300, délky 700 mm, pro stožár, vč. zapískování	ks	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
25	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí	m ³	0,02400	4 700,00	112,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.17	Veřejné osvětlení
R:	SO.17	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	460641132	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 30/37 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	3,70800	4 900,00	18 169,20		Vlastní
27	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	105,00000	48,00	5 040,00		Vlastní
28	34571350	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	105,00000	24,00	2 520,00		Vlastní
29	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	112,00000	60,00	6 720,00		Vlastní
30	34571352	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	87,00000	48,00	4 176,00		Vlastní
31	34571354	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	25,00000	60,00	1 500,00		Vlastní
32	741110371	Montáž trubkaochranná bez závitu D do 70 mm volně	m	12,00000	120,00	1 440,00		Vlastní
33	34571133	Trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 34,4/37,0mm	m	12,00000	408,00	4 896,00		Vlastní
34	210812011	Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště	m	224,00000	36,00	8 064,00		Vlastní
35	34111030	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	224,00000	36,00	8 064,00		Vlastní
36	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého, volně nebo v liště	m	97,00000	36,00	3 492,00		Vlastní
37	34111076	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	182,00000	168,00	30 576,00		Vlastní
38	210812063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého, volně nebo v liště	m	244,00000	36,00	8 784,00		Vlastní
39	34111100	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	244,00000	120,00	29 280,00		Vlastní
40	210100096	Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	ks	51,00000	36,00	1 836,00		Vlastní
41	210100098	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	ks	100,00000	36,00	3 600,00		Vlastní
42	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	ks	30,00000	36,00	1 080,00		Vlastní
43	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	ks	8,00000	36,00	288,00		Vlastní
44	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	ks	17,00000	756,00	12 852,00		Vlastní
45	VR102	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 25W, 3475lm, 2700K, přepět' ochranou 6kV, DALI, RAL 7015 - více viz. TZ	ks	2,00000	6 756,00	13 512,00		Vlastní
46	VR103	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 33W, 4375lm, 2700K, přepět' ochranou 6kV, DALI, RAL 7015 - více viz. TZ	ks	7,00000	7 200,00	50 400,00		Vlastní
47	VR104	LED svítidlo pro osvětlení sportovišť 122K, 16200lm, 4000K, přepět'. ochr. 6kV, RALA 7016	ks	8,00000	7 200,00	57 600,00		Vlastní
48	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	5,00000	3 756,00	18 780,00		Vlastní
49	VR105	Stožár ocelový, třístupňový (133/89/60), výška svítidla 5m nad terén, celková délka 6,5m, vhodný pro, výložník d. 1,0m, ž.z. s ochrannou manžetou	ks	5,00000	6 000,00	30 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.17	Veřejné osvětlení
R:	SO.17	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	ks	4,00000	4 500,00	18 000,00		Vlastní
51	VR106	Stožár ocelový, třístupňový (159/108/89), výška svítidla 8m nad terén, celková délka 9,5m, vhodný, pro výložník d. 1,0m, ž.z. s ochrannou manžetou	ks	2,00000	12 000,00	24 000,00		Vlastní
52	VR107	Stožár ocelový, třístupňový (159/108/89), výška svítidla 8m a 5m nad terén, celková délka 9,5m., vhodný pro výložník d. 1,0m a dvě svorkovnice, ž.z. s ochrannou manžetou	ks	2,00000	12 000,00	24 000,00		Vlastní
53	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	ks	6,00000	900,00	5 400,00		Vlastní
54	VR100	Výložník dvouramenný přímý, délka ramene 0,5m, úhel ramen 180°, náklon 0°, ž.z.	ks	2,00000	2 820,00	5 640,00		Vlastní
55	VR108	Držák pro 2 reflektory, umožňující natočnící, délka 1,0m, stožár 89mm, ž.z.	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
56	VR109	Montáž výložníků osvětlení objímkový jednoramenný hmotnosti do 35 kg	ks	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
57	VR110	Výložník objímkový, d. ramene 1,0m, náklon 0°, ž.z.	ks	2,00000	1 284,00	2 568,00		Vlastní
58	210204201	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	5,00000	384,00	1 920,00		Vlastní
59	VR112	Stožárová svorkovnice IP 54, průběžná dle specifikace, s 1ks jističe 6A char. B	ks	5,00000	1 284,00	6 420,00		Vlastní
60	210204202	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	ks	6,00000	456,00	2 736,00		Vlastní
61	VR113	Stožárová svorkovnice IP 54, průběžná dle specifikace, s 2ks jističe 6A char. B	ks	6,00000	1 320,00	7 920,00		Vlastní
62	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š do 38 cm (např. SP100, SS100.. ER112)	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00		Vlastní
63	VR114	Rozváděč SP2 - 2 sady po 3 ks jističů 10A C/1 2x vypínač, kompaktní pilíř, venkovní, IP44/IP00.. IK10	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní
64	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě	m	74,00000	120,00	8 880,00		Vlastní
65	35442062	Zemnicí páska FeZn 30x4	kg	70,30000	84,00	5 905,20		Vlastní
66	210220002	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm	m	15,00000	108,00	1 620,00		Vlastní
67	35441073	Zemnicí drát FeZn d = 10 mm	kg	9,30000	84,00	781,20		Vlastní
68	35441996	Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	ks	20,00000	48,00	960,00		Vlastní
69	VR117	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	1,00000	144,00	144,00		Vlastní
70	VR201	Geodet. práce - vytyčení stožárů a vývodů při zahájení stavby	ks	7,00000	3 756,00	26 292,00		Vlastní
71	VR19	Podružný, pomocný a spojovací materiál - položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí, materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

upevňovací prvky, podpory apod.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	SO.17	Veřejné osvětlení
R:	SO.17	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	VR20	Pomocné lešení, plošiny a jeřáby (po celou dobu stavby)	soubor	1,00000	12 756,00	12 756,00		Vlastní
73	VR21	Přesuny hmot - položka obsahuje vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech, jednotlivých dílů dílčího rozpočtu	soubor	1,00000	5 256,00	5 256,00		Vlastní
74	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,28000	350,00	2 548,00		Vlastní
75	VR23	Revize a zkoušky (elektrická revize,kontrolní měření hladiny osvětlenosti)	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní

Celkem	636 543,08							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				43 000,00		
1	VN001	Geodetické vytyčení stavby polohopisné a výškopisné <i>Vytyčení inženýrských objektů a provozních souborů díla oprávněným geodetem-projektantem, geodetické zaměření rohů stavby, vytyčení, stabilizace a udržování bodů vytyčovací sítě; vytyčení a sestavení laviček, vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTK) a výškovými (Bpv) hodnotami</i>	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
2	VN002	Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie <i>Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření</i>	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
3	VN003	Provoz zařízení staveniště <i>Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
4	VN004	Odstranění zařízení staveniště <i>Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby</i>	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
5	VN005	Zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště <i>dle §104 zákona č. 183/2006 Sb.</i>	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
6	VN006	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
7	VN007	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
8	VN008	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
9	VN009	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
10	VN010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i>	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				41 500,00		
11	ON 001	Provozní vlivy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	ON 002	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné, bude předloženo ke kontrole AD	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
13	ON 003	Geometrický plán skutečného provedení stavby a geometrické plány jednotlivých sítí, včetně stvrzení příslušným katastrálním úřadem	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
14	ON 004	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
15	ON 023	Náklady na provedení vzorků, např. dlažby, mobiliář, k předložení AD	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
viz technická zpráva								
16	ON 005	Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně projednání ODSH a s Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dočasného dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmísťování a přemísťování a údržba v průběhu výstavby. Zajištění objízdné trasy vč. rozhodnutí, vyznačení uzavřených částí komunikace i veřejného prostranství po celou dobu stavby včetně udržování přechodného dopravního značení, včetně veškerého dočasného dopravního značení								
17	ON 006	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
18	ON 007	Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
19	ON 009	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření, v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
20	ON 010	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
21	ON 008	Poplatek za zábor veřejného prostranství po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
22	ON 011	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
23	ON 012	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu na celou stavbu včetně dílčích částí, bude předloženo ke kontrole AD a TDI	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
24	ON 013	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD nebo právními předpisy	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
25	ON 014	Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné, a které nejsou obsaženy v seznamu prací nebo právních předpisech	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
26	ON 016	Rádné a funkční seřízení	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
jednotlivých stavebních, provozních souborů a inženýrských objektů v rámci zkušebního provozu na provozní parametry. Včetně zaškolení obsluhy.								
27	ON 018	Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	ON 019	Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD, zejména zařízení nacházejících se v prostoru staveniště	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
29	ON 020	Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, právních předpisech a v PD, nezbytně nutných k provedení díla a funkčnímu užívání stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
30	ON 021	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (obnova zpevněných ploch dotčených stavbou, porostů a travin)	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
31	ON 022	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
zejména fotodokumentace - před zahájením i v průběhu stavby								
32	ON 024	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
zhotovení DSPS dle podmínek investora, DSPS v digitální formě včetně tištěné formy v počtu dle SoD, DSPS celé PD i jejich dílčích částí. Není možné provádět přepisy a opravy do papírové podoby PD.								
33	ON 025	Dílenská a výrobní dokumentace, nutná k provedení díla, k předložení AD	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
34	ON 026	Zřízení a zajištění objížďky a přístupové cesty	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
včetně zbudování dočasné staveništní komunikace pro staveništní techniku								
35	ON 027	Pomocné práce při zřízení přístupové cesty	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
přechody přes překopy, zajištění staveništních jam, oplocení, zábrany								
36	ON 037	Zajištění plné ochrany stávající vegetace na stavbě	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Stávající vzrostlé stromy, nižší stromy a keře v průběhu stavby ochránit kmen i korunu stromů, ochránit keře								
Pokud bude v průběhu prací obnažen kořenový systém, je nutná přítomnost dendrologa, který navrhne vhodnou ochranu kořenového systému a opatření.								
37	ON 031	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (předpoklad 5 ks)	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
38	ON 032	Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev, akredit. zkušebnou zhotovitele v souladu s TP	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
39	ON 033	Předání všech dokladů v počtu dle SoD	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
40	ON 035	Sondy pro ověření inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
41	ON 038	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu, ve stavu a poloze, ve kterých byly na začátku zemních prací	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovacích konstrukcí včetně opotřebení								
42	ON 028	Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
43	ON 040	Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	39_2309_II	Sportovní areál Odry – etapa II.
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	ON 041	Sadbový a pěstební plán, pro stromy	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
45	ON 054	Vypracování technologických postupů	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
46	ON 045	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
47	ON 046	Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TDI a koordinátorovi BOZP	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
48	ON 047	Čerpání vody z výkopu, po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
49	ON 048	Pronájem mobilního generátoru po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
50	ON 049	Plán organizace výstavby, textově i graficky	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
51	ON 050	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady spojené s veškerým povinným pojištěním dodavatele, tj. pojištění v rozsahu dle smlouvy o dílo								
52	ON 051	Bankovní záruky	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady dodavatele spojené se zabezpečením a poskytnutím bankovních záruk v rozsahu dle smlouvy o dílo								

Celkem						84 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Seznam poddodavatelů			
Zadávací řízení:		Sportovní areál Odry - etapa I. a II.	
		Část plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
1	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel.:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel.:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel.:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		