



## A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### A.1 Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: **PROJEKT ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DŮLNÍHO DÍLA JOHANN II PRO ÚČELY ZPŘÍSTUPNĚNÍ A DALŠÍHO VYUŽITÍ TÉTO ČÁSTI FLASCHAROVA DOLU - I. ČÁST**

b) místo stavby: Lesní pozemek ve správě Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, obec [Odry \[599701\]](#), k.ú. [Odry \[709085\]](#), č.p. [2069/1](#), kraj [Moravskoslezský](#) (CZ080), okres [Nový Jičín](#) (CZ0804).

c) dílčí část stavby:

SO 01 Portál NSA, příjezdová komunikace

c) předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

#### A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, zastoupené Ing. Liborem Helisem, starostou, IČ: 002 98 221.

#### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

##### a) *jméno, příjmení, obchodní firma:*

Ing. Alois Kvěťák

Sídlo: Miroslava Bajera 6036/9, 708 00 Ostrava Poruba

IČO: 73249602

DIČ: 6102151891

##### b) *jméno a příjmení hlavního projektanta:*

Firma: Ing. Dušan Václavík, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, vedený v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1100972.

Sídlo: Kraj: [Moravskoslezský kraj](#)

Okres: [Ostrava-město](#)

Obec: [Ostrava](#)

Část obce: [Slezská Ostrava](#)

Ulice: [Jaklovecká](#)

Adresní místo: [Jaklovecká 1833/13](#)

IČO: 15494098

##### c) *jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace:*

Projektant části SO 01 – Portál NSA, příjezdová komunikace

Ing. Dušan Václavík, projektant

Ing. Alois Kvěťák, báňský projektant

Projektant části SO 02 – Zmáhání a zajištění důlních děl B-23, J-01 a JK-01

Ing. Alois Kvěťák, báňský projektant

Projektant části SO 03 – Neobsazeno

Projektant části SO 04 – Zajištění ostatních částí dolu Johann II

Ing. Alois Kvěťák, báňský projektant

Projektant části SO 05 – Instalace měřících bodů a ostatních bezpečnostních prvků

Ing. Alois Kvěťák, báňský projektant

#### A.1.4 Zhotovitel stavby (zhotovitel není znám)

### A.2 Seznam vstupních podkladů

- Osobní jednání se stavebníkem.
- Geodetické zaměření zájmové oblasti a důlních prostor.
- Zadávací dokumentace - popis stávajícího stavu.
- Navazující projekty:
  - Zajištění a zpřístupnění důlních prostor části Flascharova dolu – Johann II v souvislosti se zajištěním bezpečnosti zpřístupněné části Flascharova dolu veřejnosti – březen 2018.
  - Odborná studie - posouzení stavu opuštěného důlního díla štola Nový Svět B a důlních děl navazujících. Posouzení nutnosti a způsobu zajištění důlního díla Nový Svět B – oblast Johann II - únor 2022.
  - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby "Zpřístupnění důlních děl v Odrách" září 2017 zpracované firmou After mining, a.s., se sídlem Záměstní 1240/41, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zastoupenou jednatelem Ing. Romanem Vláškem, Ph.D.
- Realizační dokumentace projektu Zajištění a zpřístupnění důlních prostor části Flascharova dolu – Johann II v souvislosti se zajištěním bezpečnosti zpřístupněné části Flascharova dolu veřejnosti – 2018 až 2020.
- Realizace projektu navazuje na projekt Hornická naučná stezka část K FLASCHAROVU DOLU SO03 - Zázemí důlního muzea.
- Stavebně technický průzkum lokality.
- Letopisy, kronika.
- Historii zaniklé těžby břidlice na oderském katastru v lokalitě Odry-Nový Svět - *duben 2018 Pavel K a š p a r st. a Karel G o l d.*
- Internetové články.
- Dobová fotodokumentace.
- Báňský průzkum podzemního objektu.
- ČSN, TP.

### A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění dle stavebního zákona v platném znění:

SO 01 Portál NSA, příjezdová komunikace

- zařízení staveniště
- mýcení a kácení
- příprava příjezdové komunikace
- odklizení suti
- výstavba vstupního portálu
- úprava a zajištění bočních zdí vstupního portálu
- oprava oplocení
- vyklizení zařízení staveniště.

Členění dle báňské legislativy v platném znění:

SO 02 Zmáhání a zajištění důlních děl B-23, J-01 a JK-01

- zmáhání a zajištění B-23
- zmáhání a zajištění J-01
- zajištění JK-01.

**SO 03 Neobsazeno**

**SO 04 Zajištění ostatních částí dolu Johann II**

- zajištění a znepřístupnění nefáratelných a nestabilních důlních děl
  - zajištění a znepřístupnění JK-1/1, JK-1/2, J-1/1, J-1/2
  - zajištění pravého odbočení z J-02
  - zajištění vykomínovaných úseků
- zajištění ostatních důlních děl v nezbytném rozsahu
  - zajištění chodby J-02 – plazivky
  - zajištění chodeb J-03 a J-04
  - zajištění komory JK-04
  - zajištění nadpatrových komor.

**SO 05 Instalace měřících bodů a ostatních bezpečnostních prvků**

- osazení vybraných míst sledovacími terčíky
- osazení vybraných míst měřícími body
- zpracování projektu způsobu měření sledovaných bodů a instalace bezpečnostních prvků.