

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

**Město Odry**

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25  
 Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města  
 IČ: 00298221  
 DIČ: CZ00298221  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis  
 Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI):  
 Zástupce ve věcech autorského dozoru:  
 Koordinátor BOZP:  
 případný TDI, AD a koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.  
*dále jen „objednatel“*

**Zhotovitel:****a) Gardeline s.r.o.  
(vedoucí společník)**

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435  
 Se sídlem: Litoměřice, Šeříkova 405/13, PSČ 412 01  
 Zastoupena: Ing. Miloš Náprstek - jednatel  
 IČ: 27263827  
 DIČ: CZ27263827  
 Bankovní spojení: KB, a.s.  
 Číslo účtu: 107-1361330237/0100  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 194984094/0300  
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Skřivánek

**b) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
(společník)**

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
 Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, PSČ 602 00, Brno  
 IČ: 25317628  
 DIČ: CZ25317628  
 Bankovní spojení: KB, a.s.  
 Číslo účtu: 240048-621/0100  
*dále jen „zhotovitel“*

Smluvní strany uzavřely dne 04.01.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „Revitalizace sídliště Míru v Odrách,“

**Smluvní strany se dohodly takto:**

Mění se a doplňuje článek č. VII. Cena díla – SOD ze dne 04.01.2019

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

**Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran**

Cena bez DPH 41.798.418,00 Kč

Cena za vícepráce 139.740,58 Kč

Cena celkem bez DPH 41.938.158,58 Kč

---

DPH 21 % 8.807.013,30 Kč

**Cena celkem včetně DPH 50.745.171,88 Kč**

(slovy: čtyřicetjednamilionůdevětsetřicet osmtisícstopadesátosmkorunpadesátosmhaléřů bez DPH)

Vícepráce jsou sjednány na základě § 222, odst.4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 04.01.2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Odr na své 15. schůzi dne 11.07.2019 svým usnesením pod číslem jednacím: 38/15/2019.


Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:


1. Oceněné soupisy víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 19.7.2019

V Litoměřicích dne 19.7.2019

  
.....  
Ing. Libor Helis  
starosta města  
objednatel



  
.....  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel společnosti  
zhotovitel  
na základě plné moci ze dne 24.9.2018



**Gardenline** s.r.o.  
Šefíková 405/13 | 412 01 Litoměřice  
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827  
www.garden-line.eu

(30)

Smluvní rozpočet dílčí části - Dešťová kanalizace B v 1. etapě  
Více práce

STAVEBNÍ OBJEKT SO 08		Dešťová kanalizace				
Rozpočet (část objektu)						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100	m3	8,00	443,45	3 547,60
2	151101202R00	Pažení stěn výkopu - příložně - hloubky do 4	m2	8,00	107,70	861,56
3	151101302R00	Rozeptání stěn pažení - příložně - hl. do 4 m	m2	4,00	61,58	246,30
4	151101311R00	Odstranění rozeptání stěn - příložně - hl. do 4 m	m2	12,00	12,47	149,61
5	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	8,00	328,15	2 625,22
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	8,00	44,47	355,77
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,28	158,38	1 152,97
<b>721V</b>		<b>Dešťová kanalizace</b>				
14	721176225R01	Sachta DN 600 vč.pokopu	ks	1,00	15 837,50	15 837,50
15	721176225R02	Osazení šachty	ks	1,00	5 386,52	5 386,52
<b>799</b>		<b>Ostatní</b>				
19	PC3	Geodetické zaměření kanalizace	scoub	0,20	6 335,00	1 267,00
20	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce- stav., bour., a sanační práce na kci stávající šachty, včetně vyzrcování	hodina	15,00	696,85	10 452,75
<b>799</b>		<b>Ostatní</b>				
<b>Celkem za objekt</b>						<b>41 882,81</b>

## C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [KG]	DPH
1	2100101251	Chránička PVC pr. 63mm	16,47	66,00 m	1 087,09	21%
2	210100001	Ukonč.vod.ve výzbroji sloupu vč.zap.a konc.do 2.5mm2	13,94	6,00 ks	83,62	21%
3	210100002	Ukonč.vod.ve výzbroji sloupu vč.zap.a konc.do 16mm2	22,81	24,00 ks	547,34	21%
4	210192572	Označení stožáru, svorky, kabelů, samolepekou	12,67	3,00 ks	38,01	21%
5	210202015	Typ 1- pouliční svítidlo LED	240,73	3,00 ks	722,19	21%
6	210204002	Stožár parkový, výška 5m	468,79	3,00 ks	1 406,37	21%
7	210204202	Elektrovýzbroj stožáru	381,37	3,00 ks	1 144,10	21%
8	210220022	Uzemňovací přívod FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj.aj.	22,81	41,00 m	935,05	21%
9	210220431	Tvarování uzemnění stožárů	78,55	3,00 ks	235,66	21%
10	210810045	CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PU)	13,94	24,00 m	334,49	21%
11	210901045	AYKY 4x16 mm2 750V (PU)	20,27	73,00 m	1 479,86	21%
12	210950201	Přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg	5,07	73,00 m	369,96	21%
13	460260001	Zatažení lana do trubky	12,67	73,00 m	924,91	21%
<b>Celkem za ceník:</b>					<b>9 308,65</b>	

Cena za ceník celkem: **9 308,65**

základ DPH    základ 21% základ 15% základ 0%

## C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [KG]	DPH
1	460010024	Vytýč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	36 426,25	0,07 km	2 404,13	21%
2	460050003	Jáma pro stožár jedn.5-7m v rovině zem.tř.3	880,57	3,00 ks	2 641,70	21%
3	460100022	Pouzdrový základ pro stožár VO v trase 300x1000mm	429,51	3,00 ks	1 288,54	21%
4	460120002	Zához jámy zem.tř. 3-4	164,71	3,00 ks	494,13	21%
5	460200163	Kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3, ručně	291,41	66,00 m	19 233,06	21%
6	460420351	Zřiz.kab.lože z kop.pis.zakr.PVC deskami ve sm.35cm	80,14	66,00 m	5 289,09	21%
7	460490012	Fólie výstražná z PVC šířky 33cm	13,11	66,00 m	865,49	21%
8	460560163	Ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	40,80	66,00 m	2 692,63	21%
9	460620013	Provizorní úprava terénu zem.tř.3	34,97	23,10 m2	807,79	21%
<b>Celkem za ceník:</b>					<b>35 716,55</b>	

Cena za ceník celkem: **35 716,55**

základ DPH    základ 21% základ 15% základ 0%

## Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 00910	Pojistková vložka E14/6A+ styčný kroužek	15,20	3,00 ks	45,61	21%
2 0100548	Úhlové nastavitelný držák svítidla (výložníku)	1 330,35	3,00	3 991,05	21%
3 01055	Typ 1-Pouliční LED svítidlo, hliníkový odlipek, difuzor skleněný, výkon 25W, světelný tok svítidla 2765 lm, světelný tok zdroje 2734 lm, krytí IP65	6 312,19	3,00 ks	18 936,58	21%
6 01155	Elektrovýzbroj stožáru, IP 00	481,46	3,00 ks	1 444,38	21%
7 01473	Připojovací svorka	12,67	3,00 ks	38,01	21%
8 050299	Stožár, zárový zinek, kompletní, výška 5m vč. montáže	3 547,60	3,00 KS	10 642,80	21%
11 10.046.659	Svorka zemnění křížová	19,01	3,00 KS	57,02	21%
12 10.048.423	Kabel CYKY 3Cx1,5	12,67	24,00 M	304,08	21%
14 10.074.949	Chránička pr.63mm rudá	25,34	66,00 M	1 672,44	21%
15 10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	35,48	41,00 KG	1 454,52	21%
17 125789	kabelová koncovka do 1KV KSCZ4X 6-25	31,68	6,00 ks	190,05	21%
18 167000770	Kabel AYKY 4x16	36,74	73,00 M	2 682,24	21%
19 5689	Trubka 30/100	316,75	3,00	950,25	21%
20 90006	Fólie z polyetylenu šíře 330mm	3,80	66,00 kg	250,87	21%
<b>Celkem za materiály:</b>				<b>42 659,89</b>	

Cena za materiály celkem:

Základ DPH    základ 21%    základ 15%    základ 0%    42 659,89

## Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 101	Tatra - MIX 4,5m3, beton C16/20	2 407,30	1,00 m3	2 407,30	21%
O 5 105	Geodetické práce vytyčení a skutečný stav	36,43	66,00 m	2 404,13	21%
O 7 107	Ověření zapojení a zokruhování svítidel stáv. venkovního osvětlení	24,01	1,00	24,01	21%
O 8 108	Montáž smršťovací bužítky 1,2m na Fezn připojený ke stožáru	12,67	3,00 ks	38,01	21%
<b>Celkem za dodávky:</b>				<b>4 873,45</b>	

Základ DPH    základ 21%    základ 15%    základ 0%

Cena za dodávky celkem:

4 873,45

### Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
2 102	Komplexní vyzkoušení-oživení	240,73	1,00 hod.	240,73	21%
3 103	Mechanizmy MP13	620,83	6,00 hod.	3 724,98	21%
4 104	Práce neobsažené v ceníku CZ1M - elektromontáže	240,73	2,00 hod.	481,46	21%
5 105	Spolupráce s revizním technikem	316,75	1,00 hod.	316,75	21%
7 107	Světelné-technické měření nainstalované soustavy VO vč. protokolu	443,45	0,25 hod.	110,86	21%
8 108	Digitální fotodokumentace zařízení VO pro potřeby správce VO (pasportizace a evidence VO) 1 CD	1 457,05	0,25 hod.	364,26	21%
10 110	Příprava podkladů pro přijímací řízení zařízení VO	240,73	0,25 hod.	60,18	21%
<b>Celkem za práci v HZS:</b>				<b>5 299,23</b>	

základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

Cena za práci v HZS celkem:

5 299,23