


VYÚSTNÍ OBJEKT



OPEVNĚNÍ SVAHU KORYTA TOKU V MÍSTĚ VYÚSTĚNÍ BUDE Z DLAŽBY DO BETONU OPŘENÉ O KAMENNOU PATKU NA OPEVNĚNÍ BUDE NAVAZOVAT PRUŽNÁ PŘECHOD. VRSTVA DÉLKY 80CM NA KAŽDOU STRANU, KTERÁ BUDE TVOŘENA KAMENNÝM POHOZEM FRAKCE 63-125TL.30CM VRSTVA POHOZU BUDE NÁLEŽITĚ ZHUTNĚNA

Pozn: PŘI REALIZACI VYÚSTNÍHO OBJEKTU NUTNO DODRŽOVAT ON 73 6821-OPEVNĚNÍ KORYT VODNÍCH TOKU

Zod. projektant	Navrhl	PANTŮČKOVÁ Martina Hynčice 66 742 35 Vražné IČO: 69225117 T.Č.737636123	
Haráková Simona	Pantůčková Martina		
Investor Město Odry Masarykovo nám.16/25, 742 35 Odry			
Akce PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K.Ú.ODRY,PARC.Č.1520/76,1520/58,1521,1515		Formát	
		Datum	2/ 2018
		Účel	DPS
Obsah DEŠŤOVÁ KANALIZACE VYÚSTNÍ OBJEKT		Měřítko	Číslo výkresu D-5