














INVESTOR :	MĚSTO ODRY Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 ODRY	ARCHITRÁV s.r.o. projekční ateliér Nerudova 28 Nový Jičín 741 01 tel. 556 705 070 www.architrav.cz	
NAVRHL	Ing. arch. Oldřich Poul		
ZODP. PROJ.	Ing. arch. Ivo Domorák		
KRESLIL	Ing. arch. Oldřich Poul		
PAVILON DĚTSKÝCH SKUPIN parc. č. 1579/2, katastrální území Odry		DATUM	PROSINEC 2023
OBSAH : VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		ÚČEL :	DPS
		FORMÁT:	A4
		MĚŘÍTKO: 1 : 50	VÝKRES ČÍSLO 07



VZHLED, ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ	OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	POČET
	O1	<ul style="list-style-type: none"> - plastové dvoukřídle okno, rozměry 2400 x 1750 mm - členění a otevírání dle obrázku (středový sloupek) - odstín: RAL 7016 antracit - kování celoobvodové umožňující sklápění křídla jedinou třípolohovou klikou (jedna poloha - volba mikroventilace) - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	13 ks
	O1b	<ul style="list-style-type: none"> - plastové dvoukřídle okno, rozměry 2400 x 1500 mm - členění a otevírání dle obrázku (středový sloupek) - odstín: RAL 7016 antracit - kování celoobvodové umožňující sklápění křídla jedinou třípolohovou klikou (jedna poloha - volba mikroventilace) - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	2 ks
	O2	<ul style="list-style-type: none"> - plastové jednokřídle okno, rozměry 1200 x 1500 mm - členění a otevírání dle obrázku - odstín: RAL 7016 antracit - kování celoobvodové umožňující sklápění křídla jedinou třípolohovou klikou (jedna poloha - volba mikroventilace) - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	2 ks
	O3	<ul style="list-style-type: none"> - plastové dvoukřídle okno, rozměry 2400 x 800 mm - členění a otevírání dle obrázku (středový sloupek) - otevírání pákovým otevíračem z úrovně podlahy - odstín: RAL 7016 antracit - kování celoobvodové umožňující sklápění křídla jedinou třípolohovou klikou (jedna poloha - volba mikroventilace) - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	5 ks
	O4	<ul style="list-style-type: none"> - plastové jednokřídle okno, rozměry 1200 x 800 mm - členění a otevírání dle obrázku - otevírání pákovým otevíračem z úrovně podlahy - odstín: RAL 7016 antracit - kování celoobvodové umožňující sklápění křídla jedinou třípolohovou klikou (jedna poloha - volba mikroventilace) - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	1 ks
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ! VÝPLNĚ KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU			

VZHLED, ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ	OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	POČET
	O5	<ul style="list-style-type: none"> - plastové jednokřídle okno, rozměry 1400 x 1750 mm - členění a otevírání dle obrázku - odstín: RAL 7016 antracit - kování celoodvodové umožňující sklápění křídla jedinou třípolohovou klikou (jedna poloha - volba mikroventilace) - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	1 ks
	O6	<ul style="list-style-type: none"> - plastové dveře (venkovní WC) s nadsvětlíkem - odstín: RAL 7016 antracit - celkové rozměry 900 x 2400 mm - bezpečnostní patentní vložkový zámek - ve výplni dveří izolace XPS - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	1 ks
	O7	<ul style="list-style-type: none"> - plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem - kování dle PBŘ (panikové kování) - odstín: RAL 7016 antracit - celkové rozměry 1000 x 2400 mm - bezpečnostní patentní vložkový zámek - ve výplni dveří izolace XPS - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	1 ks
	O8	<ul style="list-style-type: none"> - plně hliníkové vstupní dveře - požar. odolnost EW 15 DP3 C - odstín: RAL 7016 antracit - celkové rozměry 1000 x 2400 mm - bezpečnostní patentní vložkový zámek - ve výplni dveří izolace XPS - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	1 ks
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ! VÝPLNĚ KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU			


VZHLED, ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ	OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	POČET
	O9	<ul style="list-style-type: none"> - plastové prosklené vstupní dveře s nadsvětlíkem - kování dle PBR (panikový zámek) - odstín: RAL 7016 antracit - celkové rozměry 900 x 2400 mm - bezpečnostní patentní vložkový zámek - ve výplni dveří izolace XPS - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - bezpečnostní sklo 	1 ks
	O10	<ul style="list-style-type: none"> - prosklené plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem - kování dle PBR (panikový zámek) - odstín: RAL 7016 antracit - celkové rozměry 1400 x 2400 mm - bezpečnostní patentní vložkový zámek - ve výplni dveří izolace XPS - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - bezpečnostní sklo 	2 ks
	O11	<ul style="list-style-type: none"> - plastové jednokřídlé okno, rozměry 900 x 1500 mm - fixní - odstín: RAL 7016 antracit - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	1 ks
	O12	<ul style="list-style-type: none"> - prosklené hliníkové vstupní dveře s nadsvětlíkem - paniková klika, požar. odolnost EW 15 DP3 C - odstín: RAL 7016 antracit - celkové rozměry 1400 x 2400 mm - bezpečnostní patentní vložkový zámek - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - bezpečnostní sklo 	2 ks
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ! VÝPLNĚ KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU			

VZHLED, ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ	OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	POČET
	O13	<ul style="list-style-type: none"> - plastové prosklené balkonové dveře s nadsvětlíkem - kování dle PBŘ (panikové kování) - odstín: RAL 7016 antracit - celkové rozměry 1000 x 2400 mm - ve výplni dveří izolace XPS - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - bezpečnostní sklo 	1 ks
	O14	<ul style="list-style-type: none"> - plastové jednokřídle okno, rozměry 750 x 1300 mm - členění a otevírání dle obrázku - odstín: RAL 7016 antracit - kování celoobvodové umožňující sklápění křídla jedinou třípolohovou klikou (jedna poloha - volba mikroventilace) - zasklení izolačním trojsklem $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	2 ks
	T1	<ul style="list-style-type: none"> - interiérové dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem - rozměr 1400x2600 mm - aktivní křídlo vel. 900 x 1970 mm - osazené do obložkové zárubně - křídlo i zárubeň fólie - dezén dle PD interiéru - kování dle PBŘ (panikové kování) - zasklení čirým bezpečnostním sklem - klika a štítek stříbrně exolován - bezpečnostní sklo 	4 ks
	T2	<ul style="list-style-type: none"> - interiérové dveře (pravé, levé) - plné hladké, CPL - barva dle PD interiéru - rozměr 900x1970 mm - osazené do obložkové zárubně - klika a štítek stříbrně exolován - patentní vložkový zámek 	13 ks

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !
VÝPLNĚ KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU

VZHLED, ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ	OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	POČET
	T3	<ul style="list-style-type: none"> - interiérové dveře (pravé, levé) - plné hladké, CPL - barva dle PD interiéru - rozměr 700x1970 mm - osazené do obložkové zárubně - klika a štítek stříbrně exolován - zámek obyčejný dozický 	4 ks
	T4	<ul style="list-style-type: none"> - interiérové dveře - vstup do technické místnosti FVE - s požární odolností EW 15 DP2 C - plné hladké, CPL - barva dle PD interiéru - rozměr 900x1970 mm - osazené do obložkové zárubně - klika a štítek stříbrně exolován - patentní vložkový zámek 	1 ks
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ! VÝPLNĚ KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU			

VZHLED, ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÍ	OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	POČET
	T5	<ul style="list-style-type: none">- mobilní dělící příčka, 10 panelů- laminované panely s hliníkovým rámem- panely - plně hladké, barva dle PD interiéru- rozměr křídla panelu cca 1000x2950 mm- bez akustických požadavků	2 ks



SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !
VÝPLNĚ KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU