



#### LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 ROZŠÍŘENÍ OKENNÍCH OTVORŮ. DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ. STĚNU VYBOURAT AŽ PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCI, KTERÉ STĚNU PŘÍPADNĚ ZATĚŽUJÍ (STŘECHA, PŘEKLADY).
- 2 ODSTRANĚNÍ STŘECHY DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ. STĚNU VYBOURAT AŽ PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCI, KTERÉ STĚNU PŘÍPADNĚ ZATĚŽUJÍ (STŘECHA, PŘEKLADY). PLECHOVÁ KRYTINA BUDE ŠETRNĚ ROZEBRÁNA A USKLADNĚNA NA STAVENISTI PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- 3 ODSTRANĚNÍ KROVU DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ. STĚNU VYBOURAT AŽ PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCI, KTERÉ STĚNU PŘÍPADNĚ ZATĚŽUJÍ (STŘECHA, PŘEKLADY).
- 4 VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN (VČETNĚ, VENKOVNÍCH PLECHOVÝCH I VNITŘNÍCH PARAPETŮ)
- 5 VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ (VČETNĚ PLASTOVÉHO RÁMU A PRAHŮ)
- 6 DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPETY, OKAPY, ŽLABY, SVODY,
- 7 VYBOURÁNÍ OTVORU VE STROPNÍ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH PANELOŮ VE STÁVAJÍCÍM STROPĚ NAD 3.NP BUDE VYTVOŘEN NOVÝ OTVOR V MÍSTĚ CHODBY PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO OCELOVEHOSCHODIŠTĚ DO 4.NP. V MÍSTĚ ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PANELOŮ BUDE VYTVOŘEN NOVÝ OBRUČOVÝ VĚNEC OKOLO VZNIKLEHO OTVORU. VIZ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- 8 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADÍ KOTVENÉHO DO CIHELNÉHO ZDIVA
- 9 ODSTRANĚNÍ FASÁDNÍCH ŘÍMS Z CIHEL
- 10 ODSTRANĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM (DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, POLYKARBONÁTOVÁ KRYTINA)
- 11 ODSTRANĚNÍ VÝLEZU VČETNĚ DŘEVĚNÉHO ŽEBŘÍKU DO PODKROVÍ ROZMĚR 750x750 MATERIÁL OCEL
- 12 ODSTRANĚNÍ KOMÍNŮ ( ZAROVNÁNÍ S PODLAHOU V 3NP) A UCPÁNÍ PRŮDUCHŮ, + VYČIŠTĚNÍ Ø 200mm
- 13 OČIŠTĚNÍ DVEŘÍ + OBROUŠENÍ NÁTERU DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- 14 ODSTRANĚNÍ SOUVRVSTÍ PODLAHY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
- 15 ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU
- 16 VYBOURÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 17 OKLEPÁNÍ A OČIŠTĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK A BETONOVÝCH PRVKŮ NA CELEM VENKOVNÍM SCHODIŠTI A JEHO OBOU PŘÍLEHLÝCH ZIDKÁCH. - PŘÍPRAVA PRO SANOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADÍ
- 18 ODSTRANĚNÍ MŘÍŽÍ NA OKNECH V SUTERÉNU
- 19 OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA FASÁDĚ CCA 50% PLOCHY A OČIŠTĚNÍ (ODMAŠTĚNÍ/ODPRAŠENÍ) FASÁDY VYSOKOTLAKOU VODOU
- 20 ODSTRANĚNÍ HROMOSVODU VČETNĚ VŠECH KOTEV A PŘÍPONEK
- 21 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SATELITU/WIFI ANTÉNY NA FASÁDĚ
- 22 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ TABULEK NA FASÁDĚ
- 23 DEMONTÁŽ DRŽÁKŮ NA VLAJKU
- 24 DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK NA FASÁDĚ
- 25 OBJEKT BUDE ODKOPÁN 600mm POD TERÉN

#### LEGENDA PŘÍLOH VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

D1.01 PŮDORYS 1.PP – BOURACÍ PRÁCE	1050x420	1:50
D1.02 PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE	1050x420	1:50
D1.03 PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE	1050x420	1:50
D1.04 PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE	1050x420	1:50
D1.05 PŮDORYS KROV – BOURACÍ PRÁCE	1050x420	1:50
D1.06 ŘEZ A-A' – BOURACÍ PRÁCE	630x420	1:50
D1.07 PŮDORYS STŘECHY – BOURACÍ PRÁCE	630x297	1:100
D1.08 POHLEDY – BOURACÍ PRÁCE	840x420	1:100
D1.09 PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV	1150x420	1:50
D1.10 PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV	1150x420	1:50
D1.11 PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV	1150x420	1:50
D1.12 PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV	1150x420	1:50
D1.13 PŮDORYS 4.NP – NOVÝ STAV	1150x420	1:50
D1.14 STROP NAD 4.NP – NOVÝ STAV	1050x420	1:50
D1.15 PŮDORYS KROV – NOVÝ STAV	1240x420	1:50
D1.16 ŘEZ A-A' – NOVÝ STAV	630x420	1:50
D1.17 PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV	630x297	1:100
D1.18 POHLEDY – NOVÝ STAV	840x420	1:100
D1.19 SKLADBY – NOVÝ STAV	297x420	1:50
D1.20 VÝRYSY PSV- FASÁDNÍ VÝPLNĚ	297x420	1:50
D1.21 VÝRYSY PSV- DVEŘÍ	297x420	1:50
D1.22 VÝRYSY PSV- ZAMĚTNÉ VÝROBKY	297x420	1:50
D1.23 VÝRYSY PSV- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	297x420	1:50
D1.24 VÝRYSY PSV- TRuhlářské VÝROBKY	297x420	1:50
D1.25 VÝRYSY PSV- SPECIÁLNÍ VÝROBKY	297x420	1:50
D2.01 DETAILY DILATACE KOTVENÍ	570x297	1:50
D2.02 ŘEZ A-A, B-B- NOVÝ STAV	570x420	1:50
D2.03 PŮDORYS KROVU, STŘECHY	420x297	1:50

#### LEGENDA MATERIÁLŮ – BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BETONOVÁ MAZANINA /PODKLADNÍ BETON/ TL. DLE VÝKRESU
- PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN
- BOURANÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU 1 AŽ X
- OKNA, DVEŘE, STĚNY
- BOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- BOURANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE, POPIS VIZ. JEDNOTLIVÁ OZNAČENÍ 1 AŽ X

#### POZNÁMKA – BOURACÍ PRÁCE

1. U VŠECH BOURACÍCH PRACÍ, POKUD BUDOU ZASAHOVAT DO NOSNÉ KONSTRUKCE, JE NUTNÝ STATICKÝ DOHLED.
2. VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.
3. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.
4. PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OHROŽENÝ PROSTOR ZABEZPEČEN PROTI VNÍKNUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB.
5. V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PRACHU BUDOU SUTINY Z BOURACÍCH PRACÍ SKRÁPĚNY VODOU.
6. BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE KLADEN DŮRAZ NA ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PRACHU. PRO ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PRACHU BUDE NA OPLOCENÍ INSTALOVÁNA ZÁKRYTOVÁ FÓLIE NEBO PLACHTA PRO ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PRACHU.
7. NEJPOZDĚJI PO DOKONČENÍ BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K ODVOZU SUTI.
8. PŘED ZVĚŠTĚNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT STAV PŘEKLADU.
9. DŘÁŽKY A VYBRÁNÍ BUDOU PROVEDENY VE ZDIVU DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL. STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDOU OSLABOVÁNY.
10. PRASKLÉ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU PROVÁDĚCÍ FIRMOU VYMĚNĚNO ZA NOVÉ VE STEJNÉ ČI LEPŠÍ KVALITĚ NEŽ JSOU STÁVAJÍCÍ

#### POZNÁMKA – OBECNĚ

1. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVĚST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚRŮ PROJEKTU.
2. ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVĚST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
3. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.
4. TERÉN KOLEM BUDOVY BUDE UPRAVEN VIZ SITUACE NOVÉHO STAVU.

katastrální území: ODŘY [709085]  
polohový systém: S-JTSK  
výškový systém: BpV  
±0,000 = 302,28 m.n. = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

PROJEKCE GUŇKA S.R.O.  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ  
NA ČIVATLI 328/10  
700 30, OSTRAVA-JIH-HRABŮVKA  
MOBIL: +420 608 730 487

Stavba:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU POD LESEM V ODŘÁCH		
Část:	D.1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
Výkres:	PŮDORYS 1.PP – BOURACÍ PRÁCE		
Místo stavby:	POD LESEM 665/22, 742 35 ODŘY PARCELA Č. 1083, K.Ú. ODŘY [709085]		
Objednatel stavby:	MĚSTO ODŘY MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODŘY		
Odpov.proj:	I N G . J A K U B   G U Ň K A		
Kontroloval:	I N G . J A K U B   G U Ň K A		
Kreslil:	I N G . O N D Ř E J   F A D R N Ý		
Formát:	1 0 5 0 x 4 2 0	Číslo kopie:	Číslo výkresu:
Datum:	0 7 / 2 0 2 1	<div>01</div>	
Měřítko:	1 : 5 0		
Zakázka:	1 3 3 - 2 0 2 1		
Služba:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		