



LEGENDA BOURACÍCH PRÁCÍ

- ROZŠÍŘENÍ OKENNÍCH OTVORŮ. DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRÁCÍ. STĚNU VYBOURAT AŽ PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ, KTERÉ STĚNU PŘÍPADNĚ ZATĚŽUJÍ (STŘECHA, PŘEKLADY).
- ODSTRANĚNÍ STŘECHY DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRÁCÍ. STĚNU VYBOURAT AŽ PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ, KTERÉ STĚNU PŘÍPADNĚ ZATĚŽUJÍ (STŘECHA, PŘEKLADY). PLECHOVÁ KRYTINA BUDE ŠETRNĚ ROZEBRÁNA A USKLADNĚNA NA STAVENISTI PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- ODSTRANĚNÍ KROVU DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRÁCÍ. STĚNU VYBOURAT AŽ PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ, KTERÉ STĚNU PŘÍPADNĚ ZATĚŽUJÍ (STŘECHA, PŘEKLADY).
- VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN (VČETNĚ, VENKOVNÍCH PLECHOVÝCH I VNITŘNÍCH PARAPETŮ)
- VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ (VČETNĚ PLASTOVÉHO RÁMU A PRAHŮ)
- DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPETY, OKAPY, ŽLABY, SVODY,
- VYBOURÁNÍ OTVORU VE STROPNÍ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH PANELŮ VE STÁVAJÍCÍM STROPĚ NAD 3.NP BUDE VYTVOŘEN NOVÝ OTVOR V MÍSTĚ CHODBY PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO OCELOVÉHOSCHODIŠTĚ DO 4.NP. V MÍSTĚ ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PANELŮ BUDE VYTVOŘEN NOVÝ OBRUČOVÝ VĚNEC OKOLO VZNIKLEHO OTVORU. VIZ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ KOTVENÉHO DO CIHELNEHO ZDIVA
- ODSTRANĚNÍ FASÁDNÍCH ŘÍMS Z CIHEL
- ODSTRANĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM (DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, POLYKARBONÁTOVÁ KRYTINA)
- ODSTRANĚNÍ VÝLEZU VČETNĚ DŘEVĚNÉHO ŽEBŘÍKU DO PODKROVÍ ROZMĚR 750x750 MATERIÁL OCEL
- ODSTRANĚNÍ KOMÍNŮ ( ZAROVNÁNÍ S PODLAHOU V 3NP) A UCPÁNÍ PRŮDUCHŮ, + VYČIŠTĚNÍ Ø 200mm
- OČIŠTĚNÍ DVEŘÍ + OBROUŠENÍ NATĚRU DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ PODLAHY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
- ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU
- VYBOURÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- OKLEPÁNÍ A OČIŠTĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK A BETONOVÝCH PRVKŮ NA CELÉM VENKOVNÍM SCHODIŠTI A JEHO OBOU PŘÍLEHLÝCH ZÍDKÁCH. – PŘÍPRAVA PRO SANOVÁNÍ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
- ODSTRANĚNÍ MŘÍŽÍ NA OKNECH V SUTERÉNU
- OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA FASÁDĚ CCA 50% PLOCHY A ČIŠTĚNÍ (ODMAŠTĚNÍ/ODPRÁŠENÍ) FASÁDY VYSOKOTLAKOU VODOU
- ODSTRANĚNÍ HROMOSVODU VČETNĚ VŠECH KOTEV A PŘÍPONEK
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SATELITU/WIFI ANTÉNY NA FASÁDĚ
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ TABULEK NA FASÁDĚ
- DEMONTÁŽ DRŽÁKŮ NA VLAJKU
- DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK NA FASÁDĚ
- OBJEKT BUDE ODKOPÁN 600mm POD TERÉN

LEGENDA MATERIÁLŮ – BOURACÍ PRÁCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BETONOVÁ MAZANINA /PODKLADNÍ BETON/ TL. DLE VÝKRESU

PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

BOURANÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU 1 AŽ X  
OKNA, DVEŘE, STĚNY

BOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ

BOURANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE, POPIS VIZ. JEDNOTLIVÁ OZNAČENÍ 1 AŽ X

POZNÁMKA – OBECNĚ

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRÁCÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVÉST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚŘŮ PROJEKTU.
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.
- TERÉN KOLEM BUDOVY BUDE UPRAVEN VIZ SITUACE NOVÉHO STAVU.

katastrální území: ODRY [709085]

polohový systém: S–JTSK

výškový systém: BpV

±0,000 = 302,28 m.n. = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

PROJEKCE GUŇKA

PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ  
NA ČTVRTI 328/10  
700 30, OSTRAVA–JH–HRABŮVKA

EMAIL: gunka@projekcegunka.cz  
MOBIL: +420 608 730 487

Stavba: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU POD LESEM V ODRÁCH

Část: D.1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres: PŮDORYS STŘECHY – BOURACÍ PRÁCE

Místo stavby: POD LESEM 665/22, 742 35 ODRY  
PARCELA Č. 1083, K.Ú. ODRY [709085]

Objednatel stavby: MĚSTO ODRY  
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY

Odpov.proj. ING. JAKUB GUŇKA

Kontrolovat: ING. JAKUB GUŇKA

Kreslil: ING. ONDŘEJ FADRŇÝ

Formát: 6 3 0 x 2 9 7	Číslo kopie:	Číslo výkresu:
Datum: 0 7 / 2 0 2 1	<div></div>	<div>07</div>
Měřítka: 1 : 1 0 0		
Zakázka: 1 3 3 _ 2 0 2 1		
Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		