

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - PAVILON P3

OZN	KS	POPIS
N01	10	STOJÍCÍ WC KOMPLET PRO ŠKOLKY, PŮDORYSNÝ ROZMĚR 385x295 mm, VÝŠKA 350 mm, VČETNÉ PRKÉNKA, SPODNÍ NEBO VODOROVNÉ NAPOJENÍ
N02	10	DĚTSKÉ UMYVADLO 450x370 mm, VÝŠKA OSAZENÍ 500 mm, výtokový (jediný) ventil umístit ve výši 600 mm nad podlahou, umyvadla budou napojena na společnou mísicí baterii, která bude osazena mimo dosah dětí
N05	3	KERAMICKÉ WC KOMBI STOJÍCÍ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, 355x655 mm, VÝŠKA 400 mm, BARVA BÍLÁ, SOUČÁSTÍ BUDE TAKÉ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA A PRKÉNKO
N06	5	KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO 500x400 mm
N07	2	NEREZOVÝ DVOJDŘEZ, ROZMĚR 828x485 mm

POPIS ŘEŠENÍ

Materiálové řešení:  
HT - nad úrovní hydroizolace - PP HT SYSTÉM, DN 50-110 S TVAROVKAMI

PROSTUPY KONSTRUKCEMI BUDOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ, DOJDE POUZE K VÝMĚNĚ STOUPACÍHO POTRUBÍ A PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ

POTRUBÍ BUDE VEDENO V PŮVODNÍCH TRASÁCH, DOJDE POUZE K VÝMĚNĚ

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD STŘEŠNÍ ROVINOU BUDE ZACHOVÁNO, VÝMĚNA TRUBNÍHO VEDENÍ BUDE UKONČENA POD STROPNÍ KONSTRUKCI V 2.NP

LEŽATÉ POTRUBÍ - SKLON MIN. 2,0%  
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - SKLON MIN. 3,0%  
- DÉLKA MAX. 3,0 m (PŘI MOŽNOSTI)


ČIŠTĚNÍ 6,0 m)

ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY JSOU SOUČÁSTÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BUDE PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVÁNO

TABULKA MÍSTNOSTÍ - PAVILON P3

Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Náslapná vrstva	Úprava stropní kce	Povrchová úprava zdiva
201-P3	Komora	5,43	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
202-P3	Schodiště	23,35	S02- keram. dlažba 60x60 cm	-	Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
203-P3	Předsíň	8,52	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem
204-P3	Komora	1,55	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
205-P3	WC	1,40	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem
206-P3	Koupelna	1,98	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem
207-P3	Komora	3,87	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
208-P3	Šatna	20,84	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
209-P3	Koupelna+WC	23,10	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem
210-P3	Třída	116,84	S01- smyčkový koberec	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
		206,88 m²			

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		<div>BYVASTPRO</div> <div>U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183</div>		
ING. JIŘÍ CIGÁNEK	ING.VENDULA ZIKMUNDOVÁ				
INVESTOR	MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY MASARYKOVO NÁM. 16/25 742 35 ODRY				
MÍSTO STAVBY	MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY 742 35			STUPEŇ	DPS
PARCELA Č.	1579/3	K.Ú.	ODRY	DATUM	08/2022
OBJEKT				FORMÁT	A2
AKCE:	VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY			REVIZE	00
P3-KANALIZACE-2.NP				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:50	D.1.4- 012